# 공사내역서

| 재료비 합계 | 노무비 합계 | 경비 합계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ₩3,103,686,356 | ₩2,098,962,151 | ₩665,107,840 | ₩5,867,756,347 |

## 집계표

치호건축사사무소
CHIHO ARCHITECTS
CHIHO ARCHITECTS

| 공종코드 | 공종명 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| WA01 | 가설공사 | ₩63,277,000 | ₩91,018,000 | ₩61,866,000 | ₩216,161,000 |
| WA03 | 토공사 | ₩7,247,864 | ₩4,074,136 | ₩100,608,200 | ₩111,930,200 |
| WA06 | 조경공사 | ₩9,700,000 | ₩3,880,000 | ₩0 | ₩13,580,000 |
| WA08 | 방수공사 | ₩50,239,000 | ₩36,953,000 | ₩0 | ₩87,192,000 |
| WA09 | 철근콘크리트공사 | ₩789,924,325 | ₩644,484,800 | ₩165,639,360 | ₩1,600,048,485 |
| WA10 | 조적공사 | ₩152,691,890 | ₩306,479,450 | ₩0 | ₩459,171,340 |
| WA11 | 타일공사 | ₩17,079,000 | ₩25,395,000 | ₩0 | ₩42,474,000 |
| WA12 | 미장공사 | ₩26,599,500 | ₩54,442,000 | ₩5,760,000 | ₩86,801,500 |
| WA13 | 창호공사 | ₩127,802,700 | ₩26,472,300 | ₩0 | ₩154,275,000 |
| WA14 | 금속공사 | ₩44,840,150 | ₩28,771,510 | ₩0 | ₩73,611,660 |
| WA15 | 목공사 | ₩349,751,000 | ₩185,369,000 | ₩7,440,000 | ₩542,560,000 |
| WA18 | 도장공사 | ₩28,530,000 | ₩28,196,000 | ₩0 | ₩56,726,000 |
| WA19 | 유리공사 | ₩33,772,100 | ₩13,757,100 | ₩0 | ₩47,529,200 |
| WA24 | 석공사 | ₩5,007,000 | ₩2,010,000 | ₩631,000 | ₩7,648,000 |
| WA28 | 기타 건축특수공사 | ₩90,075,000 | ₩24,265,000 | ₩17,250,000 | ₩131,590,000 |
| WC01 | 토목구조물공사 | ₩559,170,640 | ₩191,483,280 | ₩300,856,480 | ₩1,051,510,400 |
| WM01 | 급배수설비공사 | ₩159,289,947 | ₩92,277,135 | ₩0 | ₩251,567,082 |
| WM03 | 위생기구설비공사 | ₩16,599,830 | ₩13,339,260 | ₩0 | ₩29,939,090 |
| WM04 | 공기조화설비공사 | ₩316,215,080 | ₩101,406,850 | ₩0 | ₩417,621,930 |
| WM05 | 소방기계설비공사 | ₩45,617,180 | ₩32,958,240 | ₩0 | ₩78,575,420 |
| WM10 | 자동계측기 및 제어공사 | ₩13,334,980 | ₩9,386,000 | ₩0 | ₩22,720,980 |
| WE01 | 전기공사 | ₩125,318,210 | ₩114,956,210 | ₩0 | ₩240,274,420 |
| WT01 | 정보통신공사 | ₩57,585,890 | ₩43,789,000 | ₩0 | ₩101,374,890 |

| 공종코드 | 공종명 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| WF01 | 소방전기공사 | ₩14,018,070 | ₩15,583,680 | ₩0 | ₩29,601,750 |
| WX01 | 해체공사 | ₩0 | ₩8,215,200 | ₩5,056,800 | ₩13,272,000 |
| **총합계** | | **₩3,103,686,356** | **₩2,098,962,151** | **₩665,107,840** | **₩5,867,756,347** |

# 공종별 집계표

## [가설공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | (시공사) 컨테이너 가설사무소 (6.0*3.0*2.6m) | PC643d7b4844 | 동 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 컨테이너 가설창고 (6.0*3.0*2.6m) | PCf3887c1459 | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 가설화장실 | PCc9e857b5dc | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 |
| 가설공사 | (시공사) 가설울타리 | PC31123f175d | M | 110 | ₩4,950,000 | ₩3,300,000 | ₩1,100,000 | ₩9,350,000 |
| 가설공사 | (시공사) 가설출입문 | PC93a5f8ded2 | EA | 1 | ₩2,000,000 | ₩1,500,000 | ₩0 | ₩3,500,000 |
| 가설공사 | (시공사) 공사안내간판 | PC3e15b2aada | EA | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 |
| 가설공사 | (시공사) 가설용수시설 | PC4e10904bd3 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 |
| 가설공사 | (시공사) 전기사용료 | PC22391a25cb | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩7,800,000 | ₩7,800,000 |
| 가설공사 | (시공사) 가설용수비 | PCe4eeacc61f | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩1,300,000 | ₩1,300,000 |
| 가설공사 | (시공사) 경계측량비 | PC8fdd9de145 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩865,000 | ₩865,000 |
| 가설공사 | (시공사) 현황측량비 | PC97404e7bb2 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 장비비 | PC8d451eea4c | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩6,500,000 | ₩6,500,000 |
| 가설공사 | (시공사) 시험기구임대료 | PCc218bdd826 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 폐기물처리비 | PC3426931b42 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 안전관리계획서 | PCd87487da92 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 안전관리계획서 검토비용 | PCcf5a15d040 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 기본/공사/설계안전보건대장 | PC983d9f9b8b | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 정기안전점검 | PCac3b170262 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩6,000,000 | ₩6,000,000 |
| 가설공사 | (시공사) 준공청소 | PCf0762db7af | M2 | 2865 | ₩0 | ₩8,595,000 | ₩0 | ₩8,595,000 |
| 가설공사 | (시공사) 면적당규준틀 | PC1b8f92765c | M2 | 581 | ₩581,000 | ₩581,000 | ₩581,000 | ₩1,743,000 |
| 가설공사 | (시공사) 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 이하) | PC17615fc3e4 | M2 | 35 | ₩175,000 | ₩175,000 | ₩35,000 | ₩385,000 |
| 가설공사 | (시공사) 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 초과 ~ 4.2m 이하) | PCc0b0b72d0e | M2 | 2081 | ₩10,405,000 | ₩10,405,000 | ₩2,081,000 | ₩22,891,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | (시공사) 시스템동바리 설치및해체 | PCb5e4cec01b | 10공M3 | 342 | ₩18,810,000 | ₩20,520,000 | ₩0 | ₩39,330,000 |
| 가설공사 | (시공사) 건축물 현장정리 (철근콘크리트조) | PCe4590f8f3a | M2 | 2865 | ₩0 | ₩17,190,000 | ₩0 | ₩17,190,000 |
| 가설공사 | (시공사) 강관비계 설치및해체 (ELEV PIT) | PCdbb73bd18c | M2 | 104 | ₩1,144,000 | ₩1,248,000 | ₩104,000 | ₩2,496,000 |
| 가설공사 | (시공사) 시스템비계 설치및해체 | PC9e0bde47be | M2 | 2292 | ₩25,212,000 | ₩27,504,000 | ₩0 | ₩52,716,000 |
| **가설공사 소계** | | | | | **₩63,277,000** | **₩91,018,000** | **₩61,866,000** | **₩216,161,000** |

## [토공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공사 | (시공사) 터파기 - 토사 (백호06+버켓) | PC6999d4a500 | $m^3$ | 5434 | ₩1,825,824 | ₩1,217,216 | ₩18,258,240 | ₩21,301,280 |
| 토공사 | (시공사) 바닥면 고르기 | PCf5d3389f27 | $m^2$ | 709 | ₩397,040 | ₩794,080 | ₩1,588,160 | ₩2,779,280 |
| 토공사 | (시공사) 크람쉘 상차 (G.L-5.0m이하) | PC22e673c087 | $m^3$ | 1889 | ₩0 | ₩1,057,840 | ₩8,462,720 | ₩9,520,560 |
| 토공사 | (시공사) 잔토 처리 - 토사 | PC4b562686a1 | $m^3$ | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩65,208,000 | ₩65,208,000 |
| 토공사 | (시공사) 사토장 정지비 | PC44d94056b3 | $m^3$ | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩6,086,080 | ₩6,086,080 |
| 토공사 | (시공사) 잡석지정 | PC939e58289b | M3 | 201 | ₩5,025,000 | ₩1,005,000 | ₩1,005,000 | ₩7,035,000 |
| **토공사 소계** | | | | | **₩7,247,864** | **₩4,074,136** | **₩100,608,200** | **₩111,930,200** |

## [조경공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경공사 | (시공사) 인공토 (H450, 경량토) | PCd5df234486 | M3 | 194 | ₩9,700,000 | ₩3,880,000 | ₩0 | ₩13,580,000 |
| **조경공사 소계** | | | | | **₩9,700,000** | **₩3,880,000** | **₩0** | **₩13,580,000** |

## [방수공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방수공사 | (시공사) 침투식 액체방수 (바닥) | PCc008826f1d | M2 | 921 | ₩6,447,000 | ₩4,605,000 | ₩0 | ₩11,052,000 |
| 방수공사 | (시공사) 침투식 액체방수 (벽) | PCe52576c1dd | M2 | 1198 | ₩8,386,000 | ₩5,990,000 | ₩0 | ₩14,376,000 |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (바닥 3mm,비노출) | PC4e6eea443b | M2 | 173 | ₩2,595,000 | ₩1,730,000 | ₩0 | ₩4,325,000 |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (코너보강 150*150) | PCef9f7796ab | M | 942 | ₩3,768,000 | ₩3,768,000 | ₩0 | ₩7,536,000 |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (드레인 주위) | PC222ff2f870 | EA | 10 | ₩40,000 | ₩40,000 | ₩0 | ₩80,000 |
| 방수공사 | (시공사) 복합방수 (바닥, 비노출) | PCaf363524ed | M2 | 319 | ₩6,380,000 | ₩3,828,000 | ₩0 | ₩10,208,000 |
| 방수공사 | (시공사) 복합방수 (벽, 비노출) | PCb71621b203 | M2 | 102 | ₩2,040,000 | ₩1,224,000 | ₩0 | ₩3,264,000 |
| 방수공사 | (시공사) 방근복합방수 (바닥, 비노출) | PC2bc24b341b | M2 | 388 | ₩3,880,000 | ₩1,940,000 | ₩0 | ₩5,820,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방수공사 | (시공사) 방수면 바탕처리 (바닥) | PC0c6ba49e1e | M2 | 879 | ₩0 | ₩4,395,000 | ₩0 | ₩4,395,000 |
| 방수공사 | (시공사) 방수면 바탕처리 (벽) | PCa6467f4641 | M2 | 102 | ₩0 | ₩510,000 | ₩0 | ₩510,000 |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, 방균용, 창호주위) | PCbf88807c0a | M | 52 | ₩130,000 | ₩78,000 | ₩0 | ₩208,000 |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, 창호주위) | PCe091e7decf | M | 2322 | ₩5,805,000 | ₩3,483,000 | ₩0 | ₩9,288,000 |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, ELEV문틀주위) | PCa9f2a17d24 | M | 27 | ₩67,500 | ₩40,500 | ₩0 | ₩108,000 |
| 방수공사 | (시공사) 방수층보호재 붙임 (발포 PE시트, 벽) | PC257f9357be | M2 | 32 | ₩160,000 | ₩128,000 | ₩0 | ₩288,000 |
| 방수공사 | (시공사) 보호모르타르 / 벽 (콘크리트면, 24mm) | PC8f98dbe851 | M2 | 4 | ₩0 | ₩32,000 | ₩0 | ₩32,000 |
| 방수공사 | (시공사) 보호모르타르 / 바닥 (콘크리트면, 30mm) | PCb17b7238aa | M2 | 706 | ₩0 | ₩3,530,000 | ₩0 | ₩3,530,000 |
| 방수공사 | (시공사) 배수판설치 (500*500*45mm) | PCe1f0b3cc47 | M2 | 269 | ₩1,076,000 | ₩403,500 | ₩0 | ₩1,479,500 |
| 방수공사 | (시공사) 배수판설치 (500*500*70mm) | PC495d62af62 | M2 | 323 | ₩2,099,500 | ₩646,000 | ₩0 | ₩2,745,500 |
| 방수공사 | (시공사) 배수판 (T=30, 조경용) | PCde781a99e6 | M2 | 388 | ₩1,552,000 | ₩582,000 | ₩0 | ₩2,134,000 |
| 방수공사 | (시공사) 모래 (도착도) | PCb90beefc2f | M3 | 45 | ₩1,575,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,575,000 |
| 방수공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | PCade9cf255d | 포 | 652 | ₩4,238,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,238,000 |
| **방수공사 소계** | | | | | **₩50,239,000** | **₩36,953,000** | **₩0** | **₩87,192,000** |

## [철근콘크리트공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/구조 (25-30-15) | PC3693f84c05 | M3 | 2518 | ₩246,008,600 | ₩0 | ₩0 | ₩246,008,600 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/합벽 (25-30-15) | PCdacc4fc447 | M3 | 83 | ₩8,109,100 | ₩0 | ₩0 | ₩8,109,100 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/무근 (25-18-15) | PC3b7cae596d | M3 | 214 | ₩16,734,800 | ₩0 | ₩0 | ₩16,734,800 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/버림 (25-18-15) | PCac99183e13 | M3 | 63 | ₩4,926,600 | ₩0 | ₩0 | ₩4,926,600 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (구조) | PC45630e5e67 | M3 | 2575 | ₩0 | ₩23,175,000 | ₩25,750,000 | ₩48,925,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (무근) | PC45a77e6e25 | M3 | 184 | ₩0 | ₩2,760,000 | ₩2,760,000 | ₩5,520,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (버림) | PC781998b86e | M3 | 61 | ₩0 | ₩1,525,000 | ₩1,525,000 | ₩3,050,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (3회) | PCd7c896718b | M2 | 5043 | ₩75,645,000 | ₩191,634,000 | ₩35,301,000 | ₩302,580,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (경사) | PC190189cee5 | M2 | 21 | ₩315,000 | ₩840,000 | ₩147,000 | ₩1,302,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (곡면) | PC39d104766a | M2 | 485 | ₩8,730,000 | ₩21,825,000 | ₩3,395,000 | ₩33,950,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (합벽) | PCaa635dd94e | M2 | 601 | ₩21,035,000 | ₩21,035,000 | ₩4,207,000 | ₩46,277,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 유로폼 (간단) | PCea2e636401 | M2 | 4927 | ₩64,051,000 | ₩172,445,000 | ₩34,489,000 | ₩270,985,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 거푸집잡자재비 | PC1c7fc71d1b | M2 | 11077 | ₩5,538,500 | ₩0 | ₩0 | ₩5,538,500 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 거푸집정리비 | PCdc6005ad03 | M2 | 11077 | ₩0 | ₩5,538,500 | ₩0 | ₩5,538,500 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-10, (SD400)) | PCd81389cff6 | TON | 86.23 | ₩58,635,720 | ₩0 | ₩0 | ₩58,635,720 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-13, (SD400)) | PC729825e63e | TON | 72.47 | ₩48,915,225 | ₩0 | ₩0 | ₩48,915,225 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-16, (SD400)) | PCd0fe113b37 | TON | 52.9 | ₩35,710,200 | ₩0 | ₩0 | ₩35,710,200 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-19, (SD500)) | PCacf245f676 | TON | 76.94 | ₩55,012,815 | ₩0 | ₩0 | ₩55,012,815 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-22, (SD500)) | PC5aa75a72cb | TON | 117.22 | ₩83,810,870 | ₩0 | ₩0 | ₩83,810,870 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-25, (SD500)) | PC52257324c3 | TON | 59.42 | ₩42,488,875 | ₩0 | ₩0 | ₩42,488,875 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 철근가공조립 (보통) | PC255b1605ae | TON | 451.63 | ₩13,549,020 | ₩203,235,300 | ₩18,065,360 | ₩234,849,680 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 지수판설치 (PVC, H150*5t) | PCa6ecb8f52c | M | 118 | ₩708,000 | ₩472,000 | ₩0 | ₩1,180,000 |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 장비비 | PCc66be28d5c | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩40,000,000 | ₩40,000,000 |
| **철근콘크리트공사 소계** | | | | | **₩789,924,325** | **₩644,484,800** | **₩165,639,360** | **₩1,600,048,485** |

## [조적공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조적공사 | (시공사) 시멘트벽돌 (190*57*90mm) | PC2ba2ade02a | 매 | 311551 | ₩24,924,080 | ₩0 | ₩0 | ₩24,924,080 |
| 조적공사 | (시공사) 1.0B 벽돌쌓기 (소운반포함) | PCc46d69b7f7 | 매 | 296715 | ₩0 | ₩118,686,000 | ₩0 | ₩118,686,000 |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 (190*90*57mm) | PC11e5bbc46c | 매 | 135376 | ₩47,381,600 | ₩0 | ₩0 | ₩47,381,600 |
| 조적공사 | (시공사) 파벽돌 (190*90*57mm, 검은색) | PCcf893dfa5d | 매 | 10394 | ₩9,354,600 | ₩0 | ₩0 | ₩9,354,600 |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌/화단 (190*90*57mm) | PC34172bb21f | 매 | 4941 | ₩1,729,350 | ₩0 | ₩0 | ₩1,729,350 |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 치장쌓기 (0.5B) | PC2374dfce3b | 매 | 131433 | ₩0 | ₩124,861,350 | ₩0 | ₩124,861,350 |
| 조적공사 | (시공사) 파벽돌(검은색) 치장쌓기 (0.5B) | PCac7a701f45 | 매 | 10091 | ₩0 | ₩9,586,450 | ₩0 | ₩9,586,450 |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 치장쌓기/화단 (0.5B) | PC6e6d1e5aaf | 매 | 4797 | ₩0 | ₩4,557,150 | ₩0 | ₩4,557,150 |
| 조적공사 | (시공사) 치장쌓기보강철물 (L-100*175*9mm) | PC953536e56c | M | 407 | ₩20,350,000 | ₩12,210,000 | ₩0 | ₩32,560,000 |
| 조적공사 | (시공사) 발수제 바름 (조적면) | PCf11e5565f8 | M2 | 1951 | ₩7,804,000 | ₩5,853,000 | ₩0 | ₩13,657,000 |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 연결철물 | PC1b0fb20f06 | M2 | 1951 | ₩5,853,000 | ₩5,853,000 | ₩0 | ₩11,706,000 |
| 조적공사 | (시공사) 속빈콘크리트블록 (100*190*390mm) | PC4e97bc76a7 | 매 | 4709 | ₩3,955,560 | ₩0 | ₩0 | ₩3,955,560 |
| 조적공사 | (시공사) 속빈콘크리트블록 (150*190*390mm) | PCee697f4a9e | 매 | 3056 | ₩2,903,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,903,200 |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기 (390*190*150) | PC5a7e740c4c | M2 | 235 | ₩0 | ₩9,165,000 | ₩0 | ₩9,165,000 |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기 (390*190*100) | PC555a1492b8 | M2 | 334 | ₩0 | ₩11,690,000 | ₩0 | ₩11,690,000 |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기/한면치장 (390*190*100) | PC0c1f7701ba | M2 | 29 | ₩0 | ₩1,131,000 | ₩0 | ₩1,131,000 |
| 조적공사 | (시공사) 앙카설치 | PCe4a568eb9a | 개소 | 120 | ₩240,000 | ₩180,000 | ₩0 | ₩420,000 |
| 조적공사 | (시공사) 철근콘크리트인방 (200*200) | PC7908efc9dd | M | 92 | ₩184,000 | ₩92,000 | ₩0 | ₩276,000 |
| 조적공사 | (시공사) 블록메쉬 (4") | PCbce03d2d3e | M | 604 | ₩1,208,000 | ₩906,000 | ₩0 | ₩2,114,000 |
| 조적공사 | (시공사) 블록메쉬 (6") | PC0df9374b8d | M | 392 | ₩784,000 | ₩588,000 | ₩0 | ₩1,372,000 |
| 조적공사 | (시공사) 보강철근 (HD-10, 철근포함) | PC10ebed8393 | M | 747 | ₩1,494,000 | ₩1,120,500 | ₩0 | ₩2,614,500 |
| 조적공사 | (시공사) 모래 (도착도) | PC75863d731e | M3 | 163 | ₩5,705,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,705,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조적공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | PC4a98b539d3 | 포 | 1991 | ₩12,941,500 | ₩0 | ₩0 | ₩12,941,500 |
| 조적공사 | (시공사) 줄눈시멘트 | PC00b4c6f583 | 포 | 980 | ₩5,880,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,880,000 |
| **조적공사 소계** | | | | | **₩152,691,890** | **₩306,479,450** | **₩0** | **₩459,171,340** |

## [타일공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/화장실바닥 (10mm) | PC05104d6598 | M2 | 131 | ₩2,620,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,620,000 |
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/화장실벽 (7mm) | PC991bf6a93e | M2 | 399 | ₩7,980,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,980,000 |
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/복도세면대벽 (7mm) | PC64c90856e4 | M2 | 16 | ₩320,000 | ₩0 | ₩0 | ₩320,000 |
| 타일공사 | (시공사) 자기질타일(논스립)/급식실바닥 (300*300*9mm) | PCdec15af400 | M2 | 139 | ₩2,780,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,780,000 |
| 타일공사 | (시공사) 타일벽코너비드 (AL) | PCfda3bd9940 | M | 25 | ₩250,000 | ₩125,000 | ₩0 | ₩375,000 |
| 타일공사 | (시공사) 벽타일 압착붙임/화장실벽 (바탕17+압착6 (타일C,백색줄눈)) | PC0b67449072 | M2 | 388 | ₩0 | ₩14,744,000 | ₩0 | ₩14,744,000 |
| 타일공사 | (시공사) 벽타일 압착붙임/복도세면대벽 (바탕17+압착6 (타일C,백색줄눈)) | PC550572fa0a | M2 | 15 | ₩0 | ₩570,000 | ₩0 | ₩570,000 |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕15+압착5 (타일C,백색줄눈)) | PCd99f62fd90 | M2 | 101 | ₩0 | ₩3,838,000 | ₩0 | ₩3,838,000 |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕30+압착5 (타일C,백색줄눈)) | PCc7d31a51b8 | M2 | 26 | ₩0 | ₩988,000 | ₩0 | ₩988,000 |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/급식실바닥 (바탕21+압착5 (타일C,백색줄눈)) | PC93007bb11b | M2 | 135 | ₩0 | ₩5,130,000 | ₩0 | ₩5,130,000 |
| 타일공사 | (시공사) 모래 (도착도) | PCe92d43a236 | M3 | 14 | ₩490,000 | ₩0 | ₩0 | ₩490,000 |
| 타일공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | PCfd757b18f2 | 포 | 153 | ₩994,500 | ₩0 | ₩0 | ₩994,500 |
| 타일공사 | (시공사) 타일시멘트 (타일시멘트, 압착용, 회색) | PC0f6e5d7bb3 | 포 | 226 | ₩1,469,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,469,000 |
| 타일공사 | (시공사) 타일시멘트 (타일시멘트, 줄눈용, 백색) | PC9e5069d207 | 포 | 27 | ₩175,500 | ₩0 | ₩0 | ₩175,500 |
| **타일공사 소계** | | | | | **₩17,079,000** | **₩25,395,000** | **₩0** | **₩42,474,000** |

## [미장공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미장공사 | (시공사) 경량기포 콘크리트 타설 | PC39744bea96 | M3 | 144 | ₩0 | ₩0 | ₩5,760,000 | ₩5,760,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 18mm) | PCe072e378c5 | M2 | 776 | ₩0 | ₩10,864,000 | ₩0 | ₩10,864,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽(계단실), 18mm) | PC356b23ecff | M2 | 36 | ₩0 | ₩504,000 | ₩0 | ₩504,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 9mm(초벌),천정속) | PC9dde67c045 | M2 | 176 | ₩0 | ₩1,936,000 | ₩0 | ₩1,936,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 9mm(초벌),EPS,TPS,PD,PS,AV) | PCbd0d9f8c9a | M2 | 37 | ₩0 | ₩407,000 | ₩0 | ₩407,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (외벽, 24mm) | PCfc056e64a4 | M2 | 10 | ₩0 | ₩140,000 | ₩0 | ₩140,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 27mm) | PCb09a885c2f | M2 | 261 | ₩0 | ₩1,827,000 | ₩0 | ₩1,827,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 28mm) | PC52b2b0738b | M2 | 323 | ₩0 | ₩2,261,000 | ₩0 | ₩2,261,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 30mm) | PC9cc11c7244 | M2 | 22 | ₩0 | ₩154,000 | ₩0 | ₩154,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 35mm) | PC9287399b9d | M2 | 59 | ₩0 | ₩413,000 | ₩0 | ₩413,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 38mm) | PC0fe911b467 | M2 | 192 | ₩0 | ₩1,344,000 | ₩0 | ₩1,344,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 56mm) | PC147f49513e | M2 | 1389 | ₩0 | ₩9,723,000 | ₩0 | ₩9,723,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (계단실바닥, 12mm) | PCc2f4a1382d | M2 | 231 | ₩0 | ₩2,310,000 | ₩0 | ₩2,310,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (내벽) | PCc40c273d16 | M2 | 222 | ₩0 | ₩1,776,000 | ₩0 | ₩1,776,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (내천정) | PCaa07d286de | M2 | 580 | ₩0 | ₩4,640,000 | ₩0 | ₩4,640,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (외벽) | PCb6ad06e8df | M2 | 184 | ₩0 | ₩1,472,000 | ₩0 | ₩1,472,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (계단실벽) | PCad917c3b96 | M2 | 652 | ₩0 | ₩5,216,000 | ₩0 | ₩5,216,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (계단실천정) | PC5e279f8278 | M2 | 184 | ₩0 | ₩1,472,000 | ₩0 | ₩1,472,000 |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (PIT,EPS,TPS,PD,PS,AV) | PC208a0573c6 | M2 | 160 | ₩0 | ₩1,280,000 | ₩0 | ₩1,280,000 |
| 미장공사 | (시공사) 쇠흙손마감 | PCa80ba2e2f5 | M2 | 695 | ₩0 | ₩4,865,000 | ₩0 | ₩4,865,000 |
| 미장공사 | (시공사) 창호주위 모르타르 충전 | PC56f22f6e28 | M | 119 | ₩238,000 | ₩238,000 | ₩0 | ₩476,000 |
| 미장공사 | (시공사) ELEV주위 모르타르 충전 | PC67887d3671 | M | 27 | ₩54,000 | ₩54,000 | ₩0 | ₩108,000 |
| 미장공사 | (시공사) 창호주위 우레탄 충전 | PCf3ee049818 | M | 773 | ₩1,546,000 | ₩1,546,000 | ₩0 | ₩3,092,000 |
| 미장공사 | (시공사) 모래 (도착도) | PCff6ede13a5 | M3 | 139 | ₩4,865,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,865,000 |
| 미장공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | PCcfd67eeeae | 포 | 3061 | ₩19,896,500 | ₩0 | ₩0 | ₩19,896,500 |
| **미장공사 소계** | | | | | **₩26,599,500** | **₩54,442,000** | **₩5,760,000** | **₩86,801,500** |

## [창호공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | (시공사) AW01[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | PCd421e5acb9 | EA | 11 | ₩11,072,600 | ₩4,745,400 | ₩0 | ₩15,818,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01A[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | PC6768b31388 | EA | 11 | ₩6,460,300 | ₩2,768,700 | ₩0 | ₩9,229,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 2.700 = 4.162) | PCacca454c54 | EA | 1 | ₩477,400 | ₩204,600 | ₩0 | ₩682,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01_1A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | PCc2be4ae124 | EA | 1 | ₩296,800 | ₩127,200 | ₩0 | ₩424,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01_2[고정창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | PC4e52551f8c | EA | 3 | ₩1,432,200 | ₩613,800 | ₩0 | ₩2,046,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01_2A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | PC511666f5d5 | EA | 3 | ₩890,400 | ₩381,600 | ₩0 | ₩1,272,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW01_3[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | PC0c03fe2cff | EA | 1 | ₩1,006,600 | ₩431,400 | ₩0 | ₩1,438,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW02[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.700 = 4.045) | PCfd576d39df | EA | 2 | ₩1,996,400 | ₩855,600 | ₩0 | ₩2,852,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW02A[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.900 = 4.640) | PC1746b80f9f | EA | 2 | ₩1,159,200 | ₩496,800 | ₩0 | ₩1,656,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW02_2[고정창] (1.600 x 2.700 = 4.045) | PC5645dd7419 | EA | 1 | ₩472,500 | ₩202,500 | ₩0 | ₩675,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW02_2A[고정창] (1.600 x 2.900 = 4.640) | PC2eb3e2f8bd | EA | 1 | ₩293,300 | ₩125,700 | ₩0 | ₩419,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW03[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.700 = 4.005) | PCd309148869 | EA | 2 | ₩1,985,200 | ₩850,800 | ₩0 | ₩2,836,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | (시공사) AW03A[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.900 = 4.553) | PC23a00af7e9 | EA | 2 | ₩1,149,400 | ₩492,600 | ₩0 | ₩1,642,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW03_2[고정창] (1.570 x 2.700 = 4.005) | PCcdf7417235 | EA | 1 | ₩469,700 | ₩201,300 | ₩0 | ₩671,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW04[여닫이창] (1.150 x 1.250 = 1.437) | PC1559389335 | EA | 1 | ₩324,800 | ₩139,200 | ₩0 | ₩464,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW04_2[여닫이창] (1.200 x 1.250 = 1.500) | PC909bb08cb5 | EA | 3 | ₩991,200 | ₩424,800 | ₩0 | ₩1,416,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW05[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | PCfbef1674a4 | EA | 3 | ₩2,635,500 | ₩1,129,500 | ₩0 | ₩3,765,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW06[여닫이창] (1.650 x 1.650 = 2.722) | PCf50e91fdca | EA | 27 | ₩11,623,500 | ₩4,981,500 | ₩0 | ₩16,605,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW06_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 1.650 = 2.722) | PC119d2159d6 | EA | 2 | ₩429,800 | ₩184,200 | ₩0 | ₩614,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW06_2[고정창] (1.650 x 1.650 = 2.722) | PCd31eaaffdc | EA | 10 | ₩2,149,000 | ₩921,000 | ₩0 | ₩3,070,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW07[여닫이창] (1.600 x 1.650 = 2.640) | PC22bc99d954 | EA | 6 | ₩2,545,200 | ₩1,090,800 | ₩0 | ₩3,636,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW08[여닫이창] (1.570 x 1.650 = 2.590) | PC1d06abf243 | EA | 4 | ₩1,682,800 | ₩721,200 | ₩0 | ₩2,404,000 |
| 창호공사 | (시공사) AW08_2[고정창] (1.570 x 1.650 = 2.590) | PCf0f162deb8 | EA | 2 | ₩420,000 | ₩180,000 | ₩0 | ₩600,000 |
| 창호공사 | (시공사) AWD01[고정창+여닫이문] (3.595 x 3.050 = 10.964) | PC9842d56a92 | EA | 1 | ₩1,398,600 | ₩599,400 | ₩0 | ₩1,998,000 |
| 창호공사 | (시공사) AWD01_2[고정창+여닫이문] (3.590 x 3.050 = 10.949) | PCa754ab258e | EA | 1 | ₩1,416,100 | ₩606,900 | ₩0 | ₩2,023,000 |
| 창호공사 | (시공사) AWD02[여닫이문] (2.000 x 2.400 = 4.800) | PC4caddf301a | EA | 1 | ₩967,400 | ₩414,600 | ₩0 | ₩1,382,000 |
| 창호공사 | (시공사) AWD03[고정창+여닫이문] (2.150 x 2.400 = 5.160) | PC0f4996f911 | EA | 1 | ₩772,800 | ₩331,200 | ₩0 | ₩1,104,000 |
| 창호공사 | (시공사) FSD01[갑종방화문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | PC19c7b078a9 | EA | 12 | ₩3,660,000 | ₩660,000 | ₩0 | ₩4,320,000 |
| 창호공사 | (시공사) FSD02[갑종방화문] (1.400 x 2.100 = 2.940) | PC0bb895c316 | EA | 1 | ₩553,000 | ₩75,000 | ₩0 | ₩628,000 |
| 창호공사 | (시공사) SD01[외여닫이문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | PCa17467357f | EA | 5 | ₩1,425,000 | ₩275,000 | ₩0 | ₩1,700,000 |
| 창호공사 | (시공사) SD02[외여닫이문] (0.750 x 2.100 = 1.575) | PC9dab574b4d | EA | 5 | ₩1,295,000 | ₩250,000 | ₩0 | ₩1,545,000 |
| 창호공사 | (시공사) WD01[외여닫이문] (1.500 x 2.100 = 3.150) | PCaaace27a9c | EA | 1 | ₩980,000 | ₩0 | ₩0 | ₩980,000 |
| 창호공사 | (시공사) WD02[방음여닫이/방염처리] (2.000 x 2.100 = 4.200) | PC668d9df705 | EA | 2 | ₩2,220,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,220,000 |
| 창호공사 | (시공사) WD03[외여닫이문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | PC4933eb65a8 | EA | 53 | ₩45,580,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,580,000 |
| 창호공사 | (시공사) WD04[양여닫이문/방염처리] (2.000 x 2.100 = 4.200) | PC9f69912d09 | EA | 1 | ₩1,330,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,330,000 |
| 창호공사 | (시공사) 알루미늄 방충망 (여닫이창) | PC92e141e54d | M2 | 136 | ₩6,664,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,664,000 |
| 창호공사 | (시공사) 도어클로저 | PC641b5d5e4f | 조 | 24 | ₩720,000 | ₩120,000 | ₩0 | ₩840,000 |
| 창호공사 | (시공사) 도어클로저 | PCb66bbe4109 | 조 | 61 | ₩1,830,000 | ₩305,000 | ₩0 | ₩2,135,000 |
| 창호공사 | (시공사) 피벗힌지 | PC7f9d89cfec | 조 | 24 | ₩360,000 | ₩0 | ₩0 | ₩360,000 |
| 창호공사 | (시공사) 플로어힌지 | PC62df1fad0b | 조 | 7 | ₩525,000 | ₩105,000 | ₩0 | ₩630,000 |
| 창호공사 | (시공사) 정첩 | PC880ced2e26 | EA | 183 | ₩1,647,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,647,000 |
| 창호공사 | (시공사) 걸쇠 | PC2c6c6e35c0 | 개 | 2 | ₩20,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 |
| 창호공사 | (시공사) 손잡이 (막대형, L=900) | PC957133166c | 조 | 7 | ₩350,000 | ₩35,000 | ₩0 | ₩385,000 |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB, 철재문) | PC0879213044 | 조 | 23 | ₩575,000 | ₩115,000 | ₩0 | ₩690,000 |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB 공정, 철재문) | PC355daef634 | 조 | 1 | ₩25,000 | ₩5,000 | ₩0 | ₩30,000 |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB, 목문) | PC511a4fc7c5 | 조 | 57 | ₩1,425,000 | ₩285,000 | ₩0 | ₩1,710,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB 공정, 목문) | PCfa2bac3a6c | 조 | 4 | ₩100,000 | ₩20,000 | ₩0 | ₩120,000 |
| **창호공사 소계** | | | | | **₩127,802,700** | **₩26,472,300** | **₩0** | **₩154,275,000** |

## [금속공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속공사 | (시공사) 경량천장철골틀 설치 (M-BAR, 1m이하) | PCfe3246bd2f | M2 | 1513 | ₩12,104,000 | ₩15,130,000 | ₩0 | ₩27,234,000 |
| 금속공사 | (시공사) 경량천장철골틀 설치 (M-BAR, 1m이상) | PC21f44ed805 | M2 | 414 | ₩3,312,000 | ₩4,140,000 | ₩0 | ₩7,452,000 |
| 금속공사 | (시공사) AL몰딩 설치 (W형, 15*15*15*15*1.0mm) | PC1838073cf9 | M | 1287 | ₩2,574,000 | ₩2,574,000 | ₩0 | ₩5,148,000 |
| 금속공사 | (시공사) 철재커텐박스(ㄱ자형) (150*100*1.2t, STL(도장 유)) | PC900d5ae19c | M | 185 | ₩7,030,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,030,000 |
| 금속공사 | (시공사) 철재커텐박스(ㄱ자형) (150*300*1.2t STL, 정전분체도장) | PC2093c42e3d | M | 46 | ₩2,024,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,024,000 |
| 금속공사 | (시공사) 알루미늄루버패널/파라펫(A-132-1) (W800* 150*100 각파아프 지붕구조틀) | PC9bc0e4ac32 | M | 61 | ₩11,849,250 | ₩3,949,750 | ₩0 | ₩15,799,000 |
| 금속공사 | (시공사) 징크/파라펫두겁_ELEV지붕 (380*(50*50), W=480) | PC035d577cfc | M | 15 | ₩1,725,000 | ₩675,000 | ₩0 | ₩2,400,000 |
| 금속공사 | (시공사) 징크/파라펫두겁_실외기 (280*(50*50), W=380) | PC378cbc23c1 | M | 10 | ₩1,100,000 | ₩450,000 | ₩0 | ₩1,550,000 |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스사다리/PIT층점검 (400*1400,Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) | PCf64b455705 | EA | 1 | ₩88,200 | ₩37,800 | ₩0 | ₩126,000 |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스사다리/소화수조점검 (400*2700,Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) | PC697fe74000 | EA | 1 | ₩170,100 | ₩72,900 | ₩0 | ₩243,000 |
| 금속공사 | (시공사) 와이어메시 바닥깔기 (#8-150*150) | PC87a3d97d1c | M2 | 1511 | ₩2,266,500 | ₩1,511,000 | ₩0 | ₩3,777,500 |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구/화장실 PIT (무늬강판, 600*600*3.2t) | PC062cc372f0 | 개 | 1 | ₩64,400 | ₩27,600 | ₩0 | ₩92,000 |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구/소화수조 (무늬강판, 600*600*3.2t) | PC1457dd5f07 | 개 | 1 | ₩64,400 | ₩2,760 | ₩0 | ₩67,160 |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구뚜껑 (아연GT, 1200*1200. I-50*5*3) | PCf785a0b07b | 개 | 1 | ₩196,700 | ₩84,300 | ₩0 | ₩281,000 |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스재료분리대 (바닥, W25*H20*1.5t) | PCe2a1f52c71 | M | 10 | ₩133,000 | ₩57,000 | ₩0 | ₩190,000 |
| 금속공사 | (시공사) 금속재료분리대설치 (5t*H30, 황동 (강화마루+쉬트)) | PC85aa9563a6 | M | 11 | ₩138,600 | ₩59,400 | ₩0 | ₩198,000 |
| **금속공사 소계** | | | | | **₩44,840,150** | **₩28,771,510** | **₩0** | **₩73,611,660** |

## [목공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목공사 | (시공사) 외벽단열마감재 (90mm PF보드+STO 마감) | PCc021d85e21 | M2 | 328 | ₩20,500,000 | ₩14,760,000 | ₩0 | ₩35,260,000 |
| 목공사 | (시공사) 외벽단열마감재 (STO 마감) | PCcfa4449d0a | M2 | 184 | ₩7,360,000 | ₩5,520,000 | ₩0 | ₩12,880,000 |
| 목공사 | (시공사) 흡음텍스 (15mm, M-BAR용) | PCfb2f2da72c | M2 | 1863 | ₩20,493,000 | ₩9,315,000 | ₩0 | ₩29,808,000 |
| 목공사 | (시공사) SMC천정재 설치 (6mm SMC천정재+경량철골천정틀+몰딩+천정점) | PC4c48ab6497 | M2 | 125 | ₩4,000,000 | ₩1,750,000 | ₩0 | ₩5,750,000 |
| 목공사 | (시공사) 알루미늄천장재(내풍압)/필로티천정 (스펜드럴, W200*0.5mm) | PCadee4ea4a4 | M2 | 43 | ₩1,462,000 | ₩602,000 | ₩0 | ₩2,064,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (38mm 계단바닥, 접착제 및 고정철물+도장) | PCd669aca2bf | M2 | 179 | ₩28,998,000 | ₩8,592,000 | ₩0 | ₩37,590,000 |
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (W300*38mm 디딤판, 접착제 및 고정철물+도) | PC9ac0405e50 | M | 335 | ₩16,080,000 | ₩10,050,000 | ₩0 | ₩26,130,000 |
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (38mm 첼판, 접착제 및 고정철물+도장마감) | PCd232954b8a | M2 | 52 | ₩9,516,000 | ₩2,808,000 | ₩0 | ₩12,324,000 |
| 목공사 | (시공사) 계단 핸드레일 (H=900) | PC63bccfa887 | M | 95 | ₩6,175,000 | ₩2,850,000 | ₩0 | ₩9,025,000 |
| 목공사 | (시공사) 계단 핸드레일 (H=1200) | PCab0ff5f4db | M | 3 | ₩195,000 | ₩90,000 | ₩0 | ₩285,000 |
| 목공사 | (시공사) 합성목 지붕잇기 (합성목, 각종부자재 포함) | PC2369b43dec | M2 | 22 | ₩2,750,000 | ₩1,430,000 | ₩0 | ₩4,180,000 |
| 목공사 | (시공사) 강화마루 (12mm) | PC520ebeded6 | M2 | 1245 | ₩37,350,000 | ₩12,450,000 | ₩0 | ₩49,800,000 |
| 목공사 | (시공사) PVC타일 깔기 (3mm) | PCda41e22115 | M2 | 319 | ₩4,785,000 | ₩1,595,000 | ₩0 | ₩6,380,000 |
| 목공사 | (시공사) 비닐시트 깔기 (4mm, 볼론) | PC84dbbadf6b | M2 | 659 | ₩18,452,000 | ₩3,295,000 | ₩0 | ₩21,747,000 |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 천정설치(나사,못) (일반 9.5t*2겹 (석고보드포함)) | PC6cee1bea2f | M2 | 78 | ₩546,000 | ₩546,000 | ₩0 | ₩1,092,000 |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 천정설치(나사,못) (방수 9.5t*2겹 (석고보드포함)) | PC2e13bb1d4e | M2 | 74 | ₩666,000 | ₩518,000 | ₩0 | ₩1,184,000 |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 벽설치 (9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) | PCffe3f227fb | M2 | 3084 | ₩37,008,000 | ₩49,344,000 | ₩0 | ₩86,352,000 |
| 목공사 | (시공사) 자작나무 벽설치 (4t 자작나무 + 9.5t석고보드) | PC0a70b1c0bf | M2 | 744 | ₩29,760,000 | ₩22,320,000 | ₩7,440,000 | ₩59,520,000 |
| 목공사 | (시공사) 체육매트 벽설치 (체육매트+9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) | PC024f746615 | M2 | 75 | ₩4,500,000 | ₩2,625,000 | ₩0 | ₩7,125,000 |
| 목공사 | (시공사) 홀딩도어/1층_상담실+교무실 (4000*2600) | PCdc787db2d4 | M2 | 1 | ₩2,500,000 | ₩610,000 | ₩0 | ₩3,110,000 |
| 목공사 | (시공사) 층간소음재 깔기 (30mm (층간소음재 포함)) | PC44c0df0910 | M2 | 452 | ₩2,034,000 | ₩1,356,000 | ₩0 | ₩3,390,000 |
| 목공사 | (시공사) 화장실칸막이 (화장실칸막이, 큐비클, 알루미늄몰딩) | PCa9e1392c73 | M2 | 172 | ₩11,180,000 | ₩6,020,000 | ₩0 | ₩17,200,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/벽공간넣기 (100mm,PF보드) | PCbf57902a9d | M2 | 610 | ₩10,980,000 | ₩4,270,000 | ₩0 | ₩15,250,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/외벽 (100mm,PF보드) | PCdfb672304a | M2 | 1428 | ₩34,272,000 | ₩11,424,000 | ₩0 | ₩45,696,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/슬라브하부 (100mm,PF보드) | PC1e55b4409a | M2 | 74 | ₩1,332,000 | ₩592,000 | ₩0 | ₩1,924,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/슬라브하부 (150mm,PF보드) | PC1cd4a197ac | M2 | 977 | ₩26,379,000 | ₩7,816,000 | ₩0 | ₩34,195,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (30mm 압출법보온판) | PCe3af830b2a | M2 | 5 | ₩20,000 | ₩25,000 | ₩0 | ₩45,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (50mm 압출법보온판) | PC8c96cae62c | M2 | 185 | ₩1,295,000 | ₩925,000 | ₩0 | ₩2,220,000 |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (70mm 압출법보온판) | PC26573dc190 | M2 | 135 | ₩1,215,000 | ₩675,000 | ₩0 | ₩1,890,000 |
| 목공사 | (시공사) 열반사단열재 깔기 (바닥 10mm) | PC2d8af3a664 | M2 | 1389 | ₩5,556,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,556,000 |
| 목공사 | (시공사) 방습필름 바닥깔기 (0.2mm) | PC80634fcba5 | M2 | 1389 | ₩1,389,000 | ₩694,500 | ₩0 | ₩2,083,500 |
| 목공사 | (시공사) 방습필름 설치/방통 (0.02mm, 2겹) | PC0eef9a51ed | M2 | 1003 | ₩1,003,000 | ₩501,500 | ₩0 | ₩1,504,500 |
| **목공사 소계** | | | | | **₩349,751,000** | **₩185,369,000** | **₩7,440,000** | **₩542,560,000** |

## [도장공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내벽) | PC55b97ba523 | M2 | 669 | ₩2,007,000 | ₩2,007,000 | ₩0 | ₩4,014,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내벽(석고보드면)) | PC0fb7c7d791 | M2 | 3140 | ₩15,700,000 | ₩15,700,000 | ₩0 | ₩31,400,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내천정) | PC5b18646f8e | M2 | 627 | ₩1,881,000 | ₩1,881,000 | ₩0 | ₩3,762,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내천정(석고보드면)) | PCacc980dc32 | M2 | 137 | ₩685,000 | ₩685,000 | ₩0 | ₩1,370,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (외벽) | PCef73077251 | M2 | 10 | ₩30,000 | ₩30,000 | ₩0 | ₩60,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (외천정) | PC4d2ba9167f | M2 | 16 | ₩48,000 | ₩48,000 | ₩0 | ₩96,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (계단실벽) | PC10dc186fd0 | M2 | 663 | ₩1,989,000 | ₩1,989,000 | ₩0 | ₩3,978,000 |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (계단실천정) | PC9ecf83a17e | M2 | 184 | ₩552,000 | ₩552,000 | ₩0 | ₩1,104,000 |
| 도장공사 | (시공사) 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회) | PCb487c5af0e | M2 | 26 | ₩156,000 | ₩130,000 | ₩0 | ₩286,000 |
| 도장공사 | (시공사) 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회 (석고보드면)) | PC5387607a0d | M2 | 112 | ₩672,000 | ₩560,000 | ₩0 | ₩1,232,000 |
| 도장공사 | (시공사) 에폭시 라이닝 (바닥 3회) | PC74ecc7f99c | M2 | 48 | ₩1,200,000 | ₩720,000 | ₩0 | ₩1,920,000 |
| 도장공사 | (시공사) 조합페인트 (철재문틀) | PCcc3ec8f3a7 | M2 | 24 | ₩144,000 | ₩120,000 | ₩0 | ₩264,000 |
| 도장공사 | (시공사) 바니쉬칠 (목재문틀) | PC669545429d | M2 | 108 | ₩756,000 | ₩864,000 | ₩0 | ₩1,620,000 |
| 도장공사 | (시공사) 바니쉬칠 (목재문) | PC72e5175ac8 | M2 | 255 | ₩1,785,000 | ₩2,040,000 | ₩0 | ₩3,825,000 |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (주차선) | PCf5c74e1799 | M | 166 | ₩830,000 | ₩830,000 | ₩0 | ₩1,660,000 |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (장애인주차) | PCedce19645b | EA | 1 | ₩45,000 | ₩15,000 | ₩0 | ₩60,000 |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (안전지대) | PC3022bdb3a3 | M2 | 5 | ₩50,000 | ₩25,000 | ₩0 | ₩75,000 |
| **도장공사 소계** | | | | | **₩28,530,000** | **₩28,196,000** | **₩0** | **₩56,726,000** |

## [유리공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리공사 | (시공사) 강화유리 (투명, 6mm) | PC0ebd5e49d2 | M2 | 8 | ₩280,000 | ₩0 | ₩0 | ₩280,000 |
| 유리공사 | (시공사) 로이복층유리 (24mm(5LE+14Ar+5CL)) | PCa69fe9b26c | M2 | 358 | ₩18,974,000 | ₩0 | ₩0 | ₩18,974,000 |
| 유리공사 | (시공사) 로이복층유리 (24mm(6LE+12Ar+6CL)) | PCe1fb76610e | M2 | 16 | ₩912,000 | ₩0 | ₩0 | ₩912,000 |
| 유리공사 | (시공사) 방습거울 (1200*1000*5mm) | PC3ba918ce40 | EA | 9 | ₩729,000 | ₩0 | ₩0 | ₩729,000 |
| 유리공사 | (시공사) 방습거울 (1800*1000*5mm) | PCac67d0598e | EA | 1 | ₩114,000 | ₩0 | ₩0 | ₩114,000 |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 판유리 (6mm) | PC545fd6a137 | M2 | 8 | ₩0 | ₩120,000 | ₩0 | ₩120,000 |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(5*14*5)) | PC0fd14d7623 | M2 | 358 | ₩0 | ₩8,234,000 | ₩0 | ₩8,234,000 |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(6*12*6)) | PCccfbf1c661 | M2 | 16 | ₩0 | ₩368,000 | ₩0 | ₩368,000 |
| 유리공사 | (시공사) 강화유리 난간(AW-9) (W625*H1600*10mm) | PCf2d13e438f | EA | 48 | ₩11,088,000 | ₩3,360,000 | ₩0 | ₩14,448,000 |
| 유리공사 | (시공사) 유리주위 코킹 (5*5, 실리콘) | PCf6b1c4d957 | M | 170 | ₩119,000 | ₩119,000 | ₩0 | ₩238,000 |
| 유리공사 | (시공사) 복층유리주위 코킹 (5*5, 실리콘) | PC8e92fd88ba | M | 2223 | ₩1,556,100 | ₩1,556,100 | ₩0 | ₩3,112,200 |
| **유리공사 소계** | | | | | **₩33,772,100** | **₩13,757,100** | **₩0** | **₩47,529,200** |

## [석공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공사 | (시공사) 재료분리대붙임(습식)/현관 (H20*20mm, 인조대리석, 모르타르 30mm) | PC48b6e8d2e7 | M | 5 | ₩175,000 | ₩125,000 | ₩0 | ₩300,000 |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)/출입구 (바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm) | PC95c8060887 | M2 | 16 | ₩560,000 | ₩560,000 | ₩80,000 | ₩1,200,000 |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식,물갈기)/현관 (바닥, 포천석 30mm, 모르타르 75mm) | PC2993268426 | M2 | 5 | ₩175,000 | ₩175,000 | ₩25,000 | ₩375,000 |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)출입구 디딤판 (포천석 280*30mm, 모르타르 30mm) | PCde46f124bc | M | 13 | ₩156,000 | ₩130,000 | ₩26,000 | ₩312,000 |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)/출입구 (챌판, 포천석 30mm, 모르타르 30mm) | PCd5ce2d09df | M2 | 4 | ₩140,000 | ₩140,000 | ₩20,000 | ₩300,000 |
| 석공사 | (시공사) 세면대 (L1200*W470) | PC4b935afaaa | EA | 6 | ₩1,320,000 | ₩300,000 | ₩180,000 | ₩1,800,000 |
| 석공사 | (시공사) 세면대 (L1800*W470) | PC7cb4fd5178 | EA | 4 | ₩1,000,000 | ₩280,000 | ₩120,000 | ₩1,400,000 |
| 석공사 | (시공사) 세면대/유아용 (W400*150) | PCbac38089b2 | M | 6 | ₩1,320,000 | ₩300,000 | ₩180,000 | ₩1,800,000 |
| 석공사 | (시공사) 모래 (도착도) | PC0b171f4677 | M3 | 2 | ₩70,000 | ₩0 | ₩0 | ₩70,000 |
| 석공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | PCc31de8da0e | 포 | 14 | ₩91,000 | ₩0 | ₩0 | ₩91,000 |
| **석공사 소계** | | | | | **₩5,007,000** | **₩2,010,000** | **₩631,000** | **₩7,648,000** |

## [기타 건축특수공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 스티커붙임 (소방관진입) | PCd383492a63 | EA | 3 | ₩105,000 | ₩45,000 | ₩0 | ₩150,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 스티커붙임 (타격지점) | PC4d897ef48c | EA | 3 | ₩105,000 | ₩45,000 | ₩0 | ₩150,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 장애인주차표지판 (스텐드형) | PCcd188055c0 | EA | 1 | ₩150,000 | ₩50,000 | ₩0 | ₩200,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 루프드레인 설치 (L형, D75mm) | PC50cf0716c6 | 개소 | 2 | ₩70,000 | ₩30,000 | ₩0 | ₩100,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 루프드레인 설치 (L형, D100mm) | PC90daefe6c0 | 개소 | 5 | ₩175,000 | ₩75,000 | ₩0 | ₩250,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 카스톱퍼 (네오프렌계, 150*120*750mm) | PCdea309ab1e | 개소 | 30 | ₩450,000 | ₩300,000 | ₩0 | ₩750,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 주차장코너가드 (네오프렌계, 80*80*15*1000mm) | PC16b0a5a4c6 | EA | 3 | ₩45,000 | ₩30,000 | ₩0 | ₩75,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 엘리베이터(장애인용) (21인승 5F/5S, 60m/min) | PC647e5c10b8 | 대 | 1 | ₩51,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩51,000,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 투수성블록깔기(옥상) (60t투수블록+50t모래) | PC7d067da5ba | M2 | 117 | ₩2,925,000 | ₩1,755,000 | ₩1,170,000 | ₩5,850,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 투수성보차도블록깔기/지반위 (80mm 보차도블록+30mm받침안정층+투수시트+) | PC6bc2f20d9b | M2 | 152 | ₩4,560,000 | ₩2,280,000 | ₩1,520,000 | ₩8,360,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/옥상 (미끄럼방지 포함) | PCf6d04a4771 | M2 | 157 | ₩5,495,000 | ₩3,925,000 | ₩0 | ₩9,420,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/주차장(건물위) (미끄럼방지 포함) | PCa4f1f34468 | M2 | 131 | ₩4,585,000 | ₩3,275,000 | ₩0 | ₩7,860,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/주차장(지반위) | PCeafd35494b | M2 | 216 | ₩7,560,000 | ₩5,400,000 | ₩0 | ₩12,960,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 경계석설치/대지경계 (150*150*1000, 화강석) | PC8d112c66d0 | M | 82 | ₩2,050,000 | ₩1,230,000 | ₩1,230,000 | ₩4,510,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 경계석설치/지상층화단 (150*200*1000, 화강석) | PC930d5e0c0e | M | 96 | ₩2,400,000 | ₩1,440,000 | ₩1,440,000 | ₩5,280,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 관로터파기 장비비 | PC0a0ec78bfa | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수관 (Ø300mm) | PCeadc331615 | M | 43 | ₩1,505,000 | ₩645,000 | ₩430,000 | ₩2,580,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수 연결관 (Ø200mm) | PCaaecaf7939 | M | 93 | ₩2,790,000 | ₩1,395,000 | ₩930,000 | ₩5,115,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 오수관 (Ø250mm) | PC582dc98241 | M | 3 | ₩105,000 | ₩45,000 | ₩30,000 | ₩180,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 집수정 (450*450) | PC2eb7427d65 | EA | 10 | ₩2,000,000 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 | ₩5,000,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수맨홀 (D900) | PC522e047efc | EA | 3 | ₩1,500,000 | ₩600,000 | ₩750,000 | ₩2,850,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 오수소형맨홀 (D600) | PC7d287d72de | EA | 1 | ₩500,000 | ₩200,000 | ₩250,000 | ₩950,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 기존관로 연결 | PC5d4f6416c2 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩4,500,000 | ₩4,500,000 |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) cctv 조사 | PC615de8cd98 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| **기타 건축특수공사 소계** | | | | | **₩90,075,000** | **₩24,265,000** | **₩17,250,000** | **₩131,590,000** |

## [토목구조물공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | (시공사) 줄파기 및 가이드 설치 | PC7a6f9a4249 | m | 110 | ₩246,400 | ₩492,800 | ₩246,400 | ₩985,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 430, 철근망) | PC148b815c6c | m | 871 | ₩6,828,640 | ₩1,951,040 | ₩13,657,280 | ₩22,436,960 |
| 토목구조물공사 | (시공사) C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 1720,H-BEAM) | PCd88d4cda6b | m | 2450 | ₩19,208,000 | ₩5,488,000 | ₩38,416,000 | ₩63,112,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 케이싱 설치 | PCf2136a00f8 | m | 3321 | ₩7,439,040 | ₩0 | ₩7,439,040 | ₩14,878,080 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 레미콘 타설 (CIP) | PCd3a30c0149 | m | 3321 | ₩0 | ₩1,859,760 | ₩16,737,840 | ₩18,597,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 이음 (H-298*201*9*14) | PC04499ac926 | 본 | 69 | ₩3,864,000 | ₩3,864,000 | ₩1,545,600 | ₩9,273,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-PILE 제작 및 근입 (H-298*201*9*14) | PC6d7f84a08c | m | 871 | ₩0 | ₩975,520 | ₩1,951,040 | ₩2,926,560 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근망 조립 및 근입 (D25, D13) | PC6e63dd7c2d | m | 2450 | ₩1,372,000 | ₩13,720,000 | ₩8,232,000 | ₩23,324,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) CAP con'c 설치 | PC0b62bd7219 | m | 110 | ₩369,600 | ₩2,464,000 | ₩677,600 | ₩3,511,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) post pile 천공 ( ∮ 500) | PC830afe5a1c | m | 163 | ₩1,460,480 | ₩365,120 | ₩2,920,960 | ₩4,746,560 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 이음 (H-300*300,H-300*200) | PC7d6117e15f | 본 | 13 | ₩728,000 | ₩728,000 | ₩291,200 | ₩1,747,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) post pile 제작 및 근입 (H-300*300,H-300*200) | PC94d3be7197 | m | 163 | ₩0 | ₩182,560 | ₩365,120 | ₩547,680 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 굴착토 처리 | PCb4f865089e | $m^3$ | 482 | ₩0 | ₩0 | ₩5,398,400 | ₩5,398,400 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 천공 ( ∮ 430 C.T.C 600) | PC127bfc4761 | m | 3321 | ₩7,439,040 | ₩3,719,520 | ₩26,036,640 | ₩37,195,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) GROUTING (현탁액형) | PC71308f6b8f | m | 3321 | ₩29,756,160 | ₩14,878,080 | ₩1,859,760 | ₩46,494,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 투수계수시험 | PC394b0301dc | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,120,000 | ₩1,120,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 기계기구설치해체 | PCbf939629d8 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 | ₩336,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 플랜트설치해체 | PC800a8a06e1 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 | ₩336,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) WALE 연결 (H-300*300*10*15) | PCea10ff0883 | ea | 32 | ₩716,800 | ₩716,800 | ₩0 | ₩1,433,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) WALE 설치 (H-300*300*10*15) | PCa464304fab | m | 221 | ₩742,560 | ₩4,950,400 | ₩990,080 | ₩6,683,040 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스트러트 연결 (H-300*300*10*15) | PCd686ceffd2 | ea | 48 | ₩1,075,200 | ₩1,075,200 | ₩0 | ₩2,150,400 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | (시공사) 스트러트 설치 (H-300*300*10*15) | PCeac69c9741 | m | 724 | ₩2,432,640 | ₩16,217,600 | ₩3,243,520 | ₩21,893,760 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 피스브라켓 설치 | PC8e43691321 | ea | 26 | ₩640,640 | ₩640,640 | ₩0 | ₩1,281,280 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 보받이 설치 (H-298*201*9*14) | PC5df93ac93e | m | 120 | ₩403,200 | ₩2,150,400 | ₩537,600 | ₩3,091,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 브라켓 설치 (L-100*100) | PC3349084a14 | ea | 69 | ₩772,800 | ₩772,800 | ₩0 | ₩1,545,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스크류잭 설치 (100TON) | PC0b744bca76 | ea | 50 | ₩280,000 | ₩560,000 | ₩0 | ₩840,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스티프너 설치 | PCa5f6884833 | ea | 656 | ₩3,306,240 | ₩1,469,440 | ₩0 | ₩4,775,680 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 홈메우기 | PC9e9cc56d0d | ea | 138 | ₩1,545,600 | ₩1,545,600 | ₩0 | ₩3,091,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 사장 (H-298*201*9*14) | PC95478af8a9 | ton | 66 | ₩59,400,000 | ₩0 | ₩0 | ₩59,400,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 손료 (H-300*300*10*15) | PCcbdcaa8ba3 | ton | 95 | ₩28,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩28,500,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 손료 (H-298*201*9*14) | PC1187ed7fc8 | ton | 14 | ₩4,200,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,200,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 작기손료 (100TON) | PCeb09d161da | ea | 50 | ₩1,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 레미콘(CIP용) (25-270-15) | PC2bf49ceb3e | $m^3$ | 524 | ₩49,780,000 | ₩0 | ₩0 | ₩49,780,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근 (D25) | PC2f59875be3 | ton | 67 | ₩45,225,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,225,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근 (D13) | PC90ece442b1 | ton | 9 | ₩6,075,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,075,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 시멘트 (40kg) | PCde7c7d9f06 | 포 | 1300 | ₩8,450,000 | ₩0 | ₩0 | ₩8,450,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 볼트 및 잡자재비 (M 22m/m) | PC15c25c127a | 식 | 1 | ₩10,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩10,000,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 강재운반 (L 40 km 왕복) | PC7de71d5bb1 | ton | 109 | ₩0 | ₩0 | ₩8,720,000 | ₩8,720,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 강재운반 (L 40 km 편도) | PCbbf58a434f | ton | 66 | ₩0 | ₩0 | ₩2,640,000 | ₩2,640,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 중기 운반 (인양) | PC4902ca878e | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지중경사계-수동 | PC9bba7af006 | 개소 | 4 | ₩672,000 | ₩224,000 | ₩44,800 | ₩940,800 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지하수위계-수동 | PC676700a7f8 | 개소 | 4 | ₩448,000 | ₩224,000 | ₩44,800 | ₩716,800 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 변형률계 | PC9f96ea0524 | 개소 | 14 | ₩1,097,600 | ₩313,600 | ₩78,400 | ₩1,489,600 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지표침하계 | PC6b97155bd3 | 개소 | 6 | ₩336,000 | ₩67,200 | ₩33,600 | ₩436,800 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 건물경사계 | PC1051c1a29c | 개소 | 3 | ₩168,000 | ₩33,600 | ₩16,800 | ₩218,400 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 균열측정계 | PCdda3a0b6b5 | 개소 | 3 | ₩168,000 | ₩33,600 | ₩16,800 | ₩218,400 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 천공 및 그라우팅 | PC9b0e11392c | m | 100 | ₩336,000 | ₩224,000 | ₩2,240,000 | ₩2,800,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 계측관리비 | PC573c61d212 | 개월 | 3 | ₩336,000 | ₩5,376,000 | ₩336,000 | ₩6,048,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 안전난간 설치 | PC2ed576027c | m | 110 | ₩1,232,000 | ₩492,800 | ₩123,200 | ₩1,848,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 안전계단 설치 | PCb921b45107 | 개소 | 1 | ₩1,120,000 | ₩1,120,000 | ₩224,000 | ₩2,464,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 양수 작업 | PC134ea3ae3c | 개월 | 3 | ₩0 | ₩2,587,200 | ₩0 | ₩2,587,200 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지반개량공사 | PC8135697f59 | 식 | 1 | ₩250,000,000 | ₩100,000,000 | ₩140,000,000 | ₩490,000,000 |
| 토목구조물공사 | (시공사) 구조검토비용 | PCb8e8123c04 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩12,000,000 | ₩12,000,000 |
| **토목구조물공사 소계** | | | | | **₩559,170,640** | **₩191,483,280** | **₩300,856,480** | **₩1,051,510,400** |

# [전기공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI- 54 mm) | PC32edab1902 | M | 9 | ₩24,300 | ₩0 | ₩0 | ₩24,300 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 36 mm) | PCe0a0a224bb | M | 12 | ₩77,160 | ₩0 | ₩0 | ₩77,160 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 54 mm) | PC7cebc319bc | M | 4 | ₩42,000 | ₩0 | ₩0 | ₩42,000 |
| 전기공사 | (시공사) 풀박스 (600X600X300) | PC403c59fb0c | 개 | 1 | ₩60,060 | ₩0 | ₩0 | ₩60,060 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (간선)) | PC23d918b5c2 | M | 210 | ₩596,400 | ₩0 | ₩0 | ₩596,400 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (25㎟ (간선)) | PC7f9f1cfaa1 | M | 78 | ₩343,200 | ₩0 | ₩0 | ₩343,200 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (120㎟) | PCc2c758e436 | M | 67 | ₩1,272,330 | ₩0 | ₩0 | ₩1,272,330 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×16㎟) | PC748f326889 | M | 175 | ₩1,872,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,872,500 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×25㎟) | PC4be63ac0f3 | M | 35 | ₩612,500 | ₩0 | ₩0 | ₩612,500 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×50㎟) | PC01c6fa9b7f | M | 78 | ₩2,365,740 | ₩0 | ₩0 | ₩2,365,740 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 1C×240㎟) | PC1cae81ff7c | M | 712 | ₩26,920,720 | ₩0 | ₩0 | ₩26,920,720 |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 16 ㎟) | PC4931264fab | 개 | 24 | ₩5,280 | ₩0 | ₩0 | ₩5,280 |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 25 ㎟) | PC0a885d172e | 개 | 10 | ₩3,400 | ₩0 | ₩0 | ₩3,400 |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 50 ㎟) | PC7d47f17c91 | 개 | 8 | ₩5,600 | ₩0 | ₩0 | ₩5,600 |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 240 ㎟) | PC187e3a92df | 개 | 32 | ₩117,120 | ₩0 | ₩0 | ₩117,120 |
| 전기공사 | (시공사) 인력터파기 (보통토사 (전력간선)) | PCff2f69bc6e | ㎥ | 36 | ₩160,920 | ₩0 | ₩0 | ₩160,920 |
| 전기공사 | (시공사) 되메우기 (보통토사 (전력간선)) | PC393b2ba8aa | ㎥ | 36 | ₩160,920 | ₩0 | ₩0 | ₩160,920 |
| 전기공사 | (시공사) 표지시트 (특고압(300mmX250m)) | PCb77c43cde7 | 롤 | 1 | ₩20,540 | ₩0 | ₩0 | ₩20,540 |
| 전기공사 | (시공사) 장비비(전력간선) (백호우 0.5W) | PC9ae8eaeb45 | 식 | 1 | ₩714,400 | ₩0 | ₩0 | ₩714,400 |
| 전기공사 | (시공사) 전력맨홀 (1000*1000*1000) | PC6a1925a557 | 조 | 1 | ₩1,071,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,071,600 |
| 전기공사 | (시공사) 관로구방수구 (D150) | PC56f4e641f7 | 개 | 6 | ₩616,200 | ₩0 | ₩0 | ₩616,200 |
| 전기공사 | (시공사) 준공도면 및 기술사날인비 | PC4b7ee825d8 | 식 | 1 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| 전기공사 | (시공사) WHM, CT BOX | PC5d4a8af45e | 면 | 1 | ₩1,439,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,439,520 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (FP-B2) | PCa497d27a4a | 면 | 1 | ₩1,512,740 | ₩0 | ₩0 | ₩1,512,740 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (PP-B2) | PC8164657608 | 면 | 1 | ₩2,347,700 | ₩0 | ₩0 | ₩2,347,700 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (PP-B1) | PC77af471447 | 면 | 1 | ₩1,905,660 | ₩0 | ₩0 | ₩1,905,660 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (EHP-P) | PC7a6130b041 | 면 | 1 | ₩3,923,840 | ₩0 | ₩0 | ₩3,923,840 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-K) | PC29e8209df8 | 면 | 1 | ₩1,571,680 | ₩0 | ₩0 | ₩1,571,680 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (EL-P) | PC3431fa2e85 | 면 | 1 | ₩258,080 | ₩0 | ₩0 | ₩258,080 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-M) | PC437221e2cb | 면 | 1 | ₩5,677,690 | ₩0 | ₩0 | ₩5,677,690 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-B) | PC533c7189a1 | 면 | 1 | ₩684,930 | ₩0 | ₩0 | ₩684,930 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-B1) | PC5b3528aa3a | 면 | 1 | ₩658,140 | ₩0 | ₩0 | ₩658,140 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-1) | PC36aa587d64 | 면 | 1 | ₩1,647,590 | ₩0 | ₩0 | ₩1,647,590 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-2) | PCb408eb4c3b | 면 | 1 | ₩1,488,630 | ₩0 | ₩0 | ₩1,488,630 |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-3.4) | PC2838b3fd07 | 면 | 2 | ₩1,514,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,514,520 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전력간선) | PCd645d30c6f | 인 | 37 | ₩0 | ₩8,885,180 | ₩0 | ₩8,885,180 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,전력간선) | PCde00af5b25 | 인 | 57 | ₩0 | ₩15,287,400 | ₩0 | ₩15,287,400 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(보통인부,전력간선) | PC1f1ddeeb46 | 인 | 1 | ₩0 | ₩151,630 | ₩0 | ₩151,630 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전력간선) (노무비의 3%) | PC6fcb504aba | 식 | 1 | ₩0 | ₩729,700 | ₩0 | ₩729,700 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전력간선) (배관배선의 2%) | PC748e77b17c | 식 | 1 | ₩682,960 | ₩0 | ₩0 | ₩682,960 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전력간선) (관의 15%) | PC6bc75a3750 | 식 | 1 | ₩22,090 | ₩0 | ₩0 | ₩22,090 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (동력)) | PC88e22ea76b | M | 1059 | ₩307,110 | ₩0 | ₩0 | ₩307,110 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (동력)) | PC0ec414760a | M | 66 | ₩25,080 | ₩0 | ₩0 | ₩25,080 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 22 mm) | PC574dfdffa1 | M | 78 | ₩301,080 | ₩0 | ₩0 | ₩301,080 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 28 mm) | PCfc50f0a202 | M | 19 | ₩95,760 | ₩0 | ₩0 | ₩95,760 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 36 mm (동력)) | PCa4130e4928 | M | 7 | ₩45,010 | ₩0 | ₩0 | ₩45,010 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 54 mm (동력)) | PC34c3b6b891 | M | 2 | ₩21,000 | ₩0 | ₩0 | ₩21,000 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 70 mm) | PC9f8384370a | M | 5 | ₩67,000 | ₩0 | ₩0 | ₩67,000 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 22c) | PC90545753ad | 개 | 6 | ₩23,160 | ₩0 | ₩0 | ₩23,160 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 28c) | PC2e2ac252f6 | 개 | 2 | ₩9,640 | ₩0 | ₩0 | ₩9,640 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 36c) | PC3d0ebbc1f1 | 개 | 1 | ₩6,860 | ₩0 | ₩0 | ₩6,860 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 54c) | PC5650ffdc68 | 개 | 1 | ₩13,010 | ₩0 | ₩0 | ₩13,010 |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 70c) | PC8690d2980e | 개 | 4 | ₩86,600 | ₩0 | ₩0 | ₩86,600 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 22 mm 비방수) | PC90c5c0167f | M | 6 | ₩5,160 | ₩0 | ₩0 | ₩5,160 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 22 mm 방수) | PC8c1d150b4d | M | 16 | ₩20,320 | ₩0 | ₩0 | ₩20,320 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 28 mm 방수) | PCa8131a93d0 | M | 4 | ₩6,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,000 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 36 mm 방수) | PCf84aedbdd9 | M | 2 | ₩3,860 | ₩0 | ₩0 | ₩3,860 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 54 mm 방수) | PC8de585b786 | M | 2 | ₩6,780 | ₩0 | ₩0 | ₩6,780 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 70 mm 방수) | PC42403ba9df | M | 8 | ₩40,320 | ₩0 | ₩0 | ₩40,320 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,22mm 비방수) | PC7cbb58b411 | 개 | 6 | ₩3,840 | ₩0 | ₩0 | ₩3,840 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,22mm 방수) | PCf80fd0c06e | 개 | 16 | ₩18,880 | ₩0 | ₩0 | ₩18,880 |
| 전기공사 | (시공사) 2종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,28mm 방수) | PC8727cf4702 | 개 | 4 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| 전기공사 | (시공사) 3종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,36mm 방수) | PCaa30e063eb | 개 | 2 | ₩4,080 | ₩0 | ₩0 | ₩4,080 |
| 전기공사 | (시공사) 4종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,54mm 방수) | PCc4e70c83a2 | 개 | 2 | ₩7,500 | ₩0 | ₩0 | ₩7,500 |
| 전기공사 | (시공사) 5종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,70mm 방수) | PC10e37ffb98 | 개 | 8 | ₩64,320 | ₩0 | ₩0 | ₩64,320 |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (22c) | PCd88e1202f2 | 개소 | 39 | ₩87,750 | ₩0 | ₩0 | ₩87,750 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (28c) | PC805f8bea2a | 개소 | 10 | ₩22,900 | ₩0 | ₩0 | ₩22,900 |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (36c) | PC26b2363b6a | 개소 | 4 | ₩9,400 | ₩0 | ₩0 | ₩9,400 |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (54c) | PC72fc06c8c3 | 개소 | 1 | ₩3,070 | ₩0 | ₩0 | ₩3,070 |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (70c) | PC5e496814ad | 개소 | 3 | ₩10,110 | ₩0 | ₩0 | ₩10,110 |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (동력)) | PCb71436da47 | 개 | 63 | ₩56,070 | ₩0 | ₩0 | ₩56,070 |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스 (8각54mm) | PC087b5338a4 | 개 | 67 | ₩48,910 | ₩0 | ₩0 | ₩48,910 |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스커버 (8각, 평형) | PC0f5d7fa48e | 개 | 67 | ₩25,460 | ₩0 | ₩0 | ₩25,460 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-DUCT W/COVER (STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t) | PCb66b47231f | M | 12 | ₩321,480 | ₩0 | ₩0 | ₩321,480 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW W/COVER (동력)) | PC4d2abb22ce | 개 | 1 | ₩63,220 | ₩0 | ₩0 | ₩63,220 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE W/COVER (동력)) | PCca1618ef75 | 개 | 1 | ₩74,120 | ₩0 | ₩0 | ₩74,120 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (동력)) | PC255e4f6b61 | 개 | 16 | ₩22,560 | ₩0 | ₩0 | ₩22,560 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (동력)) | PCaf8b415592 | 개 | 160 | ₩11,200 | ₩0 | ₩0 | ₩11,200 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (동력)) | PCd630194e72 | 개 | 16 | ₩27,360 | ₩0 | ₩0 | ₩27,360 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (동력)) | PCcac8f91444 | M | 8 | ₩42,880 | ₩0 | ₩0 | ₩42,880 |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 1.78mm(2.5㎟) (동력)) | PCe1d8f36e89 | M | 1572 | ₩691,680 | ₩0 | ₩0 | ₩691,680 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟) | PCb71088aae3 | M | 36 | ₩63,000 | ₩0 | ₩0 | ₩63,000 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×2.5㎟) | PCd7f92f8287 | M | 80 | ₩153,600 | ₩0 | ₩0 | ₩153,600 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×10㎟) | PC7b45b3029a | M | 12 | ₩89,160 | ₩0 | ₩0 | ₩89,160 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×35㎟) | PC841d3eecc3 | M | 12 | ₩286,200 | ₩0 | ₩0 | ₩286,200 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×50㎟) | PCcb4140f66d | M | 31 | ₩940,230 | ₩0 | ₩0 | ₩940,230 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 제어케이블 (0.6/1kv F-CVV-S 3C×1.5㎟) | PC24547ecb23 | M | 11 | ₩15,840 | ₩0 | ₩0 | ₩15,840 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 제어케이블 (0.6/1kv F-CVV-S 4C×1.5㎟) | PC0255a671e6 | M | 8 | ₩19,040 | ₩0 | ₩0 | ₩19,040 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 3C×2.5㎟) | PC6b209f2046 | M | 9 | ₩21,780 | ₩0 | ₩0 | ₩21,780 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 4C×6.0㎟) | PC1d3c5839b1 | M | 7 | ₩44,730 | ₩0 | ₩0 | ₩44,730 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 4C×10㎟) | PC474437ba0c | M | 7 | ₩42,140 | ₩0 | ₩0 | ₩42,140 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (10㎟ (동력)) | PCa6d3ce20d3 | M | 12 | ₩24,360 | ₩0 | ₩0 | ₩24,360 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (동력)) | PCed41eea63e | M | 12 | ₩34,080 | ₩0 | ₩0 | ₩34,080 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (25㎟ (동력)) | PCdff1243d8e | M | 31 | ₩136,400 | ₩0 | ₩0 | ₩136,400 |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 10 ㎟) | PC26cb403f07 | 개 | 10 | ₩1,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,700 |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 16 ㎟) | PC0881dc747e | 개 | 2 | ₩440 | ₩0 | ₩0 | ₩440 |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 25 ㎟) | PC1a4d7ca777 | 개 | 8 | ₩2,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,720 |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 35 ㎟) | PCccbf9ae15b | 개 | 8 | ₩3,920 | ₩0 | ₩0 | ₩3,920 |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 50 ㎟) | PCfd09157735 | 개 | 32 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,동력) | PCfe29105161 | 인 | 25 | ₩0 | ₩6,003,500 | ₩0 | ₩6,003,500 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,동력) | PC887ac6d08c | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,877,400 | ₩0 | ₩1,877,400 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(동력) (노무비의 3%) | PC88020787ad | 식 | 1 | ₩0 | ₩236,440 | ₩0 | ₩236,440 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(동력) (배관배선의 2%) | PCcc83d6a4a0 | 식 | 1 | ₩69,730 | ₩0 | ₩0 | ₩69,730 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(동력,CD) (C.D 전선관의 40%) | PC6517d7e8c5 | 식 | 1 | ₩130,950 | ₩0 | ₩0 | ₩130,950 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(동력) (관의 15%) | PCd60e9c942b | 식 | 1 | ₩92,160 | ₩0 | ₩0 | ₩92,160 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (전열교환기전원)) | PCf7f47f5647 | M | 1217 | ₩352,930 | ₩0 | ₩0 | ₩352,930 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전열교환기전원)) | PC9504d3b686 | M | 433 | ₩164,540 | ₩0 | ₩0 | ₩164,540 |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전열교환기전원)) | PC20bd95a83c | 개 | 47 | ₩41,830 | ₩0 | ₩0 | ₩41,830 |
| 전기공사 | (시공사) 온도조절기용 풀박스 (1 개용 54 mm) | PCe07b3e7fa5 | 개 | 20 | ₩17,800 | ₩0 | ₩0 | ₩17,800 |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스 (8각54mm (전열교환기전원)) | PC16d1dc9cd1 | 개 | 47 | ₩129,250 | ₩0 | ₩0 | ₩129,250 |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스커버 (8각, 평형 (전열교환기전원)) | PCf43d434a16 | 개 | 47 | ₩17,860 | ₩0 | ₩0 | ₩17,860 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 16 mm 비방수) | PC3f642a534e | M | 47 | ₩25,850 | ₩0 | ₩0 | ₩25,850 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,16mm 비방수) | PC6220387b44 | 개 | 94 | ₩31,020 | ₩0 | ₩0 | ₩31,020 |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 2C×4.0㎟) | PCef4c06ae01 | M | 410 | ₩738,000 | ₩0 | ₩0 | ₩738,000 |
| 전기공사 | (시공사) 기계기구용 비닐절연 연동선 (0.6/1kv KIV 2C×2.5㎟) | PC05bc25ee4b | M | 46 | ₩56,120 | ₩0 | ₩0 | ₩56,120 |
| 전기공사 | (시공사) 실드케이블 (4C/0.3mm2 (RS-232)) | PCf77714c5fe | M | 299 | ₩379,730 | ₩0 | ₩0 | ₩379,730 |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.25㎜(4.0㎟) (전열교환기전원)) | PCfeb790de8d | M | 1209 | ₩797,940 | ₩0 | ₩0 | ₩797,940 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전열교환기전원) | PC59e6a06635 | 인 | 41 | ₩0 | ₩9,845,740 | ₩0 | ₩9,845,740 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블공,전열교환기전원) | PC8851172f34 | 인 | 6 | ₩0 | ₩1,609,200 | ₩0 | ₩1,609,200 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전열교환기전원) (노무비의 3%) | PCe67ddc16fc | 식 | 1 | ₩0 | ₩344,220 | ₩0 | ₩344,220 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전열교환기전원) (배관배선의 2%) | PC2cab83dc2a | 식 | 1 | ₩49,750 | ₩0 | ₩0 | ₩49,750 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전열교환기전원) (관의 40%(CD관)) | PC4b9b94d8b3 | 식 | 1 | ₩204,070 | ₩0 | ₩0 | ₩204,070 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전열설비)) | PCd224e2df12 | M | 1100 | ₩418,000 | ₩0 | ₩0 | ₩418,000 |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전열설비)) | PC197eb88834 | 개 | 46 | ₩40,940 | ₩0 | ₩0 | ₩40,940 |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (2 개용 54 mm) | PC2e3847c4ee | 개 | 118 | ₩110,920 | ₩0 | ₩0 | ₩110,920 |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.25㎜(4.0㎟) (전열설비)) | PC871803579d | M | 3300 | ₩2,178,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,178,000 |
| 전기공사 | (시공사) 콘센트 (매입-접지형, 250V 2구) | PC481be6dfef | 개 | 97 | ₩256,080 | ₩0 | ₩0 | ₩256,080 |
| 전기공사 | (시공사) 대기전력차단콘센트 (매입형, 250V 2구) | PC678ddc8ed8 | 개 | 67 | ₩2,871,620 | ₩0 | ₩0 | ₩2,871,620 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전열설비) | PCb4b8a06b69 | 인 | 54 | ₩0 | ₩12,967,560 | ₩0 | ₩12,967,560 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전열설비) (노무비의 3%) | PCdcea1a9a63 | 식 | 1 | ₩0 | ₩388,980 | ₩0 | ₩388,980 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전열설비) (배관배선의 2%) | PC7b86d4ae1f | 식 | 1 | ₩52,220 | ₩0 | ₩0 | ₩52,220 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전열설비) (관의 40%(CD관)) | PC85f1d91211 | 식 | 1 | ₩165,710 | ₩0 | ₩0 | ₩165,710 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (전등)) | PC52eed502fc | M | 1812 | ₩525,480 | ₩0 | ₩0 | ₩525,480 |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전등)) | PC2e970352aa | M | 318 | ₩120,840 | ₩0 | ₩0 | ₩120,840 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 일반-비방수) | PC9e26ab4a69 | M | 558 | ₩306,900 | ₩0 | ₩0 | ₩306,900 |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (커넥터, 16 mm 일반-비방수) | PC8b2457a99b | 개 | 1116 | ₩368,280 | ₩0 | ₩0 | ₩368,280 |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전등)) | PCa565125f8f | 개 | 125 | ₩111,250 | ₩0 | ₩0 | ₩111,250 |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜) | PCea0a57101c | 개 | 426 | ₩310,980 | ₩0 | ₩0 | ₩310,980 |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (중형4각 54㎜) | PC00c25c3b4a | 개 | 179 | ₩153,940 | ₩0 | ₩0 | ₩153,940 |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (커버, 8각, 평형) | PC2eaf0686ca | 개 | 420 | ₩159,600 | ₩0 | ₩0 | ₩159,600 |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, 평형) | PCeee4eb8716 | 개 | 178 | ₩67,640 | ₩0 | ₩0 | ₩67,640 |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 1.78mm(2.5㎟) (전등)) | PC2a141212a8 | M | 9412 | ₩4,141,280 | ₩0 | ₩0 | ₩4,141,280 |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로1구) | PC37d71963fe | 개 | 15 | ₩31,650 | ₩0 | ₩0 | ₩31,650 |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로2구) | PCdff10a1fb0 | 개 | 13 | ₩36,400 | ₩0 | ₩0 | ₩36,400 |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로3구) | PC05315c08e9 | 개 | 22 | ₩75,240 | ₩0 | ₩0 | ₩75,240 |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로4구) | PC2012beaa3c | 개 | 26 | ₩165,880 | ₩0 | ₩0 | ₩165,880 |
| 전기공사 | (시공사) 일괄소등 스위치 (250V 16A) | PC8d61253ee2 | 개 | 7 | ₩343,840 | ₩0 | ₩0 | ₩343,840 |
| 전기공사 | (시공사) 콘센트 (매입-접지형, 250V 1구) | PC5be93d1f7c | 개 | 42 | ₩84,420 | ₩0 | ₩0 | ₩84,420 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-FA (평판등 LED 50W) | PC8582c42af5 | 개 | 450 | ₩14,143,500 | ₩0 | ₩0 | ₩14,143,500 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-FB (파이프펜던트 LED40W) | PC5aa04bae64 | 개 | 6 | ₩206,280 | ₩0 | ₩0 | ₩206,280 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IA (다운라이트 LED15W) | PCc0b4b6e31d | 개 | 104 | ₩1,114,880 | ₩0 | ₩0 | ₩1,114,880 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IC (원형직부등 LED15W) | PCbcf7e6584e | 개 | 9 | ₩136,620 | ₩0 | ₩0 | ₩136,620 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-ID (원형직부 센서등 LED15W) | PCb11592a876 | 개 | 24 | ₩428,640 | ₩0 | ₩0 | ₩428,640 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IE (망벽부형 LED15W) | PCc13b3b27c3 | 개 | 6 | ₩107,160 | ₩0 | ₩0 | ₩107,160 |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-MA (자립형외등 LED50W) | PC635a5aa6dd | 개 | 4 | ₩2,714,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,714,720 |
| 전기공사 | (시공사) 경관조명 (발목등 LED 6W) | PCa19feb5fa2 | 개 | 26 | ₩2,275,260 | ₩0 | ₩0 | ₩2,275,260 |
| 전기공사 | (시공사) 경관조명 (지중등 LED 18W) | PC29d9ff0a4c | 개 | 14 | ₩3,300,500 | ₩0 | ₩0 | ₩3,300,500 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전등) | PC339856cde5 | 인 | 192 | ₩0 | ₩46,106,880 | ₩0 | ₩46,106,880 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전등) (노무비의 3%) | PC1f2fdcaa47 | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,383,540 | ₩0 | ₩1,383,540 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전등) (배관배선의 2%) | PC3c3c19f492 | 식 | 1 | ₩101,800 | ₩0 | ₩0 | ₩101,800 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전등) (관의 15%) | PC66190493ac | 식 | 1 | ₩45,740 | ₩0 | ₩0 | ₩45,740 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전등,CD) (관의 40%(CD관)) | PCda2257a691 | 식 | 1 | ₩254,990 | ₩0 | ₩0 | ₩254,990 |
| 전기공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (접지)) | PCc6e3485311 | M | 30 | ₩16,500 | ₩0 | ₩0 | ₩16,500 |
| 전기공사 | (시공사) 0.6/1KV PVC절연 접지용전선 (F-GV 16㎟) | PC6a720cf474 | M | 30 | ₩85,200 | ₩0 | ₩0 | ₩85,200 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용전선(BC) (70㎟) | PCe3460ea3ac | M | 190 | ₩2,373,100 | ₩0 | ₩0 | ₩2,373,100 |
| 전기공사 | (시공사) 동관단자 (1 HOLE 16 ㎟) | PCf0dd9a9278 | 개 | 6 | ₩3,540 | ₩0 | ₩0 | ₩3,540 |
| 전기공사 | (시공사) 구조체접속 | PC55789ba1d4 | 개소 | 7 | ₩37,520 | ₩0 | ₩0 | ₩37,520 |
| 전기공사 | (시공사) 접지저감제 (메직어스,일반접지용,10 Kg) | PCc21e4934bd | 개 | 4 | ₩100,000 | ₩0 | ₩0 | ₩100,000 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 수막처리동봉 (18Φ×500 mm) | PC64a95bb2d5 | 개 | 3 | ₩154,320 | ₩0 | ₩0 | ₩154,320 |
| 전기공사 | (시공사) 접지단자함 (SUS, 3 CCT) | PC38773c9722 | 면 | 1 | ₩128,590 | ₩0 | ₩0 | ₩128,590 |
| 전기공사 | (시공사) 접지봉 (14￠X1000L) | PCc2619f7982 | 개 | 2 | ₩10,720 | ₩0 | ₩0 | ₩10,720 |
| 전기공사 | (시공사) 압착슬리브 (T형 70 ㎟) | PC505570a9bf | 개 | 14 | ₩55,020 | ₩0 | ₩0 | ₩55,020 |
| 전기공사 | (시공사) 압착슬리브 (十형 70 ㎟) | PC4cd5a86853 | 개 | 2 | ₩11,600 | ₩0 | ₩0 | ₩11,600 |
| 전기공사 | (시공사) 역서지방지 접지봉 (67￠X500mm) | PCf9967612f3 | 개 | 4 | ₩1,607,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,607,400 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,접지) | PC0b0124f586 | 인 | 5 | ₩0 | ₩1,206,650 | ₩0 | ₩1,206,650 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,접지) | PC4b4cb9e63a | 인 | 3 | ₩0 | ₩792,390 | ₩0 | ₩792,390 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(보통인부,접지) | PC5f4fa2d1c7 | 인 | 1 | ₩0 | ₩147,830 | ₩0 | ₩147,830 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(접지) (노무비의 3%) | PC7e52980cca | 식 | 1 | ₩0 | ₩65,890 | ₩0 | ₩65,890 |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(접지) (배관배선의 2%) | PC450dcdf795 | 식 | 1 | ₩49,830 | ₩0 | ₩0 | ₩49,830 |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(접지) (관의 15%) | PC80688fe2d0 | 식 | 1 | ₩2,460 | ₩0 | ₩0 | ₩2,460 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY BODY (STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t) | PCb545e788a5 | M | 197 | ₩2,828,920 | ₩0 | ₩0 | ₩2,828,920 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE COVER (W400) | PC75ee77a77a | M | 26 | ₩487,500 | ₩0 | ₩0 | ₩487,500 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW (전력)) | PCf6fe1ce338 | 개 | 7 | ₩150,010 | ₩0 | ₩0 | ₩150,010 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (V. ELBOW (전력)) | PCdea4b25392 | 개 | 5 | ₩107,150 | ₩0 | ₩0 | ₩107,150 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE (전력)) | PCe5bb06f1fd | 개 | 2 | ₩51,660 | ₩0 | ₩0 | ₩51,660 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (전력)) | PC2439de7fc8 | 개 | 191 | ₩152,800 | ₩0 | ₩0 | ₩152,800 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (전력)) | PC46bd9cf695 | 개 | 1910 | ₩133,700 | ₩0 | ₩0 | ₩133,700 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (전력)) | PCa56d63c31b | 개 | 191 | ₩326,610 | ₩0 | ₩0 | ₩326,610 |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (전력)) | PC586bbcd95f | M | 40 | ₩214,400 | ₩0 | ₩0 | ₩214,400 |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (50㎟) | PC2bdf44cbbf | M | 197 | ₩1,585,850 | ₩0 | ₩0 | ₩1,585,850 |
| 전기공사 | (시공사) 케이블트레이지지대 (W500-1단) | PC96a3e30c93 | 식 | 90 | ₩321,300 | ₩0 | ₩0 | ₩321,300 |
| 전기공사 | (시공사) EPS SUPPORT (W500-1단) | PC8fffaf86ad | 식 | 10 | ₩53,600 | ₩0 | ₩0 | ₩53,600 |
| 전기공사 | (시공사) 트레이슬리브 (W400) | PCc3dc06c05a | 개소 | 8 | ₩35,760 | ₩0 | ₩0 | ₩35,760 |
| 전기공사 | (시공사) 방화구획 (W400) | PC7074ccea9d | 개소 | 13 | ₩3,733,470 | ₩0 | ₩0 | ₩3,733,470 |
| 전기공사 | (시공사) 소모 잡자재(전력케이블트레이) (전선, 전선관의 2 %) | PCe7ccac5a86 | 식 | 1 | ₩31,790 | ₩0 | ₩0 | ₩31,790 |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전력케이블트레이) | PCd1e079e518 | 인 | 28 | ₩0 | ₩6,723,920 | ₩0 | ₩6,723,920 |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전력케이블트레이) (노무비의 3 %) | PC3921da7476 | 식 | 1 | ₩0 | ₩202,160 | ₩0 | ₩202,160 |
| **전기공사 소계** | | | | | **₩125,318,210** | **₩114,956,210** | **₩0** | **₩240,274,420** |

## [소방전기공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (자동화재탐지)) | PC24ce07493e | M | 74 | ₩21,460 | ₩0 | ₩0 | ₩21,460 |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 28㎜ (자동화재탐지)) | PC94d3b23e7a | M | 51 | ₩24,990 | ₩0 | ₩0 | ₩24,990 |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 36㎜ (자동화재탐지)) | PC11056768ad | M | 4 | ₩4,840 | ₩0 | ₩0 | ₩4,840 |
| 소방전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 일반-비방수 (자동화재탐지)) | PC081401fea7 | M | 96 | ₩52,800 | ₩0 | ₩0 | ₩52,800 |
| 소방전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (커넥터, 16 mm 일반-비방수 (자동화재탐지)) | PCa08a7e7207 | 개 | 192 | ₩63,360 | ₩0 | ₩0 | ₩63,360 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (자동화재탐지)) | PC4167e755a3 | 개 | 107 | ₩78,110 | ₩0 | ₩0 | ₩78,110 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평) (자동화재탐지)) | PC4348fea343 | 개 | 107 | ₩40,660 | ₩0 | ₩0 | ₩40,660 |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 저독성절연전선 (HFIX 1.5sq 단선 (1.38㎜) (자동화재탐지)) | PC3cccedcfcf | M | 2958 | ₩857,820 | ₩0 | ₩0 | ₩857,820 |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.5sq 단선 (1.78㎟)) | PCcb250b7300 | M | 194 | ₩85,360 | ₩0 | ₩0 | ₩85,360 |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (차동식스포트형) | PCb45bbaf5dd | 개 | 73 | ₩297,110 | ₩0 | ₩0 | ₩297,110 |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (정온식) | PCff7adfea8d | 개 | 1 | ₩4,070 | ₩0 | ₩0 | ₩4,070 |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (광전식2종-비축적) | PC0cda9170f4 | 개 | 22 | ₩202,840 | ₩0 | ₩0 | ₩202,840 |
| 소방전기공사 | (시공사) 시각경보기 (청각장애자용) | PCbc1381719a | 개 | 14 | ₩112,560 | ₩0 | ₩0 | ₩112,560 |
| 소방전기공사 | (시공사) 수동발신기 (단독형) | PC28df990e1e | 개 | 6 | ₩385,800 | ₩0 | ₩0 | ₩385,800 |
| 소방전기공사 | (시공사) 가스누설경보기 | PC3186694f7f | 개 | 1 | ₩21,430 | ₩0 | ₩0 | ₩21,430 |
| 소방전기공사 | (시공사) 시각경보기전원반 (DC 24V) | PC965ee63cb5 | 개 | 1 | ₩353,630 | ₩0 | ₩0 | ₩353,630 |
| 소방전기공사 | (시공사) P형1급 수신기 (20회로(벽부)) | PCc0a15be135 | 대 | 1 | ₩1,632,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,632,400 |
| 소방전기공사 | (시공사) 결선 및 테스트(자동화재탐지설비) | PCa268e46407 | 식 | 1 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,자동화재탐지) | PC9b6ec5d7c1 | 인 | 34 | ₩0 | ₩8,164,760 | ₩0 | ₩8,164,760 |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(자동화재탐지) (노무비의 3%) | PCfd76ecd496 | 식 | 1 | ₩0 | ₩245,480 | ₩0 | ₩245,480 |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(자동화재탐지) (배관배선의 2%) | PC7b4b8d6c06 | 식 | 1 | ₩20,840 | ₩0 | ₩0 | ₩20,840 |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(자동화재탐지) (관의 15%) | PC2c658533b7 | 식 | 1 | ₩7,870 | ₩0 | ₩0 | ₩7,870 |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(자동화재탐지,CD) (관의 40%(CD관)) | PCfe4a314db8 | 식 | 1 | ₩20,440 | ₩0 | ₩0 | ₩20,440 |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (유도등)) | PCf6565d90b4 | M | 474 | ₩137,460 | ₩0 | ₩0 | ₩137,460 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (유도등)) | PCd216523cfa | 개 | 59 | ₩43,070 | ₩0 | ₩0 | ₩43,070 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (4각 54㎜ (유도등)) | PCb9223c40f8 | 개 | 29 | ₩24,940 | ₩0 | ₩0 | ₩24,940 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, (평) (유도등)) | PC2dc70b496f | 개 | 59 | ₩22,420 | ₩0 | ₩0 | ₩22,420 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, (평) (유도등)) | PCe0dcbcb450 | 개 | 29 | ₩11,020 | ₩0 | ₩0 | ₩11,020 |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.5sq 단선 (1.78㎟) (유도등)) | PC3729bb1a45 | M | 948 | ₩625,680 | ₩0 | ₩0 | ₩625,680 |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(단면) (계단통로유도등(소형)) | PC9a0693bca8 | 개 | 11 | ₩235,730 | ₩0 | ₩0 | ₩235,730 |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(단면) (LED형 유도등, 소형(벽부형)) | PC7baade1bd5 | 개 | 52 | ₩585,000 | ₩0 | ₩0 | ₩585,000 |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(양면) (LED형 유도등, 소형(천정형)) | PC18cf81dcd8 | 개 | 13 | ₩394,680 | ₩0 | ₩0 | ₩394,680 |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(양면) (LED형 유도등, 소형(입체형)벽체) | PCa26c6dece2 | 개 | 10 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,유도등) | PCf61181f825 | 인 | 23 | ₩0 | ₩5,523,220 | ₩0 | ₩5,523,220 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(유도등) (노무비의 3%) | PCe62ae38063 | 식 | 1 | ₩0 | ₩166,060 | ₩0 | ₩166,060 |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(유도등) (배관배선의 2%) | PCa3abfb94e0 | 식 | 1 | ₩15,350 | ₩0 | ₩0 | ₩15,350 |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(유도등,CD) (관의 40%(CD관)) | PC06759824d1 | 식 | 1 | ₩54,180 | ₩0 | ₩0 | ₩54,180 |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (HI-LEX-PF(난연성), 16㎜) | PC6e9ce13c81 | M | 99 | ₩28,710 | ₩0 | ₩0 | ₩28,710 |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 (HFIX 2.5㎟) | PC7cf72a2298 | M | 297 | ₩130,680 | ₩0 | ₩0 | ₩130,680 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (비상조명)) | PC86e5436512 | 개 | 14 | ₩10,220 | ₩0 | ₩0 | ₩10,220 |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (중형'4각 55㎜) | PC9a619156a2 | 개 | 2 | ₩1,720 | ₩0 | ₩0 | ₩1,720 |
| 소방전기공사 | (시공사) 비상조명등 (벽부등(축전지 내장형)X2구) | PCdd9f00c0f1 | 개 | 16 | ₩1,714,560 | ₩0 | ₩0 | ₩1,714,560 |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,비상조명) | PC930931d707 | 인 | 4 | ₩0 | ₩960,560 | ₩0 | ₩960,560 |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(비상조명) (노무비의 3%) | PC8f8b5d0abd | 식 | 1 | ₩0 | ₩28,880 | ₩0 | ₩28,880 |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(비상조명) (배관배선의 2%) | PC8cb2b6629f | 식 | 1 | ₩3,100 | ₩0 | ₩0 | ₩3,100 |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(비상조명,CD) (관의 40%(CD관)) | PC7771361ea2 | 식 | 1 | ₩11,320 | ₩0 | ₩0 | ₩11,320 |
| 소방전기공사 | (시공사) 비상경보장치 (P.B.L포함) | PC13f1f4ca50 | SET | 2 | ₩142,880 | ₩0 | ₩0 | ₩142,880 |
| 소방전기공사 | (시공사) 피난구유도등 (벽부형(소)) | PC5cdedbe5c7 | 개 | 2 | ₩55,360 | ₩0 | ₩0 | ₩55,360 |
| 소방전기공사 | (시공사) 윙카 CABLE (10M기본) | PCd590474e13 | M | 181 | ₩970,160 | ₩0 | ₩0 | ₩970,160 |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,임시소방) | PC3268aaa377 | 인 | 2 | ₩0 | ₩480,280 | ₩0 | ₩480,280 |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(임시소방) (노무비의 3%) | PC585ba79968 | 식 | 1 | ₩0 | ₩14,440 | ₩0 | ₩14,440 |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(임시소방) | PC87f139c467 | 식 | 1 | ₩46,440 | ₩0 | ₩0 | ₩46,440 |
| **소방전기공사 소계** | | | | | **₩14,018,070** | **₩15,583,680** | **₩0** | **₩29,601,750** |

## [급배수설비공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 가스보일러(온수)시스템 (48000kcal/hr) | PCea3e19b506 | 대 | 2 | ₩12,905,760 | ₩0 | ₩0 | ₩12,905,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 지하저수조(SMC) (18 TON 3000W*3000L*2000H) | PC498a217ebc | 대 | 1 | ₩9,480,760 | ₩0 | ₩0 | ₩9,480,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 급수가압펌프(2PUMP SYSTEM) ((125LPMx2)X40m*2.2kw*2대) | PC7a7ad07be2 | SET | 1 | ₩6,735,810 | ₩0 | ₩0 | ₩6,735,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 급탕순환펌프 (35lpm*6m*170w) | PC079d8f0458 | 대 | 2 | ₩274,000 | ₩0 | ₩0 | ₩274,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수펌프(수중형) (300LPMx10Mx1.5KW) | PC7744266df0 | 대 | 2 | ₩799,160 | ₩0 | ₩0 | ₩799,160 |
| 급배수설비공사 | (시공사) DUCT IN LINE FAN (750CMH*1.5KW) | PC1a2d31365e | 대 | 4 | ₩3,682,200 | ₩0 | ₩0 | ₩3,682,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) WALL FAN (D300 1320CMH) | PC29fb2cb11c | 대 | 4 | ₩180,520 | ₩0 | ₩0 | ₩180,520 |
| 급배수설비공사 | (시공사) DUCT IN LINE FAN (750CMH*1.5KW) | PCf759b94957 | 대 | 1 | ₩920,550 | ₩0 | ₩0 | ₩920,550 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 천정형 (D250 150CMH*5MMAQ*0.03KW) | PC0b45400477 | 대 | 49 | ₩3,316,810 | ₩0 | ₩0 | ₩3,316,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 팽창탱크(밀폐형) (200LIT) | PC36045c3873 | 대 | 1 | ₩1,389,850 | ₩0 | ₩0 | ₩1,389,850 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | PCbf1207b315 | 인 | 4 | ₩0 | ₩577,600 | ₩0 | ₩577,600 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(기계설비공) | PC869ef11afe | 인 | 6 | ₩0 | ₩1,191,300 | ₩0 | ₩1,191,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PCa91fc21a55 | 식 | 1 | ₩53,070 | ₩0 | ₩0 | ₩53,070 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50) | PCa32ed71254 | M | 14 | ₩127,960 | ₩0 | ₩0 | ₩127,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반용 경질염화비닐관 (PVC관(VG1,DTS) D100) | PC78150482b7 | M | 20 | ₩310,000 | ₩0 | ₩0 | ₩310,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반용 경질염화비닐관 (PVC관(VG1,DTS) D125) | PC124ca50e88 | M | 20 | ₩489,200 | ₩0 | ₩0 | ₩489,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비 (관의 3%) | PC9b9240a0df | 식 | 1 | ₩27,810 | ₩0 | ₩0 | ₩27,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50) | PCf9ff0bb47a | EA | 4 | ₩37,960 | ₩0 | ₩0 | ₩37,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 50x50) | PCfbc7058565 | EA | 2 | ₩27,700 | ₩0 | ₩0 | ₩27,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90°엘보(DTS) (D100) | PCf7674e5812 | EA | 2 | ₩5,360 | ₩0 | ₩0 | ₩5,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90°엘보(DTS) (D125) | PC4caf9a6101 | EA | 2 | ₩12,740 | ₩0 | ₩0 | ₩12,740 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50) | PC14931445d6 | EA | 1 | ₩7,500 | ₩8,910 | ₩0 | ₩16,410 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D100) | PCa54d2d49c9 | EA | 1 | ₩20,090 | ₩11,500 | ₩0 | ₩31,590 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D125) | PC727f594c69 | EA | 1 | ₩29,440 | ₩16,020 | ₩0 | ₩45,460 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠)) | PC8392c91745 | EA | 1 | ₩139,300 | ₩0 | ₩0 | ₩139,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 수도미터 (50mm, 냉수, 신설용) | PC68b7d4c024 | EA | 1 | ₩451,480 | ₩0 | ₩0 | ₩451,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계터파기 | PC6282eb816c | M3 | 34 | ₩760,580 | ₩86,020 | ₩0 | ₩846,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계되메우기 | PC8aadc9dc6e | M3 | 34 | ₩760,580 | ₩86,020 | ₩0 | ₩846,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잔토처리 | PC8e8edc91d7 | M3 | 11 | ₩541,640 | ₩0 | ₩0 | ₩541,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 모래부설 | PCd539f1d44a | M3 | 11 | ₩380,050 | ₩529,760 | ₩0 | ₩909,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | PC35409c0ae9 | 인 | 2 | ₩0 | ₩288,800 | ₩0 | ₩288,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공) | PCeb382a00f6 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,389,850 | ₩0 | ₩1,389,850 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PC83e4f683e7 | 식 | 1 | ₩72,510 | ₩0 | ₩0 | ₩72,510 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D15) | PC3908b91469 | M | 10 | ₩20,500 | ₩0 | ₩0 | ₩20,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D20) | PC196b148951 | M | 31 | ₩106,020 | ₩0 | ₩0 | ₩106,020 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D25) | PC72f16b8393 | M | 21 | ₩91,350 | ₩0 | ₩0 | ₩91,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D40) | PC07a7ab8b60 | M | 43 | ₩259,720 | ₩0 | ₩0 | ₩259,720 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50) | PC8c14e12d73 | M | 29 | ₩214,020 | ₩0 | ₩0 | ₩214,020 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D 50) | PC99fda4a2ba | M | 24 | ₩202,800 | ₩0 | ₩0 | ₩202,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(기계실배관) (관의 3%) | PCed31380560 | 식 | 1 | ₩26,840 | ₩0 | ₩0 | ₩26,840 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T) | PC7d1bf329ac | M | 10 | ₩23,800 | ₩38,500 | ₩0 | ₩62,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T) | PC51e107c47f | M | 29 | ₩75,980 | ₩129,050 | ₩0 | ₩205,030 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T) | PCf5959dda5e | M | 20 | ₩56,800 | ₩98,000 | ₩0 | ₩154,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T) | PC62c001928f | M | 39 | ₩124,800 | ₩225,030 | ₩0 | ₩349,830 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T) | PC6a40811913 | M | 26 | ₩91,000 | ₩173,680 | ₩0 | ₩264,680 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T) | PC0d20836f5e | M | 46 | ₩182,160 | ₩361,100 | ₩0 | ₩543,260 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 20 (기계실)) | PCbef39f98ae | EA | 5 | ₩16,750 | ₩0 | ₩0 | ₩16,750 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 25 (기계실)) | PC036f716016 | EA | 5 | ₩20,350 | ₩0 | ₩0 | ₩20,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 30 (기계실)) | PC4a4952c9d5 | EA | 11 | ₩63,690 | ₩0 | ₩0 | ₩63,690 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 40 (기계실)) | PC4b9fb97a27 | EA | 1 | ₩7,160 | ₩0 | ₩0 | ₩7,160 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50 (기계실)) | PC887e3dc905 | EA | 17 | ₩161,330 | ₩0 | ₩0 | ₩161,330 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 25 (기계실)) | PC9924021bd9 | EA | 4 | ₩36,840 | ₩0 | ₩0 | ₩36,840 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 30 (기계실)) | PC806f8e67e9 | EA | 5 | ₩55,850 | ₩0 | ₩0 | ₩55,850 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 50 (기계실)) | PCb979198a25 | EA | 8 | ₩153,760 | ₩0 | ₩0 | ₩153,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 25x20) | PC50c7fb6cf8 | EA | 2 | ₩10,100 | ₩0 | ₩0 | ₩10,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 30x25) | PC03aef1d78e | EA | 4 | ₩28,440 | ₩0 | ₩0 | ₩28,440 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 50x40) | PC779256cbaa | EA | 2 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 25x25 (기계실)) | PC8474fabbf0 | EA | 2 | ₩24,420 | ₩0 | ₩0 | ₩24,420 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 30x32 (기계실)) | PC0ad90b5315 | EA | 5 | ₩72,250 | ₩0 | ₩0 | ₩72,250 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 40x40 (기계실)) | PC031a5b2d33 | EA | 1 | ₩21,090 | ₩0 | ₩0 | ₩21,090 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 50x50 (기계실)) | PC95070d78e9 | EA | 5 | ₩145,550 | ₩0 | ₩0 | ₩145,550 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 20 (기계실)) | PC7e27cbb0bb | EA | 2 | ₩4,600 | ₩0 | ₩0 | ₩4,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 25 (기계실)) | PC451ff187ee | EA | 2 | ₩6,740 | ₩0 | ₩0 | ₩6,740 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 30 (기계실)) | PC8adb2ee23e | EA | 4 | ₩16,680 | ₩0 | ₩0 | ₩16,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 40 (기계실)) | PCf63d6593bd | EA | 2 | ₩10,800 | ₩0 | ₩0 | ₩10,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 50 (기계실)) | PC809d38d644 | EA | 5 | ₩42,350 | ₩0 | ₩0 | ₩42,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 13x15 (기계실)) | PC139ce0dba5 | EA | 2 | ₩8,860 | ₩0 | ₩0 | ₩8,860 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 20x20 (기계실)) | PCc780d25b96 | EA | 20 | ₩106,000 | ₩0 | ₩0 | ₩106,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 25x25 (기계실)) | PC66ddf07201 | EA | 14 | ₩88,900 | ₩0 | ₩0 | ₩88,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 30x32 (기계실)) | PC828a0edaa5 | EA | 43 | ₩281,650 | ₩0 | ₩0 | ₩281,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 40x40 (기계실)) | PC3e5c249f07 | EA | 1 | ₩9,210 | ₩0 | ₩0 | ₩9,210 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 50x50 (기계실)) | PC200117037e | EA | 26 | ₩360,100 | ₩0 | ₩0 | ₩360,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 15 (기계실)) | PCac4eba1563 | EA | 1 | ₩2,060 | ₩0 | ₩0 | ₩2,060 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 20 (기계실)) | PC7e80d14182 | EA | 5 | ₩12,300 | ₩0 | ₩0 | ₩12,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 25 (기계실)) | PC58f48249ed | EA | 8 | ₩29,280 | ₩0 | ₩0 | ₩29,280 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 32 (기계실)) | PCaeb0c0d4e7 | EA | 8 | ₩39,920 | ₩0 | ₩0 | ₩39,920 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 50 (기계실)) | PCb356953ec3 | EA | 10 | ₩85,900 | ₩0 | ₩0 | ₩85,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백엘보(나사식) (D 50 (기계실)) | PC1989465ce3 | EA | 8 | ₩52,880 | ₩0 | ₩0 | ₩52,880 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백티이(나사식) (D 50 (기계실)) | PC0e5747e90e | EA | 4 | ₩33,800 | ₩0 | ₩0 | ₩33,800 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 백유니온(나사식) (D 50 (기계실)) | PC9d73f69f90 | EA | 2 | ₩31,160 | ₩0 | ₩0 | ₩31,160 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백니플(나사식) (D 50 (기계실)) | PC57ab3859a1 | EA | 5 | ₩20,650 | ₩0 | ₩0 | ₩20,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 15 (9kg/㎠)) | PC07382ec736 | EA | 1 | ₩26,150 | ₩0 | ₩0 | ₩26,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 20 (10kg/㎠) (기계실)) | PCe86de3e87d | EA | 8 | ₩287,360 | ₩0 | ₩0 | ₩287,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 25 (10kg/㎠) (기계실)) | PC2165b53a12 | EA | 7 | ₩345,870 | ₩0 | ₩0 | ₩345,870 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | PC7e17bf010b | EA | 17 | ₩1,193,230 | ₩0 | ₩0 | ₩1,193,230 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠) (기계실)) | PC29736e60b1 | EA | 11 | ₩1,532,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,532,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | PC6790809380 | EA | 1 | ₩58,600 | ₩0 | ₩0 | ₩58,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠)) | PC412f6b83b4 | EA | 5 | ₩579,400 | ₩0 | ₩0 | ₩579,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 15 (9kg/㎠) (기계실)) | PCdc6704c0de | EA | 1 | ₩18,850 | ₩0 | ₩0 | ₩18,850 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 25 (10kg/㎠) (기계실)) | PC3043fef83a | EA | 2 | ₩66,960 | ₩0 | ₩0 | ₩66,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | PCe0c06754c1 | EA | 1 | ₩46,700 | ₩0 | ₩0 | ₩46,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 50 (10kg/㎠) (기계실)) | PC5ad1da211d | EA | 1 | ₩93,180 | ₩0 | ₩0 | ₩93,180 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 자동공기변설치 (STS관/프레스접합) | PC0b4ec96b77 | 개소 | 1 | ₩123,820 | ₩38,320 | ₩0 | ₩162,140 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 후렉시블조인트(벨로즈) (D50 (10kg/㎠)) | PCcacf830f98 | EA | 4 | ₩151,680 | ₩0 | ₩0 | ₩151,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 부럭식정수위밸브(스텐) (D 20) | PCf7ca879f42 | EA | 2 | ₩154,860 | ₩0 | ₩0 | ₩154,860 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 20 (기계실)) | PC92872eae80 | 개소 | 5 | ₩9,650 | ₩0 | ₩0 | ₩9,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 25 (기계실)) | PCa182b9a137 | 개소 | 5 | ₩9,900 | ₩0 | ₩0 | ₩9,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 32 (기계실)) | PC13c1a1caf1 | 개소 | 11 | ₩22,220 | ₩0 | ₩0 | ₩22,220 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 40 (기계실)) | PC09270be1ec | 개소 | 5 | ₩10,550 | ₩0 | ₩0 | ₩10,550 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 50 (기계실)) | PCa36b8d88e3 | 개소 | 17 | ₩43,350 | ₩0 | ₩0 | ₩43,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 20 (기계실)) | PCba450ba168 | 개소 | 2 | ₩6,360 | ₩20,740 | ₩0 | ₩27,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 25 (기계실)) | PC42563eeab6 | 개소 | 2 | ₩7,340 | ₩20,740 | ₩0 | ₩28,080 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 32 (기계실)) | PC9049afebef | 개소 | 4 | ₩20,000 | ₩41,480 | ₩0 | ₩61,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 40 (기계실)) | PC8263bda656 | 개소 | 1 | ₩6,020 | ₩10,370 | ₩0 | ₩16,390 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50 (기계실)) | PC9cc426cb0c | 개소 | 8 | ₩60,720 | ₩82,960 | ₩0 | ₩143,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 20 (기계실)) | PCfb553ab4f9 | 개소 | 2 | ₩41,240 | ₩30,980 | ₩0 | ₩72,220 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 25 (기계실)) | PC0f4238bdbc | 개소 | 2 | ₩42,080 | ₩30,980 | ₩0 | ₩73,060 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 32 (기계실)) | PCf652b685eb | 개소 | 4 | ₩88,760 | ₩61,960 | ₩0 | ₩150,720 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 40 (기계실)) | PC592550cc51 | 개소 | 1 | ₩22,650 | ₩15,490 | ₩0 | ₩38,140 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (기계실)) | PCd557829743 | 개소 | 8 | ₩187,120 | ₩123,920 | ₩0 | ₩311,040 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (100×50×5×7.5mm) | PCc1ec7ab3a2 | kg | 435 | ₩948,300 | ₩0 | ₩0 | ₩948,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 인서트플레이트 (200x200x9T (기계실)) | PCafeb419aa4 | 개소 | 5 | ₩65,850 | ₩63,750 | ₩0 | ₩129,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2회 (기계실)) | PCc835a45596 | M2 | 8 | ₩20,240 | ₩66,880 | ₩0 | ₩87,120 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (기계실)) | PCa72674063f | M2 | 8 | ₩13,360 | ₩43,600 | ₩0 | ₩56,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (기계실)) | PC05d136e57e | TON | 0.3 | ₩147,972 | ₩1,600,674 | ₩0 | ₩1,748,646 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,기계실배관) | PC7798c7c241 | 인 | 5 | ₩0 | ₩722,000 | ₩0 | ₩722,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,기계실배관) | PCc1ec88b34b | 인 | 13 | ₩0 | ₩2,581,150 | ₩0 | ₩2,581,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(기계실배관) (노무비의 3%) | PCc07dc94049 | 식 | 1 | ₩197,440 | ₩0 | ₩0 | ₩197,440 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D15 (급수급탕)) | PCb3030bbe12 | M | 587 | ₩1,232,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,232,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D20 (급수급탕)) | PC66d4e66593 | M | 839 | ₩2,936,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,936,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D25 (급수급탕)) | PC61eee3cf04 | M | 414 | ₩1,842,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,842,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D30 (급수급탕)) | PC1284e00f30 | M | 359 | ₩2,222,210 | ₩0 | ₩0 | ₩2,222,210 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D40 (급수급탕)) | PC276e396056 | M | 220 | ₩1,663,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,663,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50 (급수급탕)) | PC15433ad885 | M | 330 | ₩2,857,800 | ₩0 | ₩0 | ₩2,857,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D60 (급수급탕)) | PC89d6a9c280 | M | 220 | ₩2,963,400 | ₩0 | ₩0 | ₩2,963,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(급수급탕) (관의 3%) | PC7be08b8b0c | 식 | 1 | ₩471,580 | ₩0 | ₩0 | ₩471,580 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T (급수급탕)) | PC12af628f63 | M | 510 | ₩1,213,800 | ₩1,963,500 | ₩0 | ₩3,177,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T (급수급탕)) | PCd200a8b16c | M | 730 | ₩1,912,600 | ₩3,248,500 | ₩0 | ₩5,161,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T (급수급탕)) | PCbaba8e015e | M | 361 | ₩1,025,240 | ₩1,768,900 | ₩0 | ₩2,794,140 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T (급수급탕)) | PCbbcc880f60 | M | 313 | ₩1,001,600 | ₩1,806,010 | ₩0 | ₩2,807,610 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T (급수급탕)) | PCe241eda80c | M | 191 | ₩668,500 | ₩1,275,880 | ₩0 | ₩1,944,380 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T (급수급탕)) | PC9aea617325 | M | 287 | ₩1,136,520 | ₩2,252,950 | ₩0 | ₩3,389,470 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 65x25T (급수급탕)) | PCbe45b44b76 | M | 191 | ₩867,140 | ₩1,808,770 | ₩0 | ₩2,675,910 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 13 (급수급탕)) | PCd6be678a2e | EA | 243 | ₩563,760 | ₩0 | ₩0 | ₩563,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 20 (급수급탕)) | PC7e08b9d7f3 | EA | 75 | ₩251,250 | ₩0 | ₩0 | ₩251,250 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 25 (급수급탕)) | PCf01f56cca5 | EA | 29 | ₩118,030 | ₩0 | ₩0 | ₩118,030 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 30 (급수급탕)) | PCe99060d1bc | EA | 17 | ₩98,430 | ₩0 | ₩0 | ₩98,430 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 40 (급수급탕)) | PC79e5e6ee26 | EA | 8 | ₩57,280 | ₩0 | ₩0 | ₩57,280 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50 (급수급탕)) | PCafc468b8f5 | EA | 5 | ₩47,450 | ₩0 | ₩0 | ₩47,450 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 60 (급수급탕)) | PC245af3858a | EA | 11 | ₩133,100 | ₩0 | ₩0 | ₩133,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 20 (급수급탕)) | PC9f2c753f19 | EA | 87 | ₩646,410 | ₩0 | ₩0 | ₩646,410 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 25 (급수급탕)) | PC5aac9bfaf2 | EA | 29 | ₩267,090 | ₩0 | ₩0 | ₩267,090 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 30 (급수급탕)) | PCd19d49182b | EA | 34 | ₩379,780 | ₩0 | ₩0 | ₩379,780 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 40 (급수급탕)) | PC06e49e9a28 | EA | 11 | ₩158,290 | ₩0 | ₩0 | ₩158,290 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 50 (급수급탕)) | PC1dbfc46d4d | EA | 8 | ₩153,760 | ₩0 | ₩0 | ₩153,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 60 (급수급탕)) | PC252725e4e9 | EA | 11 | ₩262,350 | ₩0 | ₩0 | ₩262,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 30x25 (급수급탕)) | PC4d4691637c | EA | 34 | ₩241,740 | ₩0 | ₩0 | ₩241,740 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 40x30 (급수급탕)) | PC91955b8bd8 | EA | 17 | ₩156,570 | ₩0 | ₩0 | ₩156,570 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 50x40 (급수급탕)) | PC5870f807ba | EA | 5 | ₩56,000 | ₩0 | ₩0 | ₩56,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 60x50 (급수급탕)) | PC04b7f59727 | EA | 2 | ₩26,820 | ₩0 | ₩0 | ₩26,820 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 15 (급수급탕)) | PC09859f3102 | EA | 5 | ₩10,600 | ₩0 | ₩0 | ₩10,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 20 (급수급탕)) | PC05574c44ea | EA | 46 | ₩105,800 | ₩0 | ₩0 | ₩105,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 25 (급수급탕)) | PC7b694f8126 | EA | 29 | ₩97,730 | ₩0 | ₩0 | ₩97,730 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 30 (급수급탕)) | PCa6dc6f60e3 | EA | 17 | ₩70,890 | ₩0 | ₩0 | ₩70,890 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 40 (급수급탕)) | PC9af7118401 | EA | 8 | ₩43,200 | ₩0 | ₩0 | ₩43,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 50 (급수급탕)) | PCc1bc67b0b9 | EA | 23 | ₩185,150 | ₩0 | ₩0 | ₩185,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 60 (급수급탕)) | PCfc627a0238 | EA | 14 | ₩129,780 | ₩0 | ₩0 | ₩129,780 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 13x15 (급수급탕)) | PC3d0b6d362d | EA | 26 | ₩115,180 | ₩0 | ₩0 | ₩115,180 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 20x20 (급수급탕)) | PC06bcffbf78 | EA | 14 | ₩74,200 | ₩0 | ₩0 | ₩74,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 25x25 (급수급탕)) | PC71d91b3120 | EA | 42 | ₩266,700 | ₩0 | ₩0 | ₩266,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 30x32 (급수급탕)) | PCe09cda5dfb | EA | 11 | ₩72,050 | ₩0 | ₩0 | ₩72,050 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 40x40 (급수급탕)) | PCf6f00902f2 | EA | 2 | ₩18,420 | ₩0 | ₩0 | ₩18,420 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 50x50 (급수급탕)) | PCe05afbc81f | EA | 2 | ₩27,700 | ₩0 | ₩0 | ₩27,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 60x60 (급수급탕)) | PC9591716f71 | EA | 5 | ₩152,800 | ₩0 | ₩0 | ₩152,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 13x15) | PCf0663d8149 | EA | 5 | ₩22,150 | ₩0 | ₩0 | ₩22,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 20x20) | PCbe8b44c57c | EA | 5 | ₩26,500 | ₩0 | ₩0 | ₩26,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 25x25) | PCe8f8134eef | EA | 5 | ₩31,750 | ₩0 | ₩0 | ₩31,750 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 30x32) | PCd799bb12d4 | EA | 1 | ₩6,550 | ₩0 | ₩0 | ₩6,550 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 13x15 (급수급탕)) | PC63ade0cb4a | EA | 29 | ₩269,410 | ₩0 | ₩0 | ₩269,410 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 20x20 (급수급탕)) | PC195fe9fbb9 | EA | 118 | ₩1,250,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,250,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 25x25 (급수급탕)) | PC864f3faa26 | EA | 8 | ₩97,680 | ₩0 | ₩0 | ₩97,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 30x32 (급수급탕)) | PC701e6dfa0e | EA | 1 | ₩14,450 | ₩0 | ₩0 | ₩14,450 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 수전엘보(SR) (D 13x15) | PCae71db1d12 | EA | 1 | ₩4,850 | ₩0 | ₩0 | ₩4,850 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 수전티이(SR) (D 13x15) | PC6aef0a2302 | EA | 1 | ₩6,620 | ₩0 | ₩0 | ₩6,620 |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS캡(SR) (D 20) | PC5a7c90221b | EA | 14 | ₩46,060 | ₩0 | ₩0 | ₩46,060 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 15 (9kg/㎠) (급수급탕)) | PCe64a0431c3 | EA | 11 | ₩287,650 | ₩0 | ₩0 | ₩287,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 20 (10kg/㎠) (급수급탕)) | PCe6002fbd43 | EA | 20 | ₩718,400 | ₩0 | ₩0 | ₩718,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 25 (10kg/㎠) (급수급탕)) | PC75e9d2d89e | EA | 7 | ₩345,870 | ₩0 | ₩0 | ₩345,870 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠) (급수급탕)) | PCd2efbeacb6 | EA | 7 | ₩491,330 | ₩0 | ₩0 | ₩491,330 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(주철) (D 65 (10kg/㎠)) | PC5ec1478e60 | EA | 14 | ₩1,516,900 | ₩0 | ₩0 | ₩1,516,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 물감압밸브(STS) (D 25 (10kg/㎠)) | PC42ba6c5382 | EA | 11 | ₩8,683,400 | ₩0 | ₩0 | ₩8,683,400 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 15 (9kg/㎠) (급수급탕)) | PC4040bd493a | EA | 5 | ₩94,250 | ₩0 | ₩0 | ₩94,250 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 25 (10kg/㎠) (급수급탕)) | PCe92fe76665 | EA | 1 | ₩33,480 | ₩0 | ₩0 | ₩33,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 자동공기변설치 (STS관/프레스접합 (급수급탕)) | PCc82b9892fb | 개소 | 1 | ₩123,820 | ₩38,320 | ₩0 | ₩162,140 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 수격방지기 (D 50 (10kg/㎠)) | PC06d1de2914 | EA | 17 | ₩731,680 | ₩0 | ₩0 | ₩731,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 32) | PCd0786b4229 | EA | 7 | ₩5,390 | ₩0 | ₩0 | ₩5,390 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 50) | PCb2cc6b0346 | EA | 8 | ₩7,840 | ₩0 | ₩0 | ₩7,840 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 65) | PCc8c13c3ef5 | EA | 1 | ₩1,170 | ₩0 | ₩0 | ₩1,170 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 15) | PC07eabc700d | 개소 | 182 | ₩338,520 | ₩0 | ₩0 | ₩338,520 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 20) | PC30c3499189 | 개소 | 319 | ₩615,670 | ₩0 | ₩0 | ₩615,670 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 25) | PC875568aa77 | 개소 | 162 | ₩320,760 | ₩0 | ₩0 | ₩320,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 32) | PC781f130392 | 개소 | 118 | ₩238,360 | ₩0 | ₩0 | ₩238,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 40) | PCf7caaffd61 | 개소 | 69 | ₩145,590 | ₩0 | ₩0 | ₩145,590 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 50) | PC33a205cd0b | 개소 | 104 | ₩265,200 | ₩0 | ₩0 | ₩265,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 65) | PCc26241225c | 개소 | 69 | ₩209,760 | ₩0 | ₩0 | ₩209,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 25 (급수급탕)) | PC8bcd80866a | 개소 | 23 | ₩84,410 | ₩238,510 | ₩0 | ₩322,920 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 32 (급수급탕)) | PC3d8f6573e5 | 개소 | 17 | ₩85,000 | ₩176,290 | ₩0 | ₩261,290 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 40 (급수급탕)) | PC4b7a519cd2 | 개소 | 8 | ₩48,160 | ₩82,960 | ₩0 | ₩131,120 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50 (급수급탕)) | PC85e6fda01b | 개소 | 5 | ₩37,950 | ₩51,850 | ₩0 | ₩89,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 65 (급수급탕)) | PC32e6236824 | 개소 | 11 | ₩117,590 | ₩136,290 | ₩0 | ₩253,880 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 25 (급수급탕)) | PCc37c8d0cc1 | 개소 | 23 | ₩483,920 | ₩356,270 | ₩0 | ₩840,190 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 32 (급수급탕)) | PCd47c6112e5 | 개소 | 17 | ₩377,230 | ₩263,330 | ₩0 | ₩640,560 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 40 (급수급탕)) | PC069a31e325 | 개소 | 8 | ₩181,200 | ₩123,920 | ₩0 | ₩305,120 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (급수급탕)) | PC76704e6581 | 개소 | 5 | ₩116,950 | ₩77,450 | ₩0 | ₩194,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (급수급탕)) | PCe18b83e720 | 개소 | 11 | ₩328,900 | ₩216,810 | ₩0 | ₩545,710 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (등변, 75×75×6mm) | PC738cc8194b | kg | 652 | ₩1,421,360 | ₩0 | ₩0 | ₩1,421,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (급수급탕)) | PC327e7f0133 | TON | 0.04 | ₩22,195 | ₩240,101 | ₩0 | ₩262,296 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,급수급탕) | PC62ce7c30dd | 인 | 56 | ₩0 | ₩8,086,400 | ₩0 | ₩8,086,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,급수급탕) | PC23d8e744d3 | 인 | 123 | ₩0 | ₩24,421,650 | ₩0 | ₩24,421,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(급수급탕) (노무비의 2%) | PC9a2133e9bb | 식 | 1 | ₩1,699,340 | ₩0 | ₩0 | ₩1,699,340 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D 50 (오배수)) | PC14dd2626ff | M | 194 | ₩1,639,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,639,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D 75 (오배수)) | PCac6173c50c | M | 37 | ₩350,390 | ₩0 | ₩0 | ₩350,390 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D100 (오배수)) | PC6c37d278df | M | 53 | ₩821,500 | ₩0 | ₩0 | ₩821,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 35) | PC00f5bfff6e | M | 14 | ₩39,060 | ₩0 | ₩0 | ₩39,060 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 50) | PCaca26a9975 | M | 23 | ₩122,360 | ₩0 | ₩0 | ₩122,360 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 75) | PC10c4f7eb2b | M | 85 | ₩804,950 | ₩0 | ₩0 | ₩804,950 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D100) | PC4ec05c851a | M | 37 | ₩573,500 | ₩0 | ₩0 | ₩573,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 35) | PC6bf457b192 | M | 37 | ₩123,580 | ₩0 | ₩0 | ₩123,580 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 40) | PC6bec1e1b84 | M | 8 | ₩32,080 | ₩0 | ₩0 | ₩32,080 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 50) | PCc29e59b254 | M | 92 | ₩455,400 | ₩0 | ₩0 | ₩455,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 75) | PC5ba0e6248c | M | 781 | ₩6,576,020 | ₩0 | ₩0 | ₩6,576,020 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D100) | PCc600d263e3 | M | 192 | ₩2,131,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,131,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(오배수) (관의 3%) | PC722e986d00 | 식 | 1 | ₩410,170 | ₩0 | ₩0 | ₩410,170 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x40T (오배수)) | PC17194dc91c | M | 158 | ₩946,420 | ₩1,907,060 | ₩0 | ₩2,853,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백엘보(나사식) (D 50 (오배수)) | PCa3ddd661f8 | EA | 46 | ₩287,960 | ₩0 | ₩0 | ₩287,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백티이(나사식) (D 50 (오배수)) | PCaed2dbd90f | EA | 17 | ₩135,830 | ₩0 | ₩0 | ₩135,830 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백유니온(나사식) (D 50 (오배수)) | PC50012398aa | EA | 11 | ₩162,140 | ₩0 | ₩0 | ₩162,140 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백니플(나사식) (D 50 (오배수)) | PC8fe40e5d2f | EA | 11 | ₩45,430 | ₩0 | ₩0 | ₩45,430 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백소켓(나사식) (D 50) | PC30f96100e2 | EA | 7 | ₩31,640 | ₩0 | ₩0 | ₩31,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트 밸브 (청동,10kg,D50) | PCaff56d7fff | EA | 2 | ₩278,600 | ₩0 | ₩0 | ₩278,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크 밸브 (청동,10kg,D50) | PCa346edef5f | EA | 2 | ₩231,760 | ₩0 | ₩0 | ₩231,760 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D 50) | PC7d2295c95f | EA | 17 | ₩18,530 | ₩0 | ₩0 | ₩18,530 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D 75) | PC2331ee8687 | EA | 44 | ₩75,680 | ₩0 | ₩0 | ₩75,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D100) | PC5ec47b7092 | EA | 26 | ₩81,640 | ₩0 | ₩0 | ₩81,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 35) | PC085976d819 | EA | 7 | ₩3,710 | ₩0 | ₩0 | ₩3,710 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 50) | PCb33e09826e | EA | 104 | ₩75,920 | ₩0 | ₩0 | ₩75,920 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 75) | PCa9cb85dda5 | EA | 17 | ₩30,430 | ₩0 | ₩0 | ₩30,430 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D100 (오배수)) | PC1ae43b8a49 | EA | 11 | ₩37,950 | ₩0 | ₩0 | ₩37,950 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D 75) | PC6f9392baa9 | EA | 18 | ₩54,900 | ₩0 | ₩0 | ₩54,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D100) | PC4dceeb9db0 | EA | 7 | ₩41,860 | ₩0 | ₩0 | ₩41,860 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D 75x50) | PCe821a460ff | EA | 8 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D100x75) | PC73ed84fb15 | EA | 1 | ₩7,590 | ₩0 | ₩0 | ₩7,590 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D 50) | PC58130c0ad8 | EA | 15 | ₩25,950 | ₩0 | ₩0 | ₩25,950 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D 75) | PC4384a487d3 | EA | 1 | ₩2,890 | ₩0 | ₩0 | ₩2,890 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D100x50) | PC2f91ac6de1 | EA | 1 | ₩3,600 | ₩0 | ₩0 | ₩3,600 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D100x75) | PC127fc01712 | EA | 1 | ₩4,690 | ₩0 | ₩0 | ₩4,690 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(배수용/DTS) (D 50x35) | PC9051b3bfdd | EA | 8 | ₩4,800 | ₩0 | ₩0 | ₩4,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(배수용/DTS) (D 75x50) | PCc8baa61912 | EA | 5 | ₩4,550 | ₩0 | ₩0 | ₩4,550 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D 50) | PCe50965d62d | EA | 33 | ₩17,820 | ₩0 | ₩0 | ₩17,820 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D 75) | PC81182bc1da | EA | 2 | ₩1,860 | ₩0 | ₩0 | ₩1,860 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D100) | PC9d38dfbda9 | EA | 1 | ₩1,880 | ₩0 | ₩0 | ₩1,880 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소제구(배수용) (D100) | PC93da994965 | EA | 1 | ₩2,910 | ₩0 | ₩0 | ₩2,910 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(배수용/DTS) (D 50) | PC32062e4754 | EA | 11 | ₩36,300 | ₩0 | ₩0 | ₩36,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(배수용/DTS) (D 75) | PC0361ec60f9 | EA | 20 | ₩139,000 | ₩0 | ₩0 | ₩139,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DRF) (D 75) | PCf401cb418c | EA | 5 | ₩40,150 | ₩0 | ₩0 | ₩40,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DRF) (D100) | PC661588fd70 | EA | 5 | ₩55,500 | ₩0 | ₩0 | ₩55,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DRF) (D 75) | PCdd4f9453ba | EA | 5 | ₩19,650 | ₩0 | ₩0 | ₩19,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DRF) (D100) | PC26f1224073 | EA | 5 | ₩26,900 | ₩0 | ₩0 | ₩26,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D 50) | PC4ac44c4cad | EA | 52 | ₩176,280 | ₩0 | ₩0 | ₩176,280 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D 75) | PC1dd4e0e007 | EA | 85 | ₩553,350 | ₩0 | ₩0 | ₩553,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D100) | PC36b9774844 | EA | 50 | ₩558,500 | ₩0 | ₩0 | ₩558,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(2040방음관) (D100) | PCa9c59600ac | EA | 31 | ₩419,430 | ₩0 | ₩0 | ₩419,430 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D 75) | PCddf52a65af | EA | 43 | ₩465,690 | ₩0 | ₩0 | ₩465,690 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D100) | PC200c501845 | EA | 29 | ₩557,670 | ₩0 | ₩0 | ₩557,670 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D 75x50) | PCb17fb6eb0f | EA | 20 | ₩222,200 | ₩0 | ₩0 | ₩222,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D100x50) | PC3deffda237 | EA | 14 | ₩192,920 | ₩0 | ₩0 | ₩192,920 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(2040방음관) (D 75x50) | PCfc327d6d6f | EA | 7 | ₩77,770 | ₩0 | ₩0 | ₩77,770 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(2040방음관) (D100x50) | PCaab2f02e88 | EA | 7 | ₩88,620 | ₩0 | ₩0 | ₩88,620 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 50) | PCc3f6780bca | EA | 1 | ₩8,640 | ₩0 | ₩0 | ₩8,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 75) | PC6d88e24e60 | EA | 33 | ₩468,930 | ₩0 | ₩0 | ₩468,930 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100) | PCff5d297b83 | EA | 26 | ₩533,780 | ₩0 | ₩0 | ₩533,780 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 75x50) | PCd8feae5b3c | EA | 14 | ₩165,900 | ₩0 | ₩0 | ₩165,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100x50) | PCfb065458c8 | EA | 5 | ₩77,950 | ₩0 | ₩0 | ₩77,950 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100x75) | PC6c1077b113 | EA | 1 | ₩17,390 | ₩0 | ₩0 | ₩17,390 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 50x35) | PC6dbe6a4c80 | EA | 27 | ₩89,910 | ₩0 | ₩0 | ₩89,910 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 50x40) | PC39ab45456d | EA | 1 | ₩3,610 | ₩0 | ₩0 | ₩3,610 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 75x50) | PC480f353165 | EA | 1 | ₩4,610 | ₩0 | ₩0 | ₩4,610 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D 50) | PC7c6f8084e5 | EA | 1 | ₩3,790 | ₩0 | ₩0 | ₩3,790 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D 75) | PCd6d188e3e3 | EA | 37 | ₩284,900 | ₩0 | ₩0 | ₩284,900 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D100) | PC91558e8c6e | EA | 2 | ₩21,260 | ₩0 | ₩0 | ₩21,260 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 40) | PC45823edc19 | EA | 1 | ₩8,530 | ₩0 | ₩0 | ₩8,530 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 50) | PC958d3d6b14 | EA | 50 | ₩517,000 | ₩0 | ₩0 | ₩517,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 75) | PC271d2bb27b | EA | 34 | ₩678,980 | ₩0 | ₩0 | ₩678,980 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 바닥배수구(이중육가) (D 75) | PCcb67f44066 | EA | 34 | ₩639,540 | ₩0 | ₩0 | ₩639,540 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수용 경질염화비닐 이음관 (V.T.R(PVC) D100) | PCdbd5629faf | 개소 | 1 | ₩23,800 | ₩29,550 | ₩0 | ₩53,350 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 세면기스리브 (D 35) | PC3f9f39bf4c | EA | 62 | ₩68,200 | ₩0 | ₩0 | ₩68,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 씽크스리브 (D 50) | PC8abce96142 | EA | 4 | ₩5,160 | ₩0 | ₩0 | ₩5,160 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 소변기스리브 (D 50) | PC0cd9eb4a44 | EA | 21 | ₩27,090 | ₩0 | ₩0 | ₩27,090 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 양변기스리브 (D100) | PC15fc73e3c4 | EA | 58 | ₩119,480 | ₩0 | ₩0 | ₩119,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 압력계설치(백관) (0-35 kgf/㎠) | PCcea791e29c | 개소 | 14 | ₩246,680 | ₩118,020 | ₩0 | ₩364,700 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D 50) | PCcddf94cda5 | 개소 | 33 | ₩250,470 | ₩342,210 | ₩0 | ₩592,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D 80) | PCc2c8681762 | 개소 | 40 | ₩673,600 | ₩495,600 | ₩0 | ₩1,169,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D100) | PC5901ba4254 | 개소 | 15 | ₩302,100 | ₩185,850 | ₩0 | ₩487,950 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D 50) | PC9dcc681812 | 개소 | 11 | ₩111,100 | ₩171,710 | ₩0 | ₩282,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D 80) | PCefbfd017a0 | 개소 | 7 | ₩147,350 | ₩143,430 | ₩0 | ₩290,780 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D100) | PCe069876271 | 개소 | 5 | ₩126,550 | ₩109,650 | ₩0 | ₩236,200 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (오배수)) | PCfb0c0b00b3 | 개소 | 33 | ₩771,870 | ₩511,170 | ₩0 | ₩1,283,040 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 75 (급수관 부분)) | PC4dc7188711 | 개소 | 40 | ₩294,000 | ₩302,400 | ₩0 | ₩596,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D100 (급수관 부분)) | PC0c75267c4b | 개소 | 15 | ₩150,900 | ₩113,400 | ₩0 | ₩264,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 50 (배수관 부분)) | PC71176b769d | 개소 | 11 | ₩66,110 | ₩83,160 | ₩0 | ₩149,270 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 75 (배수관 부분)) | PC353a4e5b55 | 개소 | 7 | ₩51,450 | ₩52,920 | ₩0 | ₩104,370 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D100 (배수관 부분)) | PC235aee08a1 | 개소 | 5 | ₩50,300 | ₩37,800 | ₩0 | ₩88,100 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D 50) | PC66b6da1790 | EA | 20 | ₩10,800 | ₩0 | ₩0 | ₩10,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D 80) | PCb1d22a58ab | EA | 11 | ₩7,810 | ₩0 | ₩0 | ₩7,810 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D100) | PC1a1b9308e5 | EA | 10 | ₩8,800 | ₩0 | ₩0 | ₩8,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (오배수)) | PCec9cc31667 | 개소 | 216 | ₩486,000 | ₩0 | ₩0 | ₩486,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 80) | PC0c9dcaf163 | 개소 | 320 | ₩944,000 | ₩0 | ₩0 | ₩944,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D100 (오배수)) | PC2d44cf35aa | 개소 | 81 | ₩349,110 | ₩0 | ₩0 | ₩349,110 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2 회 (오배수)) | PC5828254e33 | M2 | 4 | ₩6,680 | ₩21,800 | ₩0 | ₩28,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (오배수)) | PCb4bb684f3d | M2 | 17 | ₩43,010 | ₩142,120 | ₩0 | ₩185,130 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수펌프가대설치 (2대설치기준) | PC89320e460d | 개소 | 1 | ₩225,270 | ₩374,920 | ₩0 | ₩600,190 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,오배수) | PC43f4c75a8e | 인 | 30 | ₩0 | ₩4,332,000 | ₩0 | ₩4,332,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,오배수) | PC0eaf09f6cb | 인 | 45 | ₩0 | ₩8,934,750 | ₩0 | ₩8,934,750 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(오배수) (노무비의 2%) | PCdbb0cbcde7 | 식 | 1 | ₩561,150 | ₩0 | ₩0 | ₩561,150 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM PIPE (D 63) | PC11f34321be | M | 5 | ₩22,300 | ₩0 | ₩0 | ₩22,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 50) | PCbd3e2173ab | M | 17 | ₩172,720 | ₩0 | ₩0 | ₩172,720 |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 40) | PC1e8b9ce323 | M | 25 | ₩180,250 | ₩0 | ₩0 | ₩180,250 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 25) | PC6358785fc5 | M | 10 | ₩48,800 | ₩0 | ₩0 | ₩48,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 20) | PCf5310f3148 | M | 6 | ₩20,340 | ₩0 | ₩0 | ₩20,340 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 소모잡자재비 (관의3%) | PCe8f1c961d2 | 식 | 1 | ₩13,330 | ₩0 | ₩0 | ₩13,330 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM ELBOW (D 63) | PCf001806767 | EA | 3 | ₩19,830 | ₩0 | ₩0 | ₩19,830 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM CAP (D 63) | PCcc9d0bd784 | EA | 1 | ₩4,910 | ₩0 | ₩0 | ₩4,910 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM L T/F (D 63) | PC4de477d499 | EA | 1 | ₩28,860 | ₩0 | ₩0 | ₩28,860 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM E/F SOCKET (D 63) | PC685f54e575 | EA | 8 | ₩98,640 | ₩0 | ₩0 | ₩98,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 40 (가스)) | PC04901ef62a | EA | 14 | ₩34,300 | ₩0 | ₩0 | ₩34,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 25 (가스)) | PCb03d7c50c8 | EA | 8 | ₩10,960 | ₩0 | ₩0 | ₩10,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 20 (가스)) | PCc4396602ce | EA | 12 | ₩10,320 | ₩0 | ₩0 | ₩10,320 |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (용접) (D 50) | PC19b7718c23 | EA | 8 | ₩36,800 | ₩0 | ₩0 | ₩36,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (나사) (D 40 (가스)) | PCb11f14a60d | EA | 3 | ₩10,290 | ₩0 | ₩0 | ₩10,290 |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (나사) (D 25 (가스)) | PC061af62b62 | EA | 3 | ₩5,730 | ₩0 | ₩0 | ₩5,730 |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (용접) (D 50) | PC9fcd273049 | EA | 1 | ₩6,940 | ₩0 | ₩0 | ₩6,940 |
| 급배수설비공사 | (시공사) RED (용접) (D 50) | PC1a1d1f320c | EA | 1 | ₩6,490 | ₩0 | ₩0 | ₩6,490 |
| 급배수설비공사 | (시공사) CAP (용접) (D 50) | PC286ab2f398 | EA | 1 | ₩3,650 | ₩0 | ₩0 | ₩3,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PLUG (나사) (D 25) | PC8919a84839 | EA | 1 | ₩840 | ₩0 | ₩0 | ₩840 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U - NION (D 20) | PC9e1824e548 | EA | 4 | ₩12,520 | ₩0 | ₩0 | ₩12,520 |
| 급배수설비공사 | (시공사) NIPPLE (나사) (D 20 (가스)) | PCa0dbb5db27 | EA | 12 | ₩10,680 | ₩0 | ₩0 | ₩10,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (F) (D 50) | PCc1daa2e486 | EA | 1 | ₩124,560 | ₩0 | ₩0 | ₩124,560 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 40) | PC2180a63176 | EA | 2 | ₩35,540 | ₩0 | ₩0 | ₩35,540 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 32) | PCc14078a053 | EA | 1 | ₩14,460 | ₩0 | ₩0 | ₩14,460 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 25) | PC35c5210351 | EA | 1 | ₩7,840 | ₩0 | ₩0 | ₩7,840 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 20) | PC6ab999584d | EA | 1 | ₩4,960 | ₩0 | ₩0 | ₩4,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 50) | PC095f334008 | EA | 8 | ₩4,800 | ₩0 | ₩0 | ₩4,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 40) | PC2641b712c6 | EA | 10 | ₩4,300 | ₩0 | ₩0 | ₩4,300 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 25) | PCe8bf5f2a35 | EA | 24 | ₩8,160 | ₩0 | ₩0 | ₩8,160 |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 20) | PCf776d9bd0b | EA | 8 | ₩2,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,720 |
| 급배수설비공사 | (시공사) SET ANCHOR (1/4") | PC9ed4c1f01b | EA | 13 | ₩3,640 | ₩0 | ₩0 | ₩3,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 50 (가스)) | PC139d492f5b | SET | 10 | ₩2,800 | ₩0 | ₩0 | ₩2,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 40 (가스)) | PCccf80a2a1f | SET | 24 | ₩4,560 | ₩0 | ₩0 | ₩4,560 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 25 (가스)) | PC4457749d66 | SET | 8 | ₩960 | ₩0 | ₩0 | ₩960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 20 (가스)) | PC23fd7adc85 | SET | 13 | ₩1,430 | ₩0 | ₩0 | ₩1,430 |
| 급배수설비공사 | (시공사) GAS METER (막식) (16 등급) | PCd77ad85f82 | EA | 1 | ₩347,460 | ₩0 | ₩0 | ₩347,460 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) GAS METER (막식) (10 등급) | PC09269a9c58 | EA | 1 | ₩208,480 | ₩0 | ₩0 | ₩208,480 |
| 급배수설비공사 | (시공사) A. S. V (D 40) | PC53b823b68e | 식 | 1 | ₩694,930 | ₩0 | ₩0 | ₩694,930 |
| 급배수설비공사 | (시공사) A. S. V (D 32) | PC8fc0506af5 | 식 | 1 | ₩645,290 | ₩0 | ₩0 | ₩645,290 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관 표시 TAPE (규정품) | PCd76a4cc479 | M | 1 | ₩1,180 | ₩0 | ₩0 | ₩1,180 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 매설관 표시 (규정품) | PC834c4e3bdd | M | 1 | ₩540 | ₩0 | ₩0 | ₩540 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트 (2회 (가스)) | PC149a975148 | M2 | 1 | ₩1,400 | ₩2,640 | ₩0 | ₩4,040 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트 (2회 (가스)) | PC0a8353a683 | M2 | 9 | ₩13,860 | ₩36,360 | ₩0 | ₩50,220 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 워시프라이머 (1회) | PC34704b2d68 | M2 | 9 | ₩6,300 | ₩11,880 | ₩0 | ₩18,180 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 용접 (D 50 (가스)) | PCd509ab6c00 | 개소 | 9 | ₩1,260 | ₩111,420 | ₩0 | ₩112,680 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 용접 (D 40 (가스)) | PC324368d587 | 개소 | 26 | ₩2,600 | ₩260,780 | ₩0 | ₩263,380 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 40) | PC464c4d3cf2 | 개소 | 4 | ₩720 | ₩52,680 | ₩0 | ₩53,400 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 32) | PC0759af9f3a | 개소 | 42 | ₩5,040 | ₩510,300 | ₩0 | ₩515,340 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 25) | PCce257a1687 | 개소 | 2 | ₩200 | ₩20,760 | ₩0 | ₩20,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 20) | PC1f0708882d | 개소 | 23 | ₩1,840 | ₩174,800 | ₩0 | ₩176,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 슬리브 (D 50) | PCd85f62b0a1 | 개소 | 52 | ₩482,560 | ₩31,720 | ₩0 | ₩514,280 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 슬리브 (D 40) | PC170fae498b | 개소 | 1 | ₩7,140 | ₩510 | ₩0 | ₩7,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 벽체천공 (D 50) | PCb2a9e57e24 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩87,640 | ₩0 | ₩87,640 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 벽체천공 (D 40) | PCc124f4ce6c | 개소 | 2 | ₩0 | ₩36,980 | ₩0 | ₩36,980 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계터파기(가스) (백호우) | PC2649ac9aeb | 식 | 4 | ₩2,779,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,779,720 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관 표시 TAPE 깔기 | PC9107f197b4 | M | 1 | ₩1,790 | ₩1,720 | ₩0 | ₩3,510 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 로케팅 와이어 (D 8) | PC586e1c4792 | M | 5 | ₩12,050 | ₩0 | ₩0 | ₩12,050 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기밀시험 (D 50이하) | PC05c38d798d | 식 | 1 | ₩28,010 | ₩135,720 | ₩0 | ₩163,730 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 에어후러싱 (D 50이하) | PC2e6cc78fbd | 식 | 1 | ₩56,010 | ₩67,860 | ₩0 | ₩123,870 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,가스) | PC35816c45b7 | 인 | 12 | ₩0 | ₩2,739,960 | ₩0 | ₩2,739,960 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,가스) | PC40761be10a | 인 | 3 | ₩0 | ₩595,650 | ₩0 | ₩595,650 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(가스) (노무비의 3%) | PCc641518d98 | 식 | 1 | ₩159,320 | ₩0 | ₩0 | ₩159,320 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 정온전선 (센서포함) | PCbddb48f543 | 식 | 1 | ₩2,707,500 | ₩3,610,000 | ₩0 | ₩6,317,500 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 콘트롤판넬 | PCcbd0600354 | 식 | 1 | ₩1,805,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,805,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D100) | PCf1ce6d7984 | M | 92 | ₩1,426,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,426,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D150) | PC8957b07880 | M | 139 | ₩4,716,270 | ₩0 | ₩0 | ₩4,716,270 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(우수배관) (관의 3%) | PC2860315004 | 식 | 1 | ₩184,290 | ₩0 | ₩0 | ₩184,290 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(아티론+매직) (40TxD100) | PC82dfec4767 | M | 63 | ₩575,820 | ₩0 | ₩0 | ₩575,820 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(아티론+매직) (40TxD150) | PC7b4f0a8064 | M | 95 | ₩1,371,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,371,800 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 루프드레인(주철) (D100) | PC5470b375ef | EA | 5 | ₩263,350 | ₩0 | ₩0 | ₩263,350 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 관부속(우수배관) (관의 65%) | PC2166acff80 | 식 | 1 | ₩2,762,360 | ₩0 | ₩0 | ₩2,762,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트,우수) (D100) | PC4274c50eae | 개소 | 17 | ₩73,270 | ₩0 | ₩0 | ₩73,270 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트,우수) (D150) | PC266b2eecd0 | 개소 | 34 | ₩241,740 | ₩0 | ₩0 | ₩241,740 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외,우수) (D100) | PCd1110d6e9a | 개소 | 8 | ₩161,120 | ₩99,120 | ₩0 | ₩260,240 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외,우수) (D150) | PCbb93a97357 | 개소 | 8 | ₩429,200 | ₩128,160 | ₩0 | ₩557,360 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(우수배관) (D100) | PC4ad7710841 | 개소 | 8 | ₩312,400 | ₩157,680 | ₩0 | ₩470,080 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(우수배관) (D150) | PC513064744c | 개소 | 8 | ₩352,800 | ₩176,480 | ₩0 | ₩529,280 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,우수배관) | PCfce7d73e44 | 인 | 10 | ₩0 | ₩1,444,000 | ₩0 | ₩1,444,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,우수배관) | PC448d837232 | 인 | 20 | ₩0 | ₩3,971,000 | ₩0 | ₩3,971,000 |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PCb8d1051887 | 식 | 1 | ₩355,210 | ₩0 | ₩0 | ₩355,210 |
| **급배수설비공사 소계** | | | | | **₩159,289,947** | **₩92,277,135** | **₩0** | **₩251,567,082** |

## [위생기구설비공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(F,V) (KS VC-1100) | PC49e04f271c | SET | 12 | ₩1,727,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,727,400 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(유아용) (KS VC-360C(F,V)) | PCbf2097d752 | SET | 30 | ₩4,914,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,914,000 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(장애자용) (KS VC-1100C(F,V)) | PCce93da434b | SET | 2 | ₩675,080 | ₩0 | ₩0 | ₩675,080 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 소변기 (전자감지식,VU-410) | PC57451e8723 | SET | 6 | ₩1,161,540 | ₩0 | ₩0 | ₩1,161,540 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 소변기(장애자용) (전자감지식,VU-410) | PC059cfb28a9 | SET | 5 | ₩1,638,050 | ₩0 | ₩0 | ₩1,638,050 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 세면기수전 (KSVL 1040, (S/L)) | PCf4e93a54bf | SET | 24 | ₩3,454,800 | ₩0 | ₩0 | ₩3,454,800 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 유아용세면기수전 (KSVL 620, (S/L)) | PC0d4aff7a71 | SET | 9 | ₩1,295,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,295,550 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 주방수전(S/L) | PCb2fbe27d5e | EA | 2 | ₩171,480 | ₩0 | ₩0 | ₩171,480 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 부동수전 (D15) | PC5605f6ed54 | EA | 2 | ₩81,220 | ₩0 | ₩0 | ₩81,220 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 수건걸이 (STS) | PC3eb3f6c763 | EA | 10 | ₩225,600 | ₩0 | ₩0 | ₩225,600 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 화장지걸이 (STS) | PCf7eec5758f | EA | 44 | ₩595,760 | ₩0 | ₩0 | ₩595,760 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 도기손료 (도기의 2%) | PC9d5d04fc1a | 식 | 1 | ₩202,320 | ₩0 | ₩0 | ₩202,320 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | PCc5dc946ad7 | 인 | 11 | ₩0 | ₩1,588,400 | ₩0 | ₩1,588,400 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 노무비(위생공) | PC72b1df5636 | 인 | 62 | ₩0 | ₩11,750,860 | ₩0 | ₩11,750,860 |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PC75f40fe812 | 식 | 1 | ₩457,030 | ₩0 | ₩0 | ₩457,030 |
| **위생기구설비공사 소계** | | | | | **₩16,599,830** | **₩13,339,260** | **₩0** | **₩29,939,090** |

## [공기조화설비공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 각형덕트제작설치 (0.5T) | PC0f7909517e | M2 | 114 | ₩3,292,320 | ₩3,601,260 | ₩0 | ₩6,893,580 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 각형덕트제작설치 (0.6T) | PCae572aaf3e | M2 | 58 | ₩1,727,240 | ₩1,832,220 | ₩0 | ₩3,559,460 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS덕트제작설치 (0.5T) | PCb472916654 | M2 | 11 | ₩972,950 | ₩347,490 | ₩0 | ₩1,320,440 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 캔바스조인트 (3.2 T) | PCea5f15106e | M2 | 5 | ₩135,400 | ₩134,900 | ₩0 | ₩270,300 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG2,DTS) (D100) | PCf90f0ad6ca | M | 214 | ₩1,682,040 | ₩0 | ₩0 | ₩1,682,040 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡재료비(환기닥트) (관의 3%) | PC5fdc6306be | 식 | 1 | ₩34,910 | ₩0 | ₩0 | ₩34,910 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 90°엘보(DTS) (D100) | PC1dc8b3a633 | EA | 14 | ₩48,300 | ₩0 | ₩0 | ₩48,300 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 소켓(DTS) (D100) | PCc4d150b85e | EA | 14 | ₩26,320 | ₩0 | ₩0 | ₩26,320 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) F.D (300*200) | PC82ad28eefa | EA | 17 | ₩639,540 | ₩0 | ₩0 | ₩639,540 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) F.D(STS) (500*300) | PC08328c4806 | EA | 1 | ₩97,820 | ₩0 | ₩0 | ₩97,820 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) GRILLE (600*200) | PC3e4d27ed5c | EA | 5 | ₩117,400 | ₩0 | ₩0 | ₩117,400 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) FLEXIBLE (D100) | PC1e4c6aa5c0 | M | 142 | ₩427,420 | ₩0 | ₩0 | ₩427,420 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) FLEXIBLE설치 | PC9baae56cbd | EA | 71 | ₩0 | ₩2,394,830 | ₩0 | ₩2,394,830 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS BAND (D100) | PCe4d2deb968 | EA | 142 | ₩127,800 | ₩0 | ₩0 | ₩127,800 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) SPINE-IN (D100) | PC9c96ad5eb5 | EA | 71 | ₩309,560 | ₩0 | ₩0 | ₩309,560 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) ACCESS DOOR (200*200) | PCf85c7ab758 | EA | 18 | ₩325,080 | ₩0 | ₩0 | ₩325,080 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) V.T.R(HOOD) (D500) | PCe5fd12be9c | EA | 1 | ₩225,740 | ₩0 | ₩0 | ₩225,740 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS SCREEN | PC8439c56325 | M2 | 5 | ₩188,100 | ₩134,900 | ₩0 | ₩323,000 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 환기구(STS/외부용) (D125) | PC5745f18e91 | EA | 29 | ₩523,740 | ₩0 | ₩0 | ₩523,740 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D100) | PC4a01491918 | 개소 | 29 | ₩584,060 | ₩333,500 | ₩0 | ₩917,560 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 내화채움구조(환기닥트) (D 65) | PC7fc34310ee | 개소 | 29 | ₩867,100 | ₩571,590 | ₩0 | ₩1,438,690 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 내화채움구조(덕트,바닥) | PC725ccbba17 | M | 21 | ₩14,299,320 | ₩7,668,570 | ₩0 | ₩21,967,890 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 조합페인트(환기닥트) | PCd512712a96 | M2 | 21 | ₩35,070 | ₩114,450 | ₩0 | ₩149,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,환기닥트) | PCf2380584b6 | 인 | 29 | ₩0 | ₩7,902,210 | ₩0 | ₩7,902,210 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,환기닥트) | PC189685784c | 인 | 17 | ₩0 | ₩3,309,050 | ₩0 | ₩3,309,050 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(닥트공) | PC50fbf31075 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,983,380 | ₩0 | ₩1,983,380 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PCdae3db0a4f | 식 | 1 | ₩974,510 | ₩0 | ₩0 | ₩974,510 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 천정복사난방 (298*1198*30 / 1000W) | PCbfa44cc516 | 대 | 10 | ₩2,283,300 | ₩0 | ₩0 | ₩2,283,300 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(천정복사) (개별형) | PCf709575f66 | 개 | 10 | ₩311,400 | ₩0 | ₩0 | ₩311,400 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 설치비(천정복사) | PC56ea1f6517 | 대 | 10 | ₩0 | ₩311,400 | ₩0 | ₩311,400 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 에코전기온돌(1층) (D11) | PC90e7d150d6 | M2 | 457 | ₩18,974,640 | ₩0 | ₩0 | ₩18,974,640 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(통신형,1층) | PC9c99aa857b | 개 | 22 | ₩1,141,580 | ₩0 | ₩0 | ₩1,141,580 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 에코전기온돌(2층) (D11) | PCf557148f77 | M2 | 516 | ₩21,424,320 | ₩0 | ₩0 | ₩21,424,320 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(128회로,2층) | PC86b02d66e1 | 개 | 1 | ₩518,940 | ₩0 | ₩0 | ₩518,940 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(통신형,2층) | PCa06348ea2e | 개 | 25 | ₩1,297,250 | ₩0 | ₩0 | ₩1,297,250 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 연도공사 | PCd41b4e8077 | 식 | 1 | ₩13,537,500 | ₩0 | ₩0 | ₩13,537,500 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 2.3kw AM023BN1PBH1) | PCa3ff51c8b0 | EA | 1 | ₩290,610 | ₩0 | ₩0 | ₩290,610 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 3.2kw AM032BN1PBH1) | PCa9b5c249b6 | EA | 4 | ₩1,183,160 | ₩0 | ₩0 | ₩1,183,160 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 4.0kw AM040BN1PBH1) | PC8695d39b45 | EA | 1 | ₩305,140 | ₩0 | ₩0 | ₩305,140 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 5.2kw AM052CN2DBH1) | PCe5dfe164c0 | EA | 4 | ₩1,565,120 | ₩0 | ₩0 | ₩1,565,120 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 6.0kw AM060CN2DBH1) | PCc99071c43c | EA | 1 | ₩426,570 | ₩0 | ₩0 | ₩426,570 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 7.2kw AM072CN2DBH1) | PC73d8f6a5b3 | EA | 3 | ₩1,323,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,323,300 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 7.2kw AM072BN4DBH1) | PC81901d158c | EA | 3 | ₩1,292,160 | ₩0 | ₩0 | ₩1,292,160 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 8.3kw AM083BN4DBH1) | PC950e5488b1 | EA | 20 | ₩8,738,800 | ₩0 | ₩0 | ₩8,738,800 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 10.0kw AM100BN4DBH1) | PC795570860c | EA | 19 | ₩8,696,300 | ₩0 | ₩0 | ₩8,696,300 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 11.0kw AM110BN4DBH1) | PCedeb1d2275 | EA | 2 | ₩932,020 | ₩0 | ₩0 | ₩932,020 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 13.0kw AM130BN4DBH1) | PC895a8be6bd | EA | 4 | ₩1,959,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,959,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 중대형 PAC 냉난방 실내기 (냉방능력 14.5kw AM145JNPDBH1) | PC19ae3b73bd | EA | 1 | ₩567,720 | ₩0 | ₩0 | ₩567,720 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (32HP AM320AXVHHH1SY) | PC43276ab8f5 | EA | 1 | ₩13,190,350 | ₩0 | ₩0 | ₩13,190,350 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (38HP AM380AXVHHH1SY) | PC91865a6530 | EA | 3 | ₩46,305,840 | ₩0 | ₩0 | ₩46,305,840 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (40HP AM400AXVHHH1SY) | PCa25e4c724d | EA | 1 | ₩15,566,050 | ₩0 | ₩0 | ₩15,566,050 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 무풍 1WAY 중형 (PC1NWSK3NW) | PC58eee26d20 | EA | 6 | ₩498,180 | ₩0 | ₩0 | ₩498,180 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 2WAY (PC2NWSK1N) | PCd81fc1e836 | EA | 8 | ₩772,160 | ₩0 | ₩0 | ₩772,160 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 무풍 4WAY (PC4NUFK1NW) | PC0a95db505d | EA | 48 | ₩4,932,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,932,000 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 싱글 무풍 1-WAY 냉방전용 (5.2kw AC052CS1DBC1SY) | PC16c589f23a | EA | 1 | ₩1,138,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,138,550 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모컨 - EHP (AWR-WE13N) | PCaeac4e771e | EA | 62 | ₩2,767,060 | ₩0 | ₩0 | ₩2,767,060 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무선리모컨 - 냉난방 (무풍전용, AR-EH04) | PC2b0894e1e5 | EA | 1 | ₩14,530 | ₩0 | ₩0 | ₩14,530 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DMS 2.5 (AIM-D01AN) | PCa75c32942e | EA | 1 | ₩769,060 | ₩0 | ₩0 | ₩769,060 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 분지관(EHP) | PCc22de08e54 | EA | 58 | ₩4,815,740 | ₩0 | ₩0 | ₩4,815,740 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실외기 분지관 | PCb61a695e7e | EA | 5 | ₩622,750 | ₩0 | ₩0 | ₩622,750 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유연호스(EHP) | PCed638a023b | EA | 62 | ₩643,560 | ₩0 | ₩0 | ₩643,560 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실외기받침대 (상부토출형 중) | PC55738366ff | EA | 10 | ₩1,660,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,660,600 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인펌프(EHP) | PCaffb56311a | EA | 1 | ₩55,010 | ₩0 | ₩0 | ₩55,010 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ6.35) | PCd4e0724e61 | M | 79 | ₩267,020 | ₩161,950 | ₩0 | ₩428,970 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ9.52MM) | PC20c7136307 | M | 295 | ₩1,557,600 | ₩604,750 | ₩0 | ₩2,162,350 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ12.7MM) | PC1ce957fc95 | M | 94 | ₩672,100 | ₩221,840 | ₩0 | ₩893,940 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ15.88MM) | PCd77e2faee1 | M | 266 | ₩2,973,880 | ₩726,180 | ₩0 | ₩3,700,060 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ19.05MM) | PC4a1c81610c | M | 274 | ₩3,715,440 | ₩885,020 | ₩0 | ₩4,600,460 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ22.2MM) | PC75d9ddfd44 | M | 27 | ₩426,600 | ₩87,210 | ₩0 | ₩513,810 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ28.58MM) | PC68ce93480e | M | 46 | ₩943,920 | ₩180,780 | ₩0 | ₩1,124,700 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ34.9MM) | PC3c102d1fea | M | 76 | ₩2,284,560 | ₩358,720 | ₩0 | ₩2,643,280 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ41.3MM) | PCa86d0808ba | M | 165 | ₩7,081,800 | ₩778,800 | ₩0 | ₩7,860,600 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ6.35) | PCdfc7b86401 | M | 79 | ₩33,180 | ₩184,070 | ₩0 | ₩217,250 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ9.52MM) | PC7190a7d88a | M | 295 | ₩250,750 | ₩687,350 | ₩0 | ₩938,100 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ12.7MM) | PC3ba32f37a0 | M | 94 | ₩147,580 | ₩219,020 | ₩0 | ₩366,600 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ15.88MM) | PC0c124b9023 | M | 266 | ₩465,500 | ₩619,780 | ₩0 | ₩1,085,280 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ19.05MM) | PCd615f1b5c4 | M | 274 | ₩556,220 | ₩728,840 | ₩0 | ₩1,285,060 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ22.2MM) | PCb8b9406811 | M | 27 | ₩59,670 | ₩71,820 | ₩0 | ₩131,490 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ28.58MM) | PC3fffdad26a | M | 46 | ₩118,220 | ₩140,300 | ₩0 | ₩258,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ34.9MM) | PC16a69d9104 | M | 76 | ₩256,880 | ₩271,320 | ₩0 | ₩528,200 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ41.3MM) | PCb4a7d74a31 | M | 165 | ₩655,050 | ₩589,050 | ₩0 | ₩1,244,100 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관부속 (관의 20%) | PC73075bf162 | 식 | 1 | ₩3,984,800 | ₩0 | ₩0 | ₩3,984,800 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 냉매 (10HP당 10KG R-410A) | PC43f1f4cb11 | KG | 130 | ₩2,761,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,761,200 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실내기통신선(VCTF) (VCTF-1.0*2C) | PCcc92f1aeef | M | 991 | ₩822,530 | ₩0 | ₩0 | ₩822,530 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모콘선 (AWG) | PC01d529dc10 | M | 620 | ₩310,000 | ₩0 | ₩0 | ₩310,000 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC ( VG1, 본드접합 ) (Φ40.0MM) | PC4fea18d700 | M | 95 | ₩315,400 | ₩677,350 | ₩0 | ₩992,750 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC ( VG1, 본드접합 ) (Φ25.0MM) | PC7bce624873 | M | 328 | ₩593,680 | ₩1,977,840 | ₩0 | ₩2,571,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 보온재 (아티론) (Φ40.0MM) | PCc109613fe6 | EA | 95 | ₩102,600 | ₩164,350 | ₩0 | ₩266,950 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 보온재 (아티론) (Φ25.0MM) | PCfcb25be85d | EA | 328 | ₩288,640 | ₩482,160 | ₩0 | ₩770,800 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC 부속 (관의 20%) | PCe9b850816d | 식 | 1 | ₩181,850 | ₩0 | ₩0 | ₩181,850 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관행거(EHP) (Φ100.0MM) | PCe3022222be | EA | 439 | ₩627,770 | ₩0 | ₩0 | ₩627,770 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관행거(EHP) (Φ80.0MM) | PC57036cb49e | EA | 282 | ₩338,400 | ₩0 | ₩0 | ₩338,400 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 빌딩멀티 CD관 (통신용 16MM) | PC7ac6d3de36 | M | 1611 | ₩1,127,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,127,700 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관트레이(EHP) | PCe37ca28a36 | M | 14 | ₩835,520 | ₩0 | ₩0 | ₩835,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비설치비 (실내기) | PC730eb42e67 | 대 | 50 | ₩0 | ₩18,163,000 | ₩0 | ₩18,163,000 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비설치비 (실외기) | PC8672381409 | 대 | 5 | ₩0 | ₩1,297,350 | ₩0 | ₩1,297,350 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비사용료(EHP) | PCdb23c05e88 | 식 | 1 | ₩1,245,450 | ₩0 | ₩0 | ₩1,245,450 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡재료비(EHP) (주재료비(배관,배선)의 3%) | PC4f2a3a150b | 식 | 1 | ₩1,043,230 | ₩0 | ₩0 | ₩1,043,230 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료(EHP) (노무비의 3%) | PCb1c8b08b0d | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,061,030 | ₩0 | ₩1,061,030 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-150 (150CMH / 헤파필터) | PC89821ac7b1 | EA | 5 | ₩1,494,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,494,550 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-350 (350CMH / 헤파필터) | PCd9627a800b | EA | 28 | ₩10,694,320 | ₩0 | ₩0 | ₩10,694,320 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-500 (500CMH / 헤파필터) | PC62d523eaac | EA | 11 | ₩7,226,670 | ₩0 | ₩0 | ₩7,226,670 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-1000 (1000CMH / 헤파필터) | PCb1db47ff2d | EA | 3 | ₩2,687,070 | ₩0 | ₩0 | ₩2,687,070 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모컨(전열교환기) (일반 보급형) | PCc86719569c | EA | 47 | ₩877,960 | ₩0 | ₩0 | ₩877,960 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 중앙제어기 (32CH용) | PCa9c6118a17 | EA | 2 | ₩836,520 | ₩0 | ₩0 | ₩836,520 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(스파이럴덕트) | PC62605adcb3 | 대 | 47 | ₩16,829,290 | ₩0 | ₩0 | ₩16,829,290 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(플렉시블덕트) | PC6dd0c2483a | 대 | 47 | ₩8,438,850 | ₩0 | ₩0 | ₩8,438,850 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(제어공사) (개별 및 중앙제어) | PC39027a0aad | 대 | 47 | ₩8,438,850 | ₩0 | ₩0 | ₩8,438,850 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(디퓨져 및 부속자재) | PC8d12a22e05 | 대 | 47 | ₩5,609,920 | ₩0 | ₩0 | ₩5,609,920 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(부속자재) | PC2279f3ced9 | 대 | 47 | ₩5,609,920 | ₩0 | ₩0 | ₩5,609,920 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡자재비(전열교환기) (자재비의 5%) | PC3377b510db | 식 | 1 | ₩2,243,890 | ₩0 | ₩0 | ₩2,243,890 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(기계설비공,전열교환기) | PCdc8a2144c1 | 인 | 26 | ₩0 | ₩6,746,220 | ₩0 | ₩6,746,220 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(덕트공,전열교환기) | PC8e3c3b40de | 인 | 80 | ₩0 | ₩14,440,000 | ₩0 | ₩14,440,000 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,전열교환기) | PCf16fbde305 | 인 | 70 | ₩0 | ₩14,530,600 | ₩0 | ₩14,530,600 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 부대공사(중장비사용료-렌탈스카이) | PC76d152d922 | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,556,810 | ₩0 | ₩1,556,810 |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 5%) | PCe1c470b663 | 식 | 1 | ₩0 | ₩2,153,590 | ₩0 | ₩2,153,590 |
| **공기조화설비공사 소계** | | | | | **₩316,215,080** | **₩101,406,850** | **₩0** | **₩417,621,930** |

## [소방기계설비공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화주펌프(다단터빈) (130LPM*42M*7.5KW) | PCefba72c294 | 대 | 1 | ₩3,519,750 | ₩0 | ₩0 | ₩3,519,750 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화주펌프(웨스코) (80LPM*42M*3.7KW) | PC082a35f5ff | 대 | 1 | ₩1,349,240 | ₩0 | ₩0 | ₩1,349,240 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화전 예비펌프(발전기용) (130LPM*42M*7.5KW) | PCb656bcbdf0 | 대 | 1 | ₩6,218,230 | ₩0 | ₩0 | ₩6,218,230 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 압력탱크(소화) (100LIT) | PC181be0b01c | 개 | 1 | ₩311,360 | ₩0 | ₩0 | ₩311,360 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,소방장비) | PC50abaebe39 | 인 | 2 | ₩0 | ₩288,800 | ₩0 | ₩288,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,소방장비) | PCe08af2b27c | 인 | 8 | ₩0 | ₩1,588,400 | ₩0 | ₩1,588,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(소방장비) (노무비의 3%) | PC7e1eff202f | 식 | 1 | ₩56,320 | ₩0 | ₩0 | ₩56,320 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D25 (펌프실)) | PCf7f556250e | m | 5 | ₩23,600 | ₩0 | ₩0 | ₩23,600 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D40 (펌프실)) | PCee1cabc34f | m | 14 | ₩97,440 | ₩0 | ₩0 | ₩97,440 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (펌프실)) | PC68c772fcbf | m | 37 | ₩463,610 | ₩0 | ₩0 | ₩463,610 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(펌프실배관) (관의 3%) | PC7a1a7fdb32 | 식 | 1 | ₩17,540 | ₩0 | ₩0 | ₩17,540 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD25) | PCb777f74591 | m | 5 | ₩12,400 | ₩24,650 | ₩0 | ₩37,050 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD40) | PCc32fc7c793 | m | 7 | ₩21,490 | ₩46,970 | ₩0 | ₩68,460 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65) | PCa44faa0a66 | m | 1 | ₩3,980 | ₩9,530 | ₩0 | ₩13,510 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백엘보, 나사) | PC374da630e7 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백티, 나사) | PC4ba8281858 | 개 | 7 | ₩38,430 | ₩0 | ₩0 | ₩38,430 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백유니언) | PC291bccf280 | 개 | 1 | ₩6,880 | ₩0 | ₩0 | ₩6,880 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백유니언) | PC4e2197c449 | 개 | 5 | ₩56,300 | ₩0 | ₩0 | ₩56,300 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백니플, 나사) | PC7b26795873 | 개 | 1 | ₩1,900 | ₩0 | ₩0 | ₩1,900 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백니플, 나사) | PCe630718ea0 | 개 | 8 | ₩27,040 | ₩0 | ₩0 | ₩27,040 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백소켓, 나사) | PCd69f3ccaf5 | 개 | 1 | ₩1,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (펌프실)) | PC19cadc1895 | 개 | 20 | ₩144,200 | ₩0 | ₩0 | ₩144,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (펌프실)) | PC19c2e93513 | 개 | 17 | ₩216,410 | ₩0 | ₩0 | ₩216,410 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백캡, 용접) | PC9a71c2f3c6 | 개 | 2 | ₩8,180 | ₩0 | ₩0 | ₩8,180 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D25 (펌프실)) | PCb16a175900 | 개 | 4 | ₩197,640 | ₩0 | ₩0 | ₩197,640 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG),T/F (OSY밸브,D40) | PC24d14bdc70 | 개 | 2 | ₩222,120 | ₩0 | ₩0 | ₩222,120 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG),T/F (OSY밸브,D65) | PCa1b46cc6c6 | 개 | 10 | ₩1,173,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,173,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D40) | PCdf21b27102 | EA | 1 | ₩65,840 | ₩0 | ₩0 | ₩65,840 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D65) | PC9c891bddf9 | 개소 | 2 | ₩189,620 | ₩0 | ₩0 | ₩189,620 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스트레이너(나사),10KG (D40) | PC60e00ec28b | 개 | 1 | ₩66,100 | ₩0 | ₩0 | ₩66,100 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스트레이너(후랜지,10KG) (D65) | PC708f95c90d | 개 | 2 | ₩214,900 | ₩0 | ₩0 | ₩214,900 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 여과망 (D65) | PC8af48d216b | 개 | 1 | ₩92,830 | ₩0 | ₩0 | ₩92,830 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 감압밸브 (D65) | PC69bd85d284 | 개소 | 1 | ₩637,510 | ₩26,990 | ₩0 | ₩664,500 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방유량계 (순간유량계(후로셀), D65) | PC8171ed6e4a | 개 | 5 | ₩677,200 | ₩0 | ₩0 | ₩677,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 수격방지기(소방) (D65) | PC7cca688f13 | 개 | 2 | ₩94,360 | ₩0 | ₩0 | ₩94,360 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방용밸브(릴리프밸브) (D25, 10KG) | PC0b9f1e13bc | 개 | 4 | ₩120,400 | ₩0 | ₩0 | ₩120,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 플랙시블 조인트 (벨로즈형, D40*10k) | PC396b54faf1 | 개 | 2 | ₩84,640 | ₩0 | ₩0 | ₩84,640 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 플랙시블 조인트 (벨로즈형, D65*10k) | PCb050e53668 | 개 | 7 | ₩420,980 | ₩0 | ₩0 | ₩420,980 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 압력계설치(백관) (펌프실) | PC50de6fd79e | 조 | 4 | ₩70,480 | ₩33,720 | ₩0 | ₩104,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 밸브보온 (매직테이프) (D 40 *40T) | PCb9ab289c45 | 개 | 5 | ₩39,100 | ₩266,750 | ₩0 | ₩305,850 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 밸브보온 (매직테이프) (D 65 *40T) | PC7d66b6acc1 | 개소 | 15 | ₩136,800 | ₩860,550 | ₩0 | ₩997,350 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (펌프실)) | PC014bb44fd8 | 개소 | 92 | ₩201,480 | ₩1,905,320 | ₩0 | ₩2,106,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (펌프실)) | PCd1f6830544 | 개소 | 26 | ₩358,020 | ₩538,460 | ₩0 | ₩896,480 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 25 (펌프실)) | PC6f0a06bf14 | 개소 | 1 | ₩1,890 | ₩0 | ₩0 | ₩1,890 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 40 (펌프실)) | PC496dbfef53 | 개소 | 2 | ₩3,940 | ₩0 | ₩0 | ₩3,940 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (펌프실)) | PC634c953228 | 개소 | 11 | ₩26,400 | ₩0 | ₩0 | ₩26,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D65 (펌프실)) | PCd7161a74ef | 개소 | 2 | ₩28,440 | ₩38,100 | ₩0 | ₩66,540 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (펌프실)) | PCe18be9b884 | 개소 | 2 | ₩59,800 | ₩39,420 | ₩0 | ₩99,220 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (50×50×5×6T (펌프실)) | PC4c0d704b07 | kg | 145 | ₩316,100 | ₩0 | ₩0 | ₩316,100 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 인서트플레이트 (200x200x9T (펌프실)) | PC589f238f9a | 개소 | 14 | ₩184,380 | ₩178,500 | ₩0 | ₩362,880 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2 회 (펌프실)) | PC438497abe6 | M2 | 8 | ₩13,360 | ₩43,600 | ₩0 | ₩56,960 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (펌프실)) | PCe9631e055d | M2 | 8 | ₩20,240 | ₩66,880 | ₩0 | ₩87,120 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (펌프실)) | PC9e666615b6 | TON | 0.1 | ₩49,324 | ₩533,558 | ₩0 | ₩582,882 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,펌프실) | PC64357f53bb | 인 | 4 | ₩0 | ₩577,600 | ₩0 | ₩577,600 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,펌프실) | PC73085e54eb | 인 | 14 | ₩0 | ₩2,779,700 | ₩0 | ₩2,779,700 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(펌프실) (노무비의 3%) | PCd478d9925d | 식 | 1 | ₩239,100 | ₩0 | ₩0 | ₩239,100 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D20 (옥내소화)) | PCed54561c38 | m | 1 | ₩3,220 | ₩0 | ₩0 | ₩3,220 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D50 (옥내소화)) | PC0b4f2aa1e3 | m | 110 | ₩1,078,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,078,000 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (옥내소화)) | PC3284d05371 | m | 85 | ₩1,065,050 | ₩0 | ₩0 | ₩1,065,050 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(옥내소화배관) (관의 3%) | PC6de4eab815 | 식 | 1 | ₩64,380 | ₩0 | ₩0 | ₩64,380 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD20) | PC1878559754 | m | 1 | ₩2,290 | ₩4,480 | ₩0 | ₩6,770 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD50) | PCaf576eedf8 | m | 105 | ₩364,350 | ₩829,500 | ₩0 | ₩1,193,850 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65 (옥내소화)) | PCf7fab4d0d3 | m | 82 | ₩326,360 | ₩781,460 | ₩0 | ₩1,107,820 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백엘보, 나사 (옥내소화)) | PC23e84e3e08 | 개 | 29 | ₩181,540 | ₩0 | ₩0 | ₩181,540 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ20mm, 백니플, 나사) | PC9f7843dda5 | 개 | 1 | ₩1,310 | ₩0 | ₩0 | ₩1,310 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백니플, 나사 (옥내소화)) | PC7cfef8a930 | 개 | 8 | ₩33,040 | ₩0 | ₩0 | ₩33,040 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (옥내소화)) | PC65b2815069 | 개 | 5 | ₩36,050 | ₩0 | ₩0 | ₩36,050 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (옥내소화)) | PC1ac59e086e | 개 | 11 | ₩140,030 | ₩0 | ₩0 | ₩140,030 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백리듀서, 용접) | PC02b16f5624 | 개 | 4 | ₩16,360 | ₩0 | ₩0 | ₩16,360 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D20 (옥내소화)) | PC0c22a023d5 | 개 | 1 | ₩35,920 | ₩0 | ₩0 | ₩35,920 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D50 (옥내소화)) | PC429ab68ada | 개 | 1 | ₩139,300 | ₩0 | ₩0 | ₩139,300 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 수격방지기(옥내소화) (D65) | PC946d7f7738 | 개 | 2 | ₩94,360 | ₩0 | ₩0 | ₩94,360 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 연결송수구(쌍구형) (쌍구노출형100X65X65 (옥내소화)) | PC2e869cb02c | 개 | 1 | ₩153,500 | ₩0 | ₩0 | ₩153,500 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화전설치(매입형)STS (650x1200x180) | PC86232c6f90 | 개소 | 7 | ₩2,744,210 | ₩72,590 | ₩0 | ₩2,816,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) HFC-125 가스실자동소화장치 (13L*1BTL) | PCb6a3424d60 | 개소 | 1 | ₩690,950 | ₩10,370 | ₩0 | ₩701,320 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) HFC-125 가스실자동소화장치 (26L*2BTL) | PCca63dfd719 | 개소 | 1 | ₩1,381,910 | ₩10,370 | ₩0 | ₩1,392,280 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 분막식소화기 (수동식소화기, 분말소화기(ABC), 4단위, AB) | PCab034171bd | 개 | 62 | ₩1,726,080 | ₩0 | ₩0 | ₩1,726,080 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소화기받침대 (3.3kg) | PCfd1ee77602 | 개 | 62 | ₩140,120 | ₩0 | ₩0 | ₩140,120 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 완강기 (3층) | PC0798107253 | 개 | 1 | ₩141,460 | ₩0 | ₩0 | ₩141,460 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (옥내소화)) | PC77d46b4d9e | 개소 | 43 | ₩96,750 | ₩0 | ₩0 | ₩96,750 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (옥내소화)) | PCd0db4ee6a6 | 개소 | 27 | ₩64,800 | ₩0 | ₩0 | ₩64,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D50 (옥내소화)) | PCd283b6c243 | 개소 | 7 | ₩53,130 | ₩72,590 | ₩0 | ₩125,720 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D65 (옥내소화)) | PC2927edaa04 | 개소 | 11 | ₩117,590 | ₩136,290 | ₩0 | ₩253,880 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (옥내소화)) | PC30fd65f65c | 개 | 1 | ₩23,390 | ₩15,490 | ₩0 | ₩38,880 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (옥내소화)) | PCd77657bae1 | 개 | 1 | ₩29,900 | ₩19,710 | ₩0 | ₩49,610 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (옥내소화)) | PCc3fbadc5a0 | 개소 | 56 | ₩122,640 | ₩1,159,760 | ₩0 | ₩1,282,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (옥내소화)) | PC41b4ecc0eb | 개소 | 1 | ₩13,770 | ₩20,710 | ₩0 | ₩34,480 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (50×50×5×6T (옥내소화)) | PCb1136ee525 | kg | 290 | ₩632,200 | ₩0 | ₩0 | ₩632,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (옥내소화)) | PC8ad95a83fc | TON | 0.2 | ₩98,648 | ₩1,067,116 | ₩0 | ₩1,165,764 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,옥내소화) | PCc4f287adb9 | 인 | 8 | ₩0 | ₩1,155,200 | ₩0 | ₩1,155,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,옥내소화) | PCd21995188d | 인 | 18 | ₩0 | ₩3,573,900 | ₩0 | ₩3,573,900 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(옥내소화) (노무비의 3%) | PC2322a490eb | 식 | 1 | ₩267,860 | ₩0 | ₩0 | ₩267,860 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D32 (연결살수)) | PC6c2f208e52 | m | 37 | ₩224,220 | ₩0 | ₩0 | ₩224,220 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D40 (연결살수)) | PC43df982a38 | m | 21 | ₩146,160 | ₩0 | ₩0 | ₩146,160 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D50 (연결살수)) | PC3f2199fe03 | m | 18 | ₩176,400 | ₩0 | ₩0 | ₩176,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (연결살수)) | PCf031c5fabc | m | 44 | ₩551,320 | ₩0 | ₩0 | ₩551,320 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D80 (연결살수)) | PCd70488d959 | m | 139 | ₩2,261,530 | ₩0 | ₩0 | ₩2,261,530 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(연결살수) (관의 3%) | PC7f366f5cea | 식 | 1 | ₩100,780 | ₩0 | ₩0 | ₩100,780 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백엘보, 나사) | PCae66f8f9b6 | 개 | 75 | ₩245,250 | ₩0 | ₩0 | ₩245,250 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백엘보, 나사 (연결살수)) | PCf3cf1ba345 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백엘보, 나사 (연결살수)) | PCa2e08fd677 | 개 | 4 | ₩25,040 | ₩0 | ₩0 | ₩25,040 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백티, 나사) | PC666ef8ed56 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백티, 나사 (연결살수)) | PC906e604211 | 개 | 4 | ₩21,960 | ₩0 | ₩0 | ₩21,960 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백티, 나사 (연결살수)) | PCb9dd49fc01 | 개 | 4 | ₩31,960 | ₩0 | ₩0 | ₩31,960 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백리듀서) | PCa34f0b0c7c | 개 | 37 | ₩92,870 | ₩0 | ₩0 | ₩92,870 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백리듀서) | PCe74ec54144 | 개 | 4 | ₩12,240 | ₩0 | ₩0 | ₩12,240 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백리듀서) | PC2ae4037854 | 개 | 4 | ₩19,200 | ₩0 | ₩0 | ₩19,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백니플, 나사) | PCa81d86b373 | 개 | 37 | ₩88,060 | ₩0 | ₩0 | ₩88,060 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백니플, 나사 (연결살수)) | PCa2aa91cdba | 개 | 4 | ₩13,520 | ₩0 | ₩0 | ₩13,520 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백니플, 나사 (연결살수)) | PC23b576e443 | 개 | 4 | ₩16,520 | ₩0 | ₩0 | ₩16,520 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백캡, 나사) | PCb8b93a4d06 | 개 | 4 | ₩8,920 | ₩0 | ₩0 | ₩8,920 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (연결살수)) | PCf3de4c5b7b | m | 7 | ₩50,470 | ₩0 | ₩0 | ₩50,470 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백엘보, 용접) | PCb365d4d090 | m | 17 | ₩159,460 | ₩0 | ₩0 | ₩159,460 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (연결살수)) | PC07b85d88d3 | 개 | 8 | ₩101,840 | ₩0 | ₩0 | ₩101,840 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백티, 용접) | PCc61f994330 | 개 | 17 | ₩252,450 | ₩0 | ₩0 | ₩252,450 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백리듀서, 용접 (연결살수)) | PCb6ff4e08d5 | 개 | 4 | ₩16,360 | ₩0 | ₩0 | ₩16,360 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백리듀서, 용접) | PC24877f029d | 개 | 8 | ₩36,320 | ₩0 | ₩0 | ₩36,320 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG) (D80) | PCeab245c83d | 개 | 4 | ₩504,920 | ₩0 | ₩0 | ₩504,920 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D80) | PCed8573803a | 개 | 4 | ₩493,000 | ₩0 | ₩0 | ₩493,000 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방용헤드 (살수헤드,D15) | PCf3a55b02fc | 개 | 37 | ₩250,490 | ₩0 | ₩0 | ₩250,490 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 연결송수구(쌍구형) (쌍구노출형100X65X65 (연결살수)) | PC1a561720be | 개 | 11 | ₩1,688,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,688,500 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (연결살수)) | PCc10abc3f28 | 개소 | 8 | ₩110,160 | ₩165,680 | ₩0 | ₩275,840 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (연결살수)) | PCdaa5d3c3fe | 개소 | 7 | ₩15,330 | ₩144,970 | ₩0 | ₩160,300 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D80 (연결살수)) | PCacdd9c7903 | 개소 | 20 | ₩52,800 | ₩477,200 | ₩0 | ₩530,000 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D32 (연결살수)) | PC102ba05f5e | 개소 | 4 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 40 (연결살수)) | PC2a0aa87813 | 개소 | 14 | ₩27,580 | ₩0 | ₩0 | ₩27,580 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (연결살수)) | PC1856361956 | 개소 | 7 | ₩15,750 | ₩0 | ₩0 | ₩15,750 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (연결살수)) | PC307a4610c0 | 개소 | 17 | ₩40,800 | ₩0 | ₩0 | ₩40,800 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 80 (연결살수)) | PCc5888a2dd7 | 개소 | 55 | ₩162,250 | ₩0 | ₩0 | ₩162,250 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D40 (연결살수)) | PC6cd1d92095 | 개소 | 4 | ₩24,080 | ₩41,480 | ₩0 | ₩65,560 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D50 (연결살수)) | PC1250674176 | 개소 | 4 | ₩30,360 | ₩41,480 | ₩0 | ₩71,840 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D65 (연결살수)) | PCb9e1162993 | 개소 | 4 | ₩42,760 | ₩49,560 | ₩0 | ₩92,320 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D80 (연결살수)) | PCe451d052b7 | 개소 | 10 | ₩210,500 | ₩204,900 | ₩0 | ₩415,400 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D40 (연결살수)) | PC0e60dee809 | 개소 | 4 | ₩55,680 | ₩61,960 | ₩0 | ₩117,640 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (연결살수)) | PCa56010743e | 개소 | 4 | ₩93,560 | ₩61,960 | ₩0 | ₩155,520 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D65 (연결살수)) | PCd390ec5668 | 개소 | 4 | ₩119,360 | ₩78,840 | ₩0 | ₩198,200 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D80 (연결살수)) | PC8526471732 | 개소 | 10 | ₩361,200 | ₩197,100 | ₩0 | ₩558,300 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (연결살수)) | PCeb77e420b4 | M2 | 29 | ₩73,370 | ₩242,440 | ₩0 | ₩315,810 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (연결살수)) | PC77ed416f09 | TON | 0.2 | ₩98,648 | ₩1,067,116 | ₩0 | ₩1,165,764 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,연결살수) | PCfc9fc74ed0 | 인 | 14 | ₩0 | ₩2,021,600 | ₩0 | ₩2,021,600 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,연결살수) | PC9bb84eddbb | 인 | 27 | ₩0 | ₩5,360,850 | ₩0 | ₩5,360,850 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(연결살수) (인력품의 3%) | PC4a6609ad26 | 식 | 1 | ₩452,310 | ₩0 | ₩0 | ₩452,310 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D65) | PC83405b72c7 | 개 | 10 | ₩234,700 | ₩469,300 | ₩0 | ₩704,000 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D80) | PCc6fe536c7a | 개 | 13 | ₩316,810 | ₩610,090 | ₩0 | ₩926,900 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 종방향 버팀대 (D65) | PC75a3e44ddd | 개 | 5 | ₩162,450 | ₩234,650 | ₩0 | ₩397,100 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D80 (종방향 구간)) | PCa7b6c1297f | 개 | 4 | ₩137,200 | ₩187,720 | ₩0 | ₩324,920 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 4방향 흔들림버팀대 (D65) | PC885d615b0d | 개 | 14 | ₩657,020 | ₩657,020 | ₩0 | ₩1,314,040 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 4방향 흔들림버팀대 (D80) | PC94e9762882 | 개 | 27 | ₩1,754,460 | ₩1,267,110 | ₩0 | ₩3,021,570 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 가지관고정대 (D25) | PC8e219625f8 | 개 | 4 | ₩14,440 | ₩0 | ₩0 | ₩14,440 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 가지관고정대 (D50) | PC8aebf7c56d | 개 | 2 | ₩10,840 | ₩0 | ₩0 | ₩10,840 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 버팀대용파이프(SCH#40) (D25) | PCabb0c83e40 | 개 | 142 | ₩1,537,860 | ₩538,180 | ₩0 | ₩2,076,040 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 앙카볼트 (12MM) | PC54e51a8a43 | 개 | 284 | ₩90,880 | ₩0 | ₩0 | ₩90,880 |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 전산볼트 (3/8") | PC91fc0d8ea2 | 개 | 142 | ₩384,820 | ₩0 | ₩0 | ₩384,820 |
| **소방기계설비공사 소계** | | | | | **₩45,617,180** | **₩32,958,240** | **₩0** | **₩78,575,420** |

## [자동계측기 및 제어공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 중앙감시반 (컴퓨터외(UPS포함)) | PC2b648c6a05 | 식 | 1 | ₩5,415,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,415,000 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 원격제어반 (DDC(800*1800*250)) | PC5b230f7bac | SET | 1 | ₩3,610,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,610,000 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 연기감지기 | PCab8f951abd | EA | 4 | ₩1,083,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,083,000 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 정수위밸브 (D32) | PCd4d03e4e4d | EA | 1 | ₩270,750 | ₩0 | ₩0 | ₩270,750 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(UP) (PLOAT/GEAR TYPE)) | PC139ad6c1a8 | EA | 2 | ₩216,600 | ₩0 | ₩0 | ₩216,600 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(SENSOR) (PLOAT/GEAR TYPE)) | PC65ea38795f | EA | 2 | ₩144,400 | ₩0 | ₩0 | ₩144,400 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(LC) (QUICK(40)) | PC507c547afe | EA | 4 | ₩1,516,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,516,200 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 배관배선설치 | PC637a549f9f | 식 | 1 | ₩541,500 | ₩0 | ₩0 | ₩541,500 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 잡자재비(자동제어) | PC029f4b8166 | L/S | 1 | ₩255,950 | ₩0 | ₩0 | ₩255,950 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 노무비(자동제어) | PCc4c6b10137 | 식 | 1 | ₩0 | ₩9,386,000 | ₩0 | ₩9,386,000 |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | PCd017e3f512 | 식 | 1 | ₩281,580 | ₩0 | ₩0 | ₩281,580 |
| **자동계측기 및 제어공사 소계** | | | | | **₩13,334,980** | **₩9,386,000** | **₩0** | **₩22,720,980** |

## [정보통신공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 16 mm (통합배선)) | PC37aace11e7 | M | 56 | ₩25,200 | ₩0 | ₩0 | ₩25,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (통합배선)) | PCb673668dd3 | M | 11 | ₩6,050 | ₩0 | ₩0 | ₩6,050 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm) | PC9bc99d4436 | M | 80 | ₩82,400 | ₩0 | ₩0 | ₩82,400 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 36 mm) | PC047183b7b2 | M | 70 | ₩102,200 | ₩0 | ₩0 | ₩102,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 54 mm) | PCfc5c4f7c75 | M | 48 | ₩129,600 | ₩0 | ₩0 | ₩129,600 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (통합배선)) | PCca4a41e7c7 | M | 354 | ₩102,660 | ₩0 | ₩0 | ₩102,660 |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (통합배선)) | PCd0ab8ae695 | M | 755 | ₩286,900 | ₩0 | ₩0 | ₩286,900 |
| 정보통신공사 | (시공사) 위샤캡 (28c) | PC015b565f27 | 개 | 2 | ₩3,140 | ₩0 | ₩0 | ₩3,140 |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (통합배선)) | PCea5101a2b7 | 개 | 52 | ₩46,280 | ₩0 | ₩0 | ₩46,280 |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (2 개용 54 mm (통합배선)) | PC5786fe31f0 | 개 | 31 | ₩29,140 | ₩0 | ₩0 | ₩29,140 |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (300X300X200) | PCe9191a7338 | 개 | 1 | ₩11,430 | ₩0 | ₩0 | ₩11,430 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (6㎟) | PCc911e904b5 | M | 56 | ₩70,560 | ₩0 | ₩0 | ₩70,560 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (10㎟ (통합배선)) | PCe9e72dfc27 | M | 11 | ₩21,890 | ₩0 | ₩0 | ₩21,890 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.6 0.5mm 4P) | PC6ea9c73d13 | M | 2973 | ₩1,486,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,486,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 25P) | PC2ea57947f4 | M | 12 | ₩34,440 | ₩0 | ₩0 | ₩34,440 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 50P) | PCef56730b68 | M | 5 | ₩28,600 | ₩0 | ₩0 | ₩28,600 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 100P) | PC5a2ea1f98a | M | 39 | ₩446,940 | ₩0 | ₩0 | ₩446,940 |
| 정보통신공사 | (시공사) 광케이블 (SM 4 Core) | PC2f9f7178fd | M | 56 | ₩32,480 | ₩0 | ₩0 | ₩32,480 |
| 정보통신공사 | (시공사) 모듈라아울렛 (매입용, Cat.6 1구) | PCd8076e917f | 개 | 31 | ₩119,660 | ₩0 | ₩0 | ₩119,660 |
| 정보통신공사 | (시공사) 모듈라아울렛 (매입용, Cat.6 2구) | PC5be8111461 | 개 | 62 | ₩395,560 | ₩0 | ₩0 | ₩395,560 |
| 정보통신공사 | (시공사) M.D.F (국선50 + 사선400P(1층)) | PC37d2cf4be4 | 개 | 1 | ₩2,470,040 | ₩0 | ₩0 | ₩2,470,040 |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (25P(B1층)) | PCcbdce3a43e | 개 | 1 | ₩491,150 | ₩0 | ₩0 | ₩491,150 |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (50P(1층)) | PC9b307de288 | 개 | 1 | ₩611,710 | ₩0 | ₩0 | ₩611,710 |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (100P(2~4층)) | PC60a1b2220a | 개 | 3 | ₩2,638,830 | ₩0 | ₩0 | ₩2,638,830 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP LINK TEST (UTP/C6급) | PCf2c5c77b48 | 개 | 257 | ₩549,980 | ₩0 | ₩0 | ₩549,980 |
| 정보통신공사 | (시공사) 광접속 (MDF) (20C) | PC1440586509 | 개소 | 20 | ₩35,800 | ₩0 | ₩0 | ₩35,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) 광접속 (IDF) (4CX5) | PC5b8f5434ec | 개소 | 20 | ₩35,800 | ₩0 | ₩0 | ₩35,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) FO LINK TEST (FO/2C) | PCc43858e531 | 개소 | 20 | ₩192,800 | ₩0 | ₩0 | ₩192,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) 도면수정 및 대관업무비 | PC030e4bb949 | 식 | 1 | ₩1,786,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,786,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(통합배선설비) | PC9918d43b3a | 식 | 1 | ₩7,144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,144,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(광통신설비) | PCfba92cabe8 | 식 | 1 | ₩2,500,400 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,400 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지저감제(통합배선) (메직어스,일반접지용,10 Kg) | PC6e45c26b9b | 개 | 1 | ₩34,290 | ₩0 | ₩0 | ₩34,290 |
| 정보통신공사 | (시공사) 수막처리봉 (18*500) | PCe8a5eed5e3 | 개 | 1 | ₩51,440 | ₩0 | ₩0 | ₩51,440 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지봉(통합배선) (18Φ×2400 mm) | PCfabeaf7028 | 개 | 3 | ₩52,410 | ₩0 | ₩0 | ₩52,410 |
| 정보통신공사 | (시공사) 볼트형콘넥터 (U 볼트형, Φ19) | PC9db4af0cae | 개 | 3 | ₩8,580 | ₩0 | ₩0 | ₩8,580 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지단자함(통합배선) (3CCT) | PC34472d2383 | 개 | 1 | ₩128,590 | ₩0 | ₩0 | ₩128,590 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관로구방수장치 (40￠) | PC6ad732c97b | 개 | 6 | ₩321,480 | ₩0 | ₩0 | ₩321,480 |
| 정보통신공사 | (시공사) 통신용발포지수제 (발포지수제, D100 이하) | PC8605f6ff9b | 개 | 1 | ₩292,900 | ₩0 | ₩0 | ₩292,900 |
| 정보통신공사 | (시공사) 수공철개 (950X450X700(KS규격)) | PC7a279756fc | 개 | 1 | ₩555,450 | ₩0 | ₩0 | ₩555,450 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) Warning Tape(통신용) (300×250) | PC945edbbfdd | M | 30 | ₩7,500 | ₩0 | ₩0 | ₩7,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) 인력터파기(통신) (보통토사) | PCa49ca191f6 | ㎥ | 30 | ₩134,100 | ₩0 | ₩0 | ₩134,100 |
| 정보통신공사 | (시공사) 되메우기(통신) (보통토사) | PCa0170ff3ac | ㎥ | 30 | ₩134,100 | ₩0 | ₩0 | ₩134,100 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,통합배선) | PCaf7e87f1b6 | 인 | 41 | ₩0 | ₩9,845,740 | ₩0 | ₩9,845,740 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,통합배선) | PC3d0a1ed082 | 인 | 22 | ₩0 | ₩8,514,660 | ₩0 | ₩8,514,660 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(광케이블설치사) | PC6dbf962ee2 | 인 | 1 | ₩0 | ₩411,160 | ₩0 | ₩411,160 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,통합배선) | PCb87f784c77 | 인 | 4 | ₩0 | ₩995,040 | ₩0 | ₩995,040 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,통합배선) | PC4b87f1a434 | 인 | 3 | ₩0 | ₩454,890 | ₩0 | ₩454,890 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(통합배선) (노무비의 3%) | PC48c45e317e | 식 | 1 | ₩0 | ₩606,870 | ₩0 | ₩606,870 |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(통합배선) (배관배선의 2%) | PCd4478acb29 | 식 | 1 | ₩56,790 | ₩0 | ₩0 | ₩56,790 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(통합배선) (관의 15%) | PC46bc8496e4 | 식 | 1 | ₩51,770 | ₩0 | ₩0 | ₩51,770 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(통합배선,CD) (관의 40%(CD관)) | PCe23fed3ca6 | 식 | 1 | ₩153,910 | ₩0 | ₩0 | ₩153,910 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 16 mm (CATV)) | PC960dc4b330 | M | 56 | ₩25,200 | ₩0 | ₩0 | ₩25,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (CATV)) | PCa54456206d | M | 11 | ₩6,050 | ₩0 | ₩0 | ₩6,050 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm (CATV)) | PC58b23cd2d4 | M | 56 | ₩57,680 | ₩0 | ₩0 | ₩57,680 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 36 mm (CATV)) | PC8fc0dabfd0 | M | 30 | ₩43,800 | ₩0 | ₩0 | ₩43,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (CATV)) | PC5893f1c5be | M | 246 | ₩71,340 | ₩0 | ₩0 | ₩71,340 |
| 정보통신공사 | (시공사) 위샤캡 (28c (CATV)) | PC86c53537b2 | 개 | 1 | ₩1,570 | ₩0 | ₩0 | ₩1,570 |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (CATV)) | PC7e44c67add | 개 | 14 | ₩12,460 | ₩0 | ₩0 | ₩12,460 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (6㎟ (CATV)) | PC05841f8531 | M | 11 | ₩13,860 | ₩0 | ₩0 | ₩13,860 |
| 정보통신공사 | (시공사) 누설동축 케이블 (삼중차폐, 5C-HFBT) | PC1300168f34 | M | 246 | ₩63,960 | ₩0 | ₩0 | ₩63,960 |
| 정보통신공사 | (시공사) 누설동축 케이블 (삼중차폐, 7C-HFBT) | PC1fad2d598d | M | 56 | ₩31,920 | ₩0 | ₩0 | ₩31,920 |
| 정보통신공사 | (시공사) TV 유니트 (쌍방향, 단말) | PCee1706243d | 개 | 14 | ₩44,940 | ₩0 | ₩0 | ₩44,940 |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "A") | PC61fca48cad | 개 | 1 | ₩478,650 | ₩0 | ₩0 | ₩478,650 |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "B") | PCa2ad733e71 | 개 | 2 | ₩919,800 | ₩0 | ₩0 | ₩919,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "C") | PC0da3a80682 | 개 | 2 | ₩914,440 | ₩0 | ₩0 | ₩914,440 |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "D") | PC5269bb9a87 | 개 | 1 | ₩478,650 | ₩0 | ₩0 | ₩478,650 |
| 정보통신공사 | (시공사) Db Test | PCef8bf376ba | 개 | 16 | ₩328,640 | ₩0 | ₩0 | ₩328,640 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(CATV설비) | PC45eccf96dd | 식 | 1 | ₩1,786,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,786,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,CATV) | PC93978ce8d0 | 인 | 10 | ₩0 | ₩2,401,400 | ₩0 | ₩2,401,400 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,CATV) | PC63b778bd9d | 인 | 4 | ₩0 | ₩1,548,120 | ₩0 | ₩1,548,120 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,CATV) | PCaff61be8d3 | 인 | 1 | ₩0 | ₩248,760 | ₩0 | ₩248,760 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,CATV) | PC45f9451124 | 인 | 1 | ₩0 | ₩151,630 | ₩0 | ₩151,630 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(CATV) (노무비의 3%) | PCbce38d3830 | 식 | 1 | ₩0 | ₩131,160 | ₩0 | ₩131,160 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(CATV) (배관배선의 2%) | PCd641d9b1b1 | 식 | 1 | ₩6,180 | ₩0 | ₩0 | ₩6,180 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CATV) (관의 15%) | PC21152c0a53 | 식 | 1 | ₩19,880 | ₩0 | ₩0 | ₩19,880 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CATV,CD) (관의 40%(CD관)) | PCa3ec4ae7de | 식 | 1 | ₩28,120 | ₩0 | ₩0 | ₩28,120 |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (CCTV)) | PCf3ae8ada25 | M | 50 | ₩14,500 | ₩0 | ₩0 | ₩14,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (150X150X100) | PCd5fa32d9a7 | 개 | 3 | ₩8,370 | ₩0 | ₩0 | ₩8,370 |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5E 0.5mm 4P) | PCb636adee65 | M | 100 | ₩32,000 | ₩0 | ₩0 | ₩32,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 카메라(DOME) (IP 200만 외부 적외선) | PC3bbec40c14 | 개 | 3 | ₩589,380 | ₩0 | ₩0 | ₩589,380 |
| 정보통신공사 | (시공사) 녹화기 (NVR 4CH 2T) | PCa4e820c0e0 | 개 | 1 | ₩848,350 | ₩0 | ₩0 | ₩848,350 |
| 정보통신공사 | (시공사) 모니터 (LCD 22") | PCb2df74b45f | 개 | 1 | ₩236,650 | ₩0 | ₩0 | ₩236,650 |
| 정보통신공사 | (시공사) 모니터함 (벽부형) | PC57bd37d5c3 | 개 | 1 | ₩267,900 | ₩0 | ₩0 | ₩267,900 |
| 정보통신공사 | (시공사) POE HUB (5PORT 10/100/1000) | PC33423dc52e | 개 | 1 | ₩133,950 | ₩0 | ₩0 | ₩133,950 |
| 정보통신공사 | (시공사) 전원공급기 (8PORT) | PC5f30db8de2 | 개 | 1 | ₩401,850 | ₩0 | ₩0 | ₩401,850 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 잡자재(CCTV) | PC53cc6eea8e | 식 | 1 | ₩178,600 | ₩0 | ₩0 | ₩178,600 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(CCTV) | PCd9c20ba611 | 식 | 1 | ₩1,071,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,071,600 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,CCTV) | PC1306d56b8b | 인 | 1 | ₩0 | ₩240,140 | ₩0 | ₩240,140 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,CCTV) | PC2c940d947c | 인 | 1 | ₩0 | ₩387,030 | ₩0 | ₩387,030 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(CCTV) (노무비의 3%) | PC75e2559687 | 식 | 1 | ₩0 | ₩19,360 | ₩0 | ₩19,360 |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(CCTV) (배관배선의 2%) | PCaeb3146a82 | 식 | 1 | ₩1,110 | ₩0 | ₩0 | ₩1,110 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CCTV,CD) (관의 40%(CD관)) | PC527a3ec768 | 식 | 1 | ₩5,720 | ₩0 | ₩0 | ₩5,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (방송)) | PCd21bfccc73 | M | 18 | ₩9,900 | ₩0 | ₩0 | ₩9,900 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm (방송)) | PC65e70ff2b9 | M | 5 | ₩5,150 | ₩0 | ₩0 | ₩5,150 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 36 mm (방송)) | PC835099ed26 | M | 13 | ₩18,980 | ₩0 | ₩0 | ₩18,980 |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (하이렉스-CD(난연성), 16㎜) | PCd77d9a14c6 | M | 793 | ₩229,970 | ₩0 | ₩0 | ₩229,970 |
| 정보통신공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 비방수 (방송)) | PC9fffd8994f | M | 81 | ₩44,550 | ₩0 | ₩0 | ₩44,550 |
| 정보통신공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터, 16 mm 비방수 (방송)) | PC7879ccf6ca | 개 | 162 | ₩53,460 | ₩0 | ₩0 | ₩53,460 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (4각 54㎜ (방송)) | PC87039841ce | 개 | 9 | ₩7,740 | ₩0 | ₩0 | ₩7,740 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (방송)) | PCe8c5556671 | 개 | 85 | ₩62,050 | ₩0 | ₩0 | ₩62,050 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, 둥근구멍(평)) | PC91e9c73d02 | 개 | 9 | ₩3,420 | ₩0 | ₩0 | ₩3,420 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평)) | PC4c3768c59a | 개 | 85 | ₩32,300 | ₩0 | ₩0 | ₩32,300 |
| 정보통신공사 | (시공사) 450/750V 저독성절연전선(HFIX) (1.5sq 단선 (1.38㎜)) | PC3a56b39942 | M | 1768 | ₩512,720 | ₩0 | ₩0 | ₩512,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-3) (4C×2.5㎟) | PCc8990fbdd7 | M | 9 | ₩17,730 | ₩0 | ₩0 | ₩17,730 |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-3) (8C×2.5㎟) | PCec5c387d75 | M | 9 | ₩24,750 | ₩0 | ₩0 | ₩24,750 |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-4) (12C×2.5㎟) | PCef8d6de22a | M | 5 | ₩19,500 | ₩0 | ₩0 | ₩19,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-5) (15C×2.5㎟) | PC521d1abc7b | M | 13 | ₩70,330 | ₩0 | ₩0 | ₩70,330 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 스피커 (CS-503FC-3W) | PC2b4bf6689d | 개 | 81 | ₩1,446,660 | ₩0 | ₩0 | ₩1,446,660 |
| 정보통신공사 | (시공사) 스피커 (WS-203(IV)) | PCa359ff9ea8 | 개 | 1 | ₩24,110 | ₩0 | ₩0 | ₩24,110 |
| 정보통신공사 | (시공사) 컬럼옥외 스피커 (CU-42F-20W) | PC00a5d5205a | 개 | 6 | ₩417,900 | ₩0 | ₩0 | ₩417,900 |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송단자함 (200*300(10P)) | PC896f0e5435 | 개 | 5 | ₩803,700 | ₩0 | ₩0 | ₩803,700 |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송단자함 (300*400(50P)) | PC3f0304cdd8 | 개 | 1 | ₩178,600 | ₩0 | ₩0 | ₩178,600 |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송 AMP(RACK TYPE) (360W) | PC581302bdc5 | SET | 1 | ₩7,144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,144,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송 AMP(RACK TYPE) (240W (대강당용)) | PCd55edcf407 | SET | 1 | ₩4,465,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,465,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(방송) | PCce90b0b677 | 식 | 1 | ₩3,125,500 | ₩0 | ₩0 | ₩3,125,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,방송) | PCbe02e7a8d0 | 인 | 26 | ₩0 | ₩6,274,580 | ₩0 | ₩6,274,580 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,방송) | PC5e0de24cf9 | 인 | 5 | ₩0 | ₩1,320,650 | ₩0 | ₩1,320,650 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신설비공) | PC5419cbe50c | 인 | 3 | ₩0 | ₩795,330 | ₩0 | ₩795,330 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,방송) | PC1ca8015599 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,670,760 | ₩0 | ₩1,670,760 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,방송) | PC58794b842c | 인 | 3 | ₩0 | ₩443,490 | ₩0 | ₩443,490 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신관련 기사) | PCe93a25bd82 | 인 | 1 | ₩0 | ₩273,080 | ₩0 | ₩273,080 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신관련 산업기사) | PC05fe3afc0e | 인 | 1 | ₩0 | ₩262,560 | ₩0 | ₩262,560 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(방송) (노무비의 3%) | PCd02ae1b8d3 | 식 | 1 | ₩0 | ₩331,760 | ₩0 | ₩331,760 |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(방송) (배관배선의 2%) | PCd06a2a50b7 | 식 | 1 | ₩19,010 | ₩0 | ₩0 | ₩19,010 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(방송) (관의 15%) | PC5556d8dae3 | 식 | 1 | ₩11,730 | ₩0 | ₩0 | ₩11,730 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(방송,CD) (관의 40%(CD관)) | PC7bdccba067 | 식 | 1 | ₩90,640 | ₩0 | ₩0 | ₩90,640 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 36 mm (이동통신)) | PC839f909acd | M | 177 | ₩240,720 | ₩0 | ₩0 | ₩240,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (이동통신)) | PC93467d32ec | M | 47 | ₩23,970 | ₩0 | ₩0 | ₩23,970 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (이동통신)) | PCd49e369f7d | 개 | 2 | ₩1,360 | ₩0 | ₩0 | ₩1,360 |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평) (이동통신)) | PC6f384cd8eb | 개 | 2 | ₩700 | ₩0 | ₩0 | ₩700 |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (250×250×150) | PC1d1fec2a9b | 개 | 2 | ₩18,040 | ₩0 | ₩0 | ₩18,040 |
| 정보통신공사 | (시공사) 0.6/1KV PVC절연 접지용전선 (F-GV 16㎟ (이동통신)) | PCe835883f6c | M | 27 | ₩68,580 | ₩0 | ₩0 | ₩68,580 |
| 정보통신공사 | (시공사) 0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) (F-CV 3C/4mm2) | PC712bfc585c | M | 27 | ₩62,640 | ₩0 | ₩0 | ₩62,640 |
| 정보통신공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 16 ㎟ (이동통신)) | PC9b361affea | 개 | 6 | ₩1,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지단자함 (STEEL, 3 CCT) | PCdca021ecee | 면 | 1 | ₩61,790 | ₩0 | ₩0 | ₩61,790 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,이동통신) | PC5a4da088c0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,680,980 | ₩0 | ₩1,680,980 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,이동통신) | PC343fdecd67 | 인 | 1 | ₩0 | ₩268,200 | ₩0 | ₩268,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(이동통신) (노무비의 3%) | PC18d19acb2e | 식 | 1 | ₩0 | ₩59,170 | ₩0 | ₩59,170 |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(이동통신) (배관배선의 2%) | PCd00f8cba2d | 식 | 1 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(이동통신) (관의 15%) | PC955d5ca59c | 식 | 1 | ₩39,570 | ₩0 | ₩0 | ₩39,570 |
| 정보통신공사 | (시공사) HI-TECH TRAY BODY (STRAIGHT,St W150x75Hx2.3t) | PC1ef0491662 | M | 158 | ₩1,693,760 | ₩0 | ₩0 | ₩1,693,760 |

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) HI-TECH TRAY COVER (W150) | PC4bf48407f7 | M | 18 | ₩159,120 | ₩0 | ₩0 | ₩159,120 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW (통신)) | PC2d32823ea4 | 개 | 12 | ₩144,720 | ₩0 | ₩0 | ₩144,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (V. ELBOW (통신)) | PC8322969240 | 개 | 5 | ₩60,300 | ₩0 | ₩0 | ₩60,300 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE (통신)) | PC75bb5dd685 | 개 | 5 | ₩104,500 | ₩0 | ₩0 | ₩104,500 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (통신)) | PC768b46be2b | 개 | 203 | ₩162,400 | ₩0 | ₩0 | ₩162,400 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (통신)) | PC7b89475f74 | 개 | 2030 | ₩142,100 | ₩0 | ₩0 | ₩142,100 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (통신)) | PCc34e0e3e43 | 개 | 203 | ₩347,130 | ₩0 | ₩0 | ₩347,130 |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (통신)) | PC19f1c54495 | M | 20 | ₩107,200 | ₩0 | ₩0 | ₩107,200 |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (통신케이블트레이)) | PCc067c8ac5f | M | 158 | ₩448,720 | ₩0 | ₩0 | ₩448,720 |
| 정보통신공사 | (시공사) 케이블트레이지지대 (W250-1단) | PC9fb0a17508 | 식 | 70 | ₩149,800 | ₩0 | ₩0 | ₩149,800 |
| 정보통신공사 | (시공사) EPS SUPPORT (W250-1단) | PC693f661325 | 식 | 9 | ₩15,660 | ₩0 | ₩0 | ₩15,660 |
| 정보통신공사 | (시공사) 트레이슬리브 (W150) | PCdee9f184c4 | 개소 | 1 | ₩4,470 | ₩0 | ₩0 | ₩4,470 |
| 정보통신공사 | (시공사) 방화구획 (W150) | PCf0859cce51 | 개소 | 8 | ₩1,646,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,646,000 |
| 정보통신공사 | (시공사) 소모 잡자재(통신케이블트레이) (전선, 전선관의 2 %) | PCae1445e298 | 식 | 1 | ₩9,750 | ₩0 | ₩0 | ₩9,750 |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,통신케이블트레이) | PC679d6517bb | 인 | 18 | ₩0 | ₩4,322,520 | ₩0 | ₩4,322,520 |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(통신케이블트레이) (노무비의 3 %) | PC3c7e504717 | 식 | 1 | ₩0 | ₩129,960 | ₩0 | ₩129,960 |
| **정보통신공사 소계** | | | | | **₩57,585,890** | **₩43,789,000** | **₩0** | **₩101,374,890** |

## [해체공사]

| 공종 | 품셈명 | 품셈코드 | 단위 | 수량 | 자재비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해체공사 | (시공사) post pile (H-298*201*9*14) | PCe661cd0b00 | m | 85 | ₩0 | ₩666,400 | ₩285,600 | ₩952,000 |
| 해체공사 | (시공사) WALE (H-300*300*10*15) | PCb02460eab8 | m | 221 | ₩0 | ₩1,237,600 | ₩990,080 | ₩2,227,680 |
| 해체공사 | (시공사) 스트러트 (H-300*300*10*15) | PCbddc35c47f | m | 724 | ₩0 | ₩4,054,400 | ₩3,243,520 | ₩7,297,920 |
| 해체공사 | (시공사) 보받이 (H-298*201*9*14) | PC3d7f5884ca | m | 120 | ₩0 | ₩672,000 | ₩537,600 | ₩1,209,600 |
| 해체공사 | (시공사) 피스브라켓 | PC559909b08d | ea | 26 | ₩0 | ₩145,600 | ₩0 | ₩145,600 |
| 해체공사 | (시공사) 브라켓 (L-100*100) | PC74d09d72dc | ea | 69 | ₩0 | ₩386,400 | ₩0 | ₩386,400 |
| 해체공사 | (시공사) 스크류잭 (100TON) | PC0e2bb5b903 | ea | 50 | ₩0 | ₩280,000 | ₩0 | ₩280,000 |
| 해체공사 | (시공사) 홈메우기 | PCaeed05106d | ea | 138 | ₩0 | ₩772,800 | ₩0 | ₩772,800 |
| **해체공사 소계** | | | | | **₩0** | **₩8,215,200** | **₩5,056,800** | **₩13,272,000** |

## 공종별 내역서

# [가설공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | (시공사) 컨테이너 가설사무소 (6.0*3.0*2.6m) | ₩0 | 동 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 컨테이너 가설사무소 (6.0*3.0*2.6m) 경비 | ₩2,000,000 | 동 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩4,000,000** | **₩4,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 컨테이너 가설창고 (6.0*3.0*2.6m) | ₩0 | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 컨테이너 가설창고 (6.0*3.0*2.6m) 경비 | ₩2,000,000 | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩2,000,000** | **₩2,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 가설화장실 | ₩0 | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 가설화장실 경비 | ₩3,500,000 | 동 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,500,000 | ₩3,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩3,500,000** | **₩3,500,000** |
| 가설공사 | (시공사) 가설울타리 | ₩45,000 | M | 110 | ₩4,950,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,950,000 |
| 가설공사 | 가설울타리 노무비 | ₩30,000 | M | 110 | ₩0 | ₩3,300,000 | ₩0 | ₩3,300,000 |
| 가설공사 | 가설울타리 경비 | ₩10,000 | M | 110 | ₩0 | ₩0 | ₩1,100,000 | ₩1,100,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,950,000** | **₩3,300,000** | **₩1,100,000** | **₩9,350,000** |
| 가설공사 | (시공사) 가설출입문 | ₩2,000,000 | EA | 1 | ₩2,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 |
| 가설공사 | 가설출입문 노무비 | ₩1,500,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩1,500,000 | ₩0 | ₩1,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,000,000** | **₩1,500,000** | **₩0** | **₩3,500,000** |
| 가설공사 | (시공사) 공사안내간판 | ₩0 | EA | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 공사안내간판 경비 | ₩2,500,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩2,500,000** | **₩2,500,000** |
| 가설공사 | (시공사) 가설용수시설 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 가설용수시설 경비 | ₩1,500,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,500,000** | **₩1,500,000** |
| 가설공사 | (시공사) 전기사용료 | ₩0 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 전기사용료 경비 | ₩600,000 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩7,800,000 | ₩7,800,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩7,800,000** | **₩7,800,000** |
| 가설공사 | (시공사) 가설용수비 | ₩0 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 가설용수비 경비 | ₩100,000 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩1,300,000 | ₩1,300,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,300,000** | **₩1,300,000** |
| 가설공사 | (시공사) 경계측량비 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 경계측량비 경비 | ₩865,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩865,000 | ₩865,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩865,000** | **₩865,000** |
| 가설공사 | (시공사) 현황측량비 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 현황측량비 경비 | ₩1,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,000,000** | **₩1,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 장비비 | ₩0 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가설공사 | 장비비 경비 | ₩500,000 | 월 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩6,500,000 | ₩6,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩6,500,000** | **₩6,500,000** |
| 가설공사 | (시공사) 시험기구임대료 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 시험기구임대료 경비 | ₩3,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩3,000,000** | **₩3,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 폐기물처리비 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 폐기물처리비 경비 | ₩10,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩10,000,000 | ₩10,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩10,000,000** | **₩10,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 안전관리계획서 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 안전관리계획서 경비 | ₩4,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩4,000,000 | ₩4,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩4,000,000** | **₩4,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 안전관리계획서 검토비용 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 안전관리계획서 검토비용 경비 | ₩1,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,000,000** | **₩1,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 기본/공사/설계안전보건대장 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 기본/공사/설계안전보건대장 경비 | ₩3,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩3,000,000 | ₩3,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩3,000,000** | **₩3,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 정기안전점검 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 정기안전점검 경비 | ₩6,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩6,000,000 | ₩6,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩6,000,000** | **₩6,000,000** |
| 가설공사 | (시공사) 준공청소 | ₩0 | M2 | 2865 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 준공청소 노무비 | ₩3,000 | M2 | 2865 | ₩0 | ₩8,595,000 | ₩0 | ₩8,595,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,595,000** | **₩0** | **₩8,595,000** |
| 가설공사 | (시공사) 면적당규준틀 | ₩1,000 | M2 | 581 | ₩581,000 | ₩0 | ₩0 | ₩581,000 |
| 가설공사 | 면적당규준틀 노무비 | ₩1,000 | M2 | 581 | ₩0 | ₩581,000 | ₩0 | ₩581,000 |
| 가설공사 | 면적당규준틀 경비 | ₩1,000 | M2 | 581 | ₩0 | ₩0 | ₩581,000 | ₩581,000 |
| **소계** | | | | | **₩581,000** | **₩581,000** | **₩581,000** | **₩1,743,000** |
| 가설공사 | (시공사) 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 이하) | ₩5,000 | M2 | 35 | ₩175,000 | ₩0 | ₩0 | ₩175,000 |
| 가설공사 | 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 이하) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 35 | ₩0 | ₩175,000 | ₩0 | ₩175,000 |
| 가설공사 | 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 이하) 경비 | ₩1,000 | M2 | 35 | ₩0 | ₩0 | ₩35,000 | ₩35,000 |
| **소계** | | | | | **₩175,000** | **₩175,000** | **₩35,000** | **₩385,000** |
| 가설공사 | (시공사) 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 초과 ~ 4.2m 이하) | ₩5,000 | M2 | 2081 | ₩10,405,000 | ₩0 | ₩0 | ₩10,405,000 |
| 가설공사 | 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 초과 ~ 4.2m 이하) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 2081 | ₩0 | ₩10,405,000 | ₩0 | ₩10,405,000 |
| 가설공사 | 강관동바리 설치및해체(라멘구조) (3.5m 초과 ~ 4.2m 이하) 경비 | ₩1,000 | M2 | 2081 | ₩0 | ₩0 | ₩2,081,000 | ₩2,081,000 |
| **소계** | | | | | **₩10,405,000** | **₩10,405,000** | **₩2,081,000** | **₩22,891,000** |
| 가설공사 | (시공사) 시스템동바리 설치및해체 | ₩55,000 | 10공M3 | 342 | ₩18,810,000 | ₩0 | ₩0 | ₩18,810,000 |
| 가설공사 | 시스템동바리 설치및해체 노무비 | ₩60,000 | 10공M3 | 342 | ₩0 | ₩20,520,000 | ₩0 | ₩20,520,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩18,810,000** | **₩20,520,000** | **₩0** | **₩39,330,000** |
| 가설공사 | (시공사) 건축물 현장정리 (철근콘크리트조) | ₩0 | M2 | 2865 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 가설공사 | 건축물 현장정리 (철근콘크리트조) 노무비 | ₩6,000 | M2 | 2865 | ₩0 | ₩17,190,000 | ₩0 | ₩17,190,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩17,190,000** | **₩0** | **₩17,190,000** |
| 가설공사 | (시공사) 강관비계 설치및해체 (ELEV PIT) | ₩11,000 | M2 | 104 | ₩1,144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,144,000 |
| 가설공사 | 강관비계 설치및해체 (ELEV PIT) 노무비 | ₩12,000 | M2 | 104 | ₩0 | ₩1,248,000 | ₩0 | ₩1,248,000 |
| 가설공사 | 강관비계 설치및해체 (ELEV PIT) 경비 | ₩1,000 | M2 | 104 | ₩0 | ₩0 | ₩104,000 | ₩104,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,144,000** | **₩1,248,000** | **₩104,000** | **₩2,496,000** |
| 가설공사 | (시공사) 시스템비계 설치및해체 | ₩11,000 | M2 | 2292 | ₩25,212,000 | ₩0 | ₩0 | ₩25,212,000 |
| 가설공사 | 시스템비계 설치및해체 노무비 | ₩12,000 | M2 | 2292 | ₩0 | ₩27,504,000 | ₩0 | ₩27,504,000 |
| **소계** | | | | | **₩25,212,000** | **₩27,504,000** | **₩0** | **₩52,716,000** |

## [토공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공사 | (시공사) 터파기 - 토사 (백호06+버켓) | ₩336 | $m^3$ | 5434 | ₩1,825,824 | ₩0 | ₩0 | ₩1,825,824 |
| 토공사 | 터파기 - 토사 (백호06+버켓) 노무비 | ₩224 | m3 | 5434 | ₩0 | ₩1,217,216 | ₩0 | ₩1,217,216 |
| 토공사 | 터파기 - 토사 (백호06+버켓) 경비 | ₩3,360 | m3 | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩18,258,240 | ₩18,258,240 |
| **소계** | | | | | **₩1,825,824** | **₩1,217,216** | **₩18,258,240** | **₩21,301,280** |
| 토공사 | (시공사) 바닥면 고르기 | ₩560 | $m^2$ | 709 | ₩397,040 | ₩0 | ₩0 | ₩397,040 |
| 토공사 | 바닥면 고르기 노무비 | ₩1,120 | m2 | 709 | ₩0 | ₩794,080 | ₩0 | ₩794,080 |
| 토공사 | 바닥면 고르기 경비 | ₩2,240 | m2 | 709 | ₩0 | ₩0 | ₩1,588,160 | ₩1,588,160 |
| **소계** | | | | | **₩397,040** | **₩794,080** | **₩1,588,160** | **₩2,779,280** |
| 토공사 | (시공사) 크람쉘 상차 (G.L-5.0m이하) | ₩0 | $m^3$ | 1889 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토공사 | 크람쉘 상차 (G.L-5.0m이하) 노무비 | ₩560 | m3 | 1889 | ₩0 | ₩1,057,840 | ₩0 | ₩1,057,840 |
| 토공사 | 크람쉘 상차 (G.L-5.0m이하) 경비 | ₩4,480 | m3 | 1889 | ₩0 | ₩0 | ₩8,462,720 | ₩8,462,720 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,057,840** | **₩8,462,720** | **₩9,520,560** |
| 토공사 | (시공사) 잔토 처리 - 토사 | ₩0 | $m^3$ | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토공사 | 잔토 처리 - 토사 경비 | ₩12,000 | m3 | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩65,208,000 | ₩65,208,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩65,208,000** | **₩65,208,000** |
| 토공사 | (시공사) 사토장 정지비 | ₩0 | $m^3$ | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토공사 | 사토장 정지비 경비 | ₩1,120 | m3 | 5434 | ₩0 | ₩0 | ₩6,086,080 | ₩6,086,080 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩6,086,080** | **₩6,086,080** |
| 토공사 | (시공사) 잡석지정 | ₩25,000 | M3 | 201 | ₩5,025,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,025,000 |
| 토공사 | 잡석지정 노무비 | ₩5,000 | M3 | 201 | ₩0 | ₩1,005,000 | ₩0 | ₩1,005,000 |
| 토공사 | 잡석지정 경비 | ₩5,000 | M3 | 201 | ₩0 | ₩0 | ₩1,005,000 | ₩1,005,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩5,025,000** | **₩1,005,000** | **₩1,005,000** | **₩7,035,000** |

## [조경공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경공사 | (시공사) 인공토 (H450, 경량토) | ₩50,000 | M3 | 194 | ₩9,700,000 | ₩0 | ₩0 | ₩9,700,000 |
| 조경공사 | 인공토 (H450· 경량토) 노무비 | ₩20,000 | M3 | 194 | ₩0 | ₩3,880,000 | ₩0 | ₩3,880,000 |
| **소계** | | | | | **₩9,700,000** | **₩3,880,000** | **₩0** | **₩13,580,000** |

## [방수공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방수공사 | (시공사) 침투식 액체방수 (바닥) | ₩7,000 | M2 | 921 | ₩6,447,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,447,000 |
| 방수공사 | 침투식 액체방수 (바닥) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 921 | ₩0 | ₩4,605,000 | ₩0 | ₩4,605,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,447,000** | **₩4,605,000** | **₩0** | **₩11,052,000** |
| 방수공사 | (시공사) 침투식 액체방수 (벽) | ₩7,000 | M2 | 1198 | ₩8,386,000 | ₩0 | ₩0 | ₩8,386,000 |
| 방수공사 | 침투식 액체방수 (벽) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 1198 | ₩0 | ₩5,990,000 | ₩0 | ₩5,990,000 |
| **소계** | | | | | **₩8,386,000** | **₩5,990,000** | **₩0** | **₩14,376,000** |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (바닥 3mm,비노출) | ₩15,000 | M2 | 173 | ₩2,595,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,595,000 |
| 방수공사 | 우레탄도막방수 (바닥 3mm·비노출) 노무비 | ₩10,000 | M2 | 173 | ₩0 | ₩1,730,000 | ₩0 | ₩1,730,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,595,000** | **₩1,730,000** | **₩0** | **₩4,325,000** |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (코너보강 150*150) | ₩4,000 | M | 942 | ₩3,768,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,768,000 |
| 방수공사 | 우레탄도막방수 (코너보강 150*150) 노무비 | ₩4,000 | M | 942 | ₩0 | ₩3,768,000 | ₩0 | ₩3,768,000 |
| **소계** | | | | | **₩3,768,000** | **₩3,768,000** | **₩0** | **₩7,536,000** |
| 방수공사 | (시공사) 우레탄도막방수 (드레인 주위) | ₩4,000 | EA | 10 | ₩40,000 | ₩0 | ₩0 | ₩40,000 |
| 방수공사 | 우레탄도막방수 (드레인 주위) 노무비 | ₩4,000 | EA | 10 | ₩0 | ₩40,000 | ₩0 | ₩40,000 |
| **소계** | | | | | **₩40,000** | **₩40,000** | **₩0** | **₩80,000** |
| 방수공사 | (시공사) 복합방수 (바닥, 비노출) | ₩20,000 | M2 | 319 | ₩6,380,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,380,000 |
| 방수공사 | 복합방수 (바닥· 비노출) 노무비 | ₩12,000 | M2 | 319 | ₩0 | ₩3,828,000 | ₩0 | ₩3,828,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,380,000** | **₩3,828,000** | **₩0** | **₩10,208,000** |
| 방수공사 | (시공사) 복합방수 (벽, 비노출) | ₩20,000 | M2 | 102 | ₩2,040,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,040,000 |
| 방수공사 | 복합방수 (벽· 비노출) 노무비 | ₩12,000 | M2 | 102 | ₩0 | ₩1,224,000 | ₩0 | ₩1,224,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,040,000** | **₩1,224,000** | **₩0** | **₩3,264,000** |
| 방수공사 | (시공사) 방근복합방수 (바닥, 비노출) | ₩10,000 | M2 | 388 | ₩3,880,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,880,000 |
| 방수공사 | 방근복합방수 (바닥· 비노출) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 388 | ₩0 | ₩1,940,000 | ₩0 | ₩1,940,000 |
| **소계** | | | | | **₩3,880,000** | **₩1,940,000** | **₩0** | **₩5,820,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방수공사 | (시공사) 방수면 바탕처리 (바닥) | ₩0 | M2 | 879 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 방수공사 | 방수면 바탕처리 (바닥) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 879 | ₩0 | ₩4,395,000 | ₩0 | ₩4,395,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,395,000** | **₩0** | **₩4,395,000** |
| 방수공사 | (시공사) 방수면 바탕처리 (벽) | ₩0 | M2 | 102 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 방수공사 | 방수면 바탕처리 (벽) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 102 | ₩0 | ₩510,000 | ₩0 | ₩510,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩510,000** | **₩0** | **₩510,000** |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, 방균용, 창호주위) | ₩2,500 | M | 52 | ₩130,000 | ₩0 | ₩0 | ₩130,000 |
| 방수공사 | 수밀코킹(실리콘) (삼각· 10mm· 방균용· 창호주위) 노무비 | ₩1,500 | M | 52 | ₩0 | ₩78,000 | ₩0 | ₩78,000 |
| **소계** | | | | | **₩130,000** | **₩78,000** | **₩0** | **₩208,000** |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, 창호주위) | ₩2,500 | M | 2322 | ₩5,805,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,805,000 |
| 방수공사 | 수밀코킹(실리콘) (삼각· 10mm· 창호주위) 노무비 | ₩1,500 | M | 2322 | ₩0 | ₩3,483,000 | ₩0 | ₩3,483,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,805,000** | **₩3,483,000** | **₩0** | **₩9,288,000** |
| 방수공사 | (시공사) 수밀코킹(실리콘) (삼각, 10mm, ELEV문틀주위) | ₩2,500 | M | 27 | ₩67,500 | ₩0 | ₩0 | ₩67,500 |
| 방수공사 | 수밀코킹(실리콘) (삼각· 10mm· ELEV문틀주위) 노무비 | ₩1,500 | M | 27 | ₩0 | ₩40,500 | ₩0 | ₩40,500 |
| **소계** | | | | | **₩67,500** | **₩40,500** | **₩0** | **₩108,000** |
| 방수공사 | (시공사) 방수층보호재 붙임 (발포 PE시트, 벽) | ₩5,000 | M2 | 32 | ₩160,000 | ₩0 | ₩0 | ₩160,000 |
| 방수공사 | 방수층보호재 붙임 (발포 PE시트· 벽) 노무비 | ₩4,000 | M2 | 32 | ₩0 | ₩128,000 | ₩0 | ₩128,000 |
| **소계** | | | | | **₩160,000** | **₩128,000** | **₩0** | **₩288,000** |
| 방수공사 | (시공사) 보호모르타르 / 벽 (콘크리트면, 24mm) | ₩0 | M2 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 방수공사 | 보호모르타르 / 벽 (콘크리트면· 24mm) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 4 | ₩0 | ₩32,000 | ₩0 | ₩32,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩32,000** | **₩0** | **₩32,000** |
| 방수공사 | (시공사) 보호모르타르 / 바닥 (콘크리트면, 30mm) | ₩0 | M2 | 706 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 방수공사 | 보호모르타르 / 바닥 (콘크리트면· 30mm) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 706 | ₩0 | ₩3,530,000 | ₩0 | ₩3,530,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩3,530,000** | **₩0** | **₩3,530,000** |
| 방수공사 | (시공사) 배수판설치 (500*500*45mm) | ₩4,000 | M2 | 269 | ₩1,076,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,076,000 |
| 방수공사 | 배수판설치 (500*500*45mm) 노무비 | ₩1,500 | M2 | 269 | ₩0 | ₩403,500 | ₩0 | ₩403,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,076,000** | **₩403,500** | **₩0** | **₩1,479,500** |
| 방수공사 | (시공사) 배수판설치 (500*500*70mm) | ₩6,500 | M2 | 323 | ₩2,099,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,099,500 |
| 방수공사 | 배수판설치 (500*500*70mm) 노무비 | ₩2,000 | M2 | 323 | ₩0 | ₩646,000 | ₩0 | ₩646,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,099,500** | **₩646,000** | **₩0** | **₩2,745,500** |
| 방수공사 | (시공사) 배수판 (T=30, 조경용) | ₩4,000 | M2 | 388 | ₩1,552,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,552,000 |
| 방수공사 | 배수판 (T=30· 조경용) 노무비 | ₩1,500 | M2 | 388 | ₩0 | ₩582,000 | ₩0 | ₩582,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,552,000** | **₩582,000** | **₩0** | **₩2,134,000** |
| 방수공사 | (시공사) 모래 (도착도) | ₩35,000 | M3 | 45 | ₩1,575,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,575,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,575,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,575,000** |
| 방수공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | ₩6,500 | 포 | 652 | ₩4,238,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,238,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,238,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,238,000** |

# [철근콘크리트공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/구조 (25-30-15) | ₩97,700 | M3 | 2518 | ₩246,008,600 | ₩0 | ₩0 | ₩246,008,600 |
| **소계** | | | | | **₩246,008,600** | **₩0** | **₩0** | **₩246,008,600** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/합벽 (25-30-15) | ₩97,700 | M3 | 83 | ₩8,109,100 | ₩0 | ₩0 | ₩8,109,100 |
| **소계** | | | | | **₩8,109,100** | **₩0** | **₩0** | **₩8,109,100** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/무근 (25-18-15) | ₩78,200 | M3 | 214 | ₩16,734,800 | ₩0 | ₩0 | ₩16,734,800 |
| **소계** | | | | | **₩16,734,800** | **₩0** | **₩0** | **₩16,734,800** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘/버림 (25-18-15) | ₩78,200 | M3 | 63 | ₩4,926,600 | ₩0 | ₩0 | ₩4,926,600 |
| **소계** | | | | | **₩4,926,600** | **₩0** | **₩0** | **₩4,926,600** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (구조) | ₩0 | M3 | 2575 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (구조) 노무비 | ₩9,000 | M3 | 2575 | ₩0 | ₩23,175,000 | ₩0 | ₩23,175,000 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (구조) 경비 | ₩10,000 | M3 | 2575 | ₩0 | ₩0 | ₩25,750,000 | ₩25,750,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩23,175,000** | **₩25,750,000** | **₩48,925,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (무근) | ₩0 | M3 | 184 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (무근) 노무비 | ₩15,000 | M3 | 184 | ₩0 | ₩2,760,000 | ₩0 | ₩2,760,000 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (무근) 경비 | ₩15,000 | M3 | 184 | ₩0 | ₩0 | ₩2,760,000 | ₩2,760,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,760,000** | **₩2,760,000** | **₩5,520,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 레미콘타설 (버림) | ₩0 | M3 | 61 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (버림) 노무비 | ₩25,000 | M3 | 61 | ₩0 | ₩1,525,000 | ₩0 | ₩1,525,000 |
| 철근콘크리트공사 | 레미콘타설 (버림) 경비 | ₩25,000 | M3 | 61 | ₩0 | ₩0 | ₩1,525,000 | ₩1,525,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,525,000** | **₩1,525,000** | **₩3,050,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (3회) | ₩15,000 | M2 | 5043 | ₩75,645,000 | ₩0 | ₩0 | ₩75,645,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (3회) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 5043 | ₩0 | ₩191,634,000 | ₩0 | ₩191,634,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (3회) 경비 | ₩7,000 | M2 | 5043 | ₩0 | ₩0 | ₩35,301,000 | ₩35,301,000 |
| **소계** | | | | | **₩75,645,000** | **₩191,634,000** | **₩35,301,000** | **₩302,580,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (경사) | ₩15,000 | M2 | 21 | ₩315,000 | ₩0 | ₩0 | ₩315,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (경사) 노무비 | ₩40,000 | M2 | 21 | ₩0 | ₩840,000 | ₩0 | ₩840,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (경사) 경비 | ₩7,000 | M2 | 21 | ₩0 | ₩0 | ₩147,000 | ₩147,000 |
| **소계** | | | | | **₩315,000** | **₩840,000** | **₩147,000** | **₩1,302,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (곡면) | ₩18,000 | M2 | 485 | ₩8,730,000 | ₩0 | ₩0 | ₩8,730,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (곡면) 노무비 | ₩45,000 | M2 | 485 | ₩0 | ₩21,825,000 | ₩0 | ₩21,825,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (곡면) 경비 | ₩7,000 | M2 | 485 | ₩0 | ₩0 | ₩3,395,000 | ₩3,395,000 |
| **소계** | | | | | **₩8,730,000** | **₩21,825,000** | **₩3,395,000** | **₩33,950,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 합판거푸집 (합벽) | ₩35,000 | M2 | 601 | ₩21,035,000 | ₩0 | ₩0 | ₩21,035,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (합벽) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 601 | ₩0 | ₩21,035,000 | ₩0 | ₩21,035,000 |
| 철근콘크리트공사 | 합판거푸집 (합벽) 경비 | ₩7,000 | M2 | 601 | ₩0 | ₩0 | ₩4,207,000 | ₩4,207,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩21,035,000** | **₩21,035,000** | **₩4,207,000** | **₩46,277,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 유로폼 (간단) | ₩13,000 | M2 | 4927 | ₩64,051,000 | ₩0 | ₩0 | ₩64,051,000 |
| 철근콘크리트공사 | 유로폼 (간단) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 4927 | ₩0 | ₩172,445,000 | ₩0 | ₩172,445,000 |
| 철근콘크리트공사 | 유로폼 (간단) 경비 | ₩7,000 | M2 | 4927 | ₩0 | ₩0 | ₩34,489,000 | ₩34,489,000 |
| **소계** | | | | | **₩64,051,000** | **₩172,445,000** | **₩34,489,000** | **₩270,985,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 거푸집잡자재비 | ₩500 | M2 | 11077 | ₩5,538,500 | ₩0 | ₩0 | ₩5,538,500 |
| **소계** | | | | | **₩5,538,500** | **₩0** | **₩0** | **₩5,538,500** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 거푸집정리비 | ₩0 | M2 | 11077 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 철근콘크리트공사 | 거푸집정리비 노무비 | ₩500 | M2 | 11077 | ₩0 | ₩5,538,500 | ₩0 | ₩5,538,500 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩5,538,500** | **₩0** | **₩5,538,500** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-10, (SD400)) | ₩680,000 | TON | 86.23 | ₩58,635,720 | ₩0 | ₩0 | ₩58,635,720 |
| **소계** | | | | | **₩58,635,720** | **₩0** | **₩0** | **₩58,635,720** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-13, (SD400)) | ₩675,000 | TON | 72.47 | ₩48,915,225 | ₩0 | ₩0 | ₩48,915,225 |
| **소계** | | | | | **₩48,915,225** | **₩0** | **₩0** | **₩48,915,225** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (HD-16, (SD400)) | ₩675,000 | TON | 52.9 | ₩35,710,200 | ₩0 | ₩0 | ₩35,710,200 |
| **소계** | | | | | **₩35,710,200** | **₩0** | **₩0** | **₩35,710,200** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-19, (SD500)) | ₩715,000 | TON | 76.94 | ₩55,012,815 | ₩0 | ₩0 | ₩55,012,815 |
| **소계** | | | | | **₩55,012,815** | **₩0** | **₩0** | **₩55,012,815** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-22, (SD500)) | ₩715,000 | TON | 117.22 | ₩83,810,870 | ₩0 | ₩0 | ₩83,810,870 |
| **소계** | | | | | **₩83,810,870** | **₩0** | **₩0** | **₩83,810,870** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 이형철근 (SH-25, (SD500)) | ₩715,000 | TON | 59.42 | ₩42,488,875 | ₩0 | ₩0 | ₩42,488,875 |
| **소계** | | | | | **₩42,488,875** | **₩0** | **₩0** | **₩42,488,875** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 철근가공조립 (보통) | ₩30,000 | TON | 451.63 | ₩13,549,020 | ₩0 | ₩0 | ₩13,549,020 |
| 철근콘크리트공사 | 철근가공조립 (보통) 노무비 | ₩450,000 | TON | 451.63 | ₩0 | ₩203,235,300 | ₩0 | ₩203,235,300 |
| 철근콘크리트공사 | 철근가공조립 (보통) 경비 | ₩40,000 | TON | 451.63 | ₩0 | ₩0 | ₩18,065,360 | ₩18,065,360 |
| **소계** | | | | | **₩13,549,020** | **₩203,235,300** | **₩18,065,360** | **₩234,849,680** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 지수판설치 (PVC, H150*5t) | ₩6,000 | M | 118 | ₩708,000 | ₩0 | ₩0 | ₩708,000 |
| 철근콘크리트공사 | 지수판설치 (PVC· H150*5t) 노무비 | ₩4,000 | M | 118 | ₩0 | ₩472,000 | ₩0 | ₩472,000 |
| **소계** | | | | | **₩708,000** | **₩472,000** | **₩0** | **₩1,180,000** |
| 철근콘크리트공사 | (시공사) 장비비 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 철근콘크리트공사 | 장비비 경비(2) | ₩40,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩40,000,000 | ₩40,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩40,000,000** | **₩40,000,000** |

## [조적공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조적공사 | (시공사) 시멘트벽돌 (190*57*90mm) | ₩80 | 매 | 311551 | ₩24,924,080 | ₩0 | ₩0 | ₩24,924,080 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩24,924,080** | **₩0** | **₩0** | **₩24,924,080** |
| 조적공사 | (시공사) 1.0B 벽돌쌓기 (소운반포함) | ₩0 | 매 | 296715 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 1.0B 벽돌쌓기 (소운반포함) 노무비 | ₩400 | 매 | 296715 | ₩0 | ₩118,686,000 | ₩0 | ₩118,686,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩118,686,000** | **₩0** | **₩118,686,000** |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 (190*90*57mm) | ₩350 | 매 | 135376 | ₩47,381,600 | ₩0 | ₩0 | ₩47,381,600 |
| **소계** | | | | | **₩47,381,600** | **₩0** | **₩0** | **₩47,381,600** |
| 조적공사 | (시공사) 파벽돌 (190*90*57mm, 검은색) | ₩900 | 매 | 10394 | ₩9,354,600 | ₩0 | ₩0 | ₩9,354,600 |
| **소계** | | | | | **₩9,354,600** | **₩0** | **₩0** | **₩9,354,600** |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌/화단 (190*90*57mm) | ₩350 | 매 | 4941 | ₩1,729,350 | ₩0 | ₩0 | ₩1,729,350 |
| **소계** | | | | | **₩1,729,350** | **₩0** | **₩0** | **₩1,729,350** |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 치장쌓기 (0.5B) | ₩0 | 매 | 131433 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 적벽돌 치장쌓기 (0.5B) 노무비 | ₩950 | 매 | 131433 | ₩0 | ₩124,861,350 | ₩0 | ₩124,861,350 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩124,861,350** | **₩0** | **₩124,861,350** |
| 조적공사 | (시공사) 파벽돌(검은색) 치장쌓기 (0.5B) | ₩0 | 매 | 10091 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 파벽돌(검은색) 치장쌓기 (0.5B) 노무비 | ₩950 | 매 | 10091 | ₩0 | ₩9,586,450 | ₩0 | ₩9,586,450 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,586,450** | **₩0** | **₩9,586,450** |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 치장쌓기/화단 (0.5B) | ₩0 | 매 | 4797 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 적벽돌 치장쌓기/화단 (0.5B) 노무비 | ₩950 | 매 | 4797 | ₩0 | ₩4,557,150 | ₩0 | ₩4,557,150 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,557,150** | **₩0** | **₩4,557,150** |
| 조적공사 | (시공사) 치장쌓기보강철물 (L-100*175*9mm) | ₩50,000 | M | 407 | ₩20,350,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,350,000 |
| 조적공사 | 치장쌓기보강철물 (L-100*175*9mm) 노무비 | ₩30,000 | M | 407 | ₩0 | ₩12,210,000 | ₩0 | ₩12,210,000 |
| **소계** | | | | | **₩20,350,000** | **₩12,210,000** | **₩0** | **₩32,560,000** |
| 조적공사 | (시공사) 발수제 바름 (조적면) | ₩4,000 | M2 | 1951 | ₩7,804,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,804,000 |
| 조적공사 | 발수제 바름 (조적면) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 1951 | ₩0 | ₩5,853,000 | ₩0 | ₩5,853,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,804,000** | **₩5,853,000** | **₩0** | **₩13,657,000** |
| 조적공사 | (시공사) 적벽돌 연결철물 | ₩3,000 | M2 | 1951 | ₩5,853,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,853,000 |
| 조적공사 | 적벽돌 연결철물 노무비 | ₩3,000 | M2 | 1951 | ₩0 | ₩5,853,000 | ₩0 | ₩5,853,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,853,000** | **₩5,853,000** | **₩0** | **₩11,706,000** |
| 조적공사 | (시공사) 속빈콘크리트블록 (100*190*390mm) | ₩840 | 매 | 4709 | ₩3,955,560 | ₩0 | ₩0 | ₩3,955,560 |
| **소계** | | | | | **₩3,955,560** | **₩0** | **₩0** | **₩3,955,560** |
| 조적공사 | (시공사) 속빈콘크리트블록 (150*190*390mm) | ₩950 | 매 | 3056 | ₩2,903,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,903,200 |
| **소계** | | | | | **₩2,903,200** | **₩0** | **₩0** | **₩2,903,200** |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기 (390*190*150) | ₩0 | M2 | 235 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 블록 보강쌓기 (390*190*150) 노무비 | ₩39,000 | M2 | 235 | ₩0 | ₩9,165,000 | ₩0 | ₩9,165,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,165,000** | **₩0** | **₩9,165,000** |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기 (390*190*100) | ₩0 | M2 | 334 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 블록 보강쌓기 (390*190*100) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 334 | ₩0 | ₩11,690,000 | ₩0 | ₩11,690,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩11,690,000** | **₩0** | **₩11,690,000** |
| 조적공사 | (시공사) 블록 보강쌓기/한면치장 (390*190*100) | ₩0 | M2 | 29 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 조적공사 | 블록 보강쌓기/한면치장 (390*190*100) 노무비 | ₩39,000 | M2 | 29 | ₩0 | ₩1,131,000 | ₩0 | ₩1,131,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,131,000** | **₩0** | **₩1,131,000** |
| 조적공사 | (시공사) 앙카설치 | ₩2,000 | 개소 | 120 | ₩240,000 | ₩0 | ₩0 | ₩240,000 |
| 조적공사 | 앙카설치 노무비 | ₩1,500 | 개소 | 120 | ₩0 | ₩180,000 | ₩0 | ₩180,000 |
| **소계** | | | | | **₩240,000** | **₩180,000** | **₩0** | **₩420,000** |
| 조적공사 | (시공사) 철근콘크리트인방 (200*200) | ₩2,000 | M | 92 | ₩184,000 | ₩0 | ₩0 | ₩184,000 |
| 조적공사 | 철근콘크리트인방 (200*200) 노무비 | ₩1,000 | M | 92 | ₩0 | ₩92,000 | ₩0 | ₩92,000 |
| **소계** | | | | | **₩184,000** | **₩92,000** | **₩0** | **₩276,000** |
| 조적공사 | (시공사) 블록메쉬 (4") | ₩2,000 | M | 604 | ₩1,208,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,208,000 |
| 조적공사 | 블록메쉬 (4") 노무비 | ₩1,500 | M | 604 | ₩0 | ₩906,000 | ₩0 | ₩906,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,208,000** | **₩906,000** | **₩0** | **₩2,114,000** |
| 조적공사 | (시공사) 블록메쉬 (6") | ₩2,000 | M | 392 | ₩784,000 | ₩0 | ₩0 | ₩784,000 |
| 조적공사 | 블록메쉬 (6") 노무비 | ₩1,500 | M | 392 | ₩0 | ₩588,000 | ₩0 | ₩588,000 |
| **소계** | | | | | **₩784,000** | **₩588,000** | **₩0** | **₩1,372,000** |
| 조적공사 | (시공사) 보강철근 (HD-10, 철근포함) | ₩2,000 | M | 747 | ₩1,494,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,494,000 |
| 조적공사 | 보강철근 (HD-10· 철근포함) 노무비 | ₩1,500 | M | 747 | ₩0 | ₩1,120,500 | ₩0 | ₩1,120,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,494,000** | **₩1,120,500** | **₩0** | **₩2,614,500** |
| 조적공사 | (시공사) 모래 (도착도) | ₩35,000 | M3 | 163 | ₩5,705,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,705,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,705,000** | **₩0** | **₩0** | **₩5,705,000** |
| 조적공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | ₩6,500 | 포 | 1991 | ₩12,941,500 | ₩0 | ₩0 | ₩12,941,500 |
| **소계** | | | | | **₩12,941,500** | **₩0** | **₩0** | **₩12,941,500** |
| 조적공사 | (시공사) 줄눈시멘트 | ₩6,000 | 포 | 980 | ₩5,880,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,880,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,880,000** | **₩0** | **₩0** | **₩5,880,000** |

## [타일공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/화장실바닥 (10mm) | ₩20,000 | M2 | 131 | ₩2,620,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,620,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,620,000** | **₩0** | **₩0** | **₩2,620,000** |
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/화장실벽 (7mm) | ₩20,000 | M2 | 399 | ₩7,980,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,980,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,980,000** | **₩0** | **₩0** | **₩7,980,000** |
| 타일공사 | (시공사) 포세린타일/복도세면대벽 (7mm) | ₩20,000 | M2 | 16 | ₩320,000 | ₩0 | ₩0 | ₩320,000 |
| **소계** | | | | | **₩320,000** | **₩0** | **₩0** | **₩320,000** |
| 타일공사 | (시공사) 자기질타일(논스립)/급식실바닥 (300*300*9mm) | ₩20,000 | M2 | 139 | ₩2,780,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,780,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,780,000** | **₩0** | **₩0** | **₩2,780,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일공사 | (시공사) 타일벽코너비드 (AL) | ₩10,000 | M | 25 | ₩250,000 | ₩0 | ₩0 | ₩250,000 |
| 타일공사 | 타일벽코너비드 (AL) 노무비 | ₩5,000 | M | 25 | ₩0 | ₩125,000 | ₩0 | ₩125,000 |
| **소계** | | | | | **₩250,000** | **₩125,000** | **₩0** | **₩375,000** |
| 타일공사 | (시공사) 벽타일 압착붙임/화장실벽 (바탕17+압착6 (타일C,백색줄눈)) | ₩0 | M2 | 388 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 타일공사 | 벽타일 압착붙임/화장실벽 (바탕17+압착6 (타일C·백색줄눈)) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 388 | ₩0 | ₩14,744,000 | ₩0 | ₩14,744,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩14,744,000** | **₩0** | **₩14,744,000** |
| 타일공사 | (시공사) 벽타일 압착붙임/복도세면대벽 (바탕17+압착6 (타일C,백색줄눈)) | ₩0 | M2 | 15 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 타일공사 | 벽타일 압착붙임/복도세면대벽 (바탕17+압착6 (타일C·백색줄눈)) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 15 | ₩0 | ₩570,000 | ₩0 | ₩570,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩570,000** | **₩0** | **₩570,000** |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕15+압착5 (타일C,백색줄눈)) | ₩0 | M2 | 101 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 타일공사 | 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕15+압착5 (타일C·백색줄눈)) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 101 | ₩0 | ₩3,838,000 | ₩0 | ₩3,838,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩3,838,000** | **₩0** | **₩3,838,000** |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕30+압착5 (타일C,백색줄눈)) | ₩0 | M2 | 26 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 타일공사 | 바닥타일압착붙임/화장실 (바탕30+압착5 (타일C·백색줄눈)) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 26 | ₩0 | ₩988,000 | ₩0 | ₩988,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩988,000** | **₩0** | **₩988,000** |
| 타일공사 | (시공사) 바닥타일압착붙임/급식실바닥 (바탕21+압착5 (타일C,백색줄눈)) | ₩0 | M2 | 135 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 타일공사 | 바닥타일압착붙임/급식실바닥 (바탕21+압착5 (타일C·백색줄눈)) 노무비 | ₩38,000 | M2 | 135 | ₩0 | ₩5,130,000 | ₩0 | ₩5,130,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩5,130,000** | **₩0** | **₩5,130,000** |
| 타일공사 | (시공사) 모래 (도착도) | ₩35,000 | M3 | 14 | ₩490,000 | ₩0 | ₩0 | ₩490,000 |
| **소계** | | | | | **₩490,000** | **₩0** | **₩0** | **₩490,000** |
| 타일공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | ₩6,500 | 포 | 153 | ₩994,500 | ₩0 | ₩0 | ₩994,500 |
| **소계** | | | | | **₩994,500** | **₩0** | **₩0** | **₩994,500** |
| 타일공사 | (시공사) 타일시멘트 (타일시멘트, 압착용, 회색) | ₩6,500 | 포 | 226 | ₩1,469,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,469,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,469,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,469,000** |
| 타일공사 | (시공사) 타일시멘트 (타일시멘트, 줄눈용, 백색) | ₩6,500 | 포 | 27 | ₩175,500 | ₩0 | ₩0 | ₩175,500 |
| **소계** | | | | | **₩175,500** | **₩0** | **₩0** | **₩175,500** |

## [미장공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미장공사 | (시공사) 경량기포 콘크리트 타설 | ₩0 | M3 | 144 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 경량기포 콘크리트 타설 경비 | ₩40,000 | M3 | 144 | ₩0 | ₩0 | ₩5,760,000 | ₩5,760,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩5,760,000** | **₩5,760,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 18mm) | ₩0 | M2 | 776 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (내벽· 18mm) 노무비 | ₩14,000 | M2 | 776 | ₩0 | ₩10,864,000 | ₩0 | ₩10,864,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩10,864,000** | **₩0** | **₩10,864,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽(계단실), 18mm) | ₩0 | M2 | 36 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미장공사 | 모르타르 바름 (내벽(계단실)· 18mm) 노무비 | ₩14,000 | M2 | 36 | ₩0 | ₩504,000 | ₩0 | ₩504,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩504,000** | **₩0** | **₩504,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 9mm(초벌),천정속) | ₩0 | M2 | 176 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (내벽· 9mm(초벌)·천정속) 노무비 | ₩11,000 | M2 | 176 | ₩0 | ₩1,936,000 | ₩0 | ₩1,936,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,936,000** | **₩0** | **₩1,936,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (내벽, 9mm(초벌),EPS,TPS,PD,PS,AV) | ₩0 | M2 | 37 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (내벽· 9mm(초벌)·EPS·TPS·PD·PS·AV) 노무비 | ₩11,000 | M2 | 37 | ₩0 | ₩407,000 | ₩0 | ₩407,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩407,000** | **₩0** | **₩407,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (외벽, 24mm) | ₩0 | M2 | 10 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (외벽· 24mm) 노무비 | ₩14,000 | M2 | 10 | ₩0 | ₩140,000 | ₩0 | ₩140,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩140,000** | **₩0** | **₩140,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 27mm) | ₩0 | M2 | 261 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 27mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 261 | ₩0 | ₩1,827,000 | ₩0 | ₩1,827,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,827,000** | **₩0** | **₩1,827,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 28mm) | ₩0 | M2 | 323 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 28mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 323 | ₩0 | ₩2,261,000 | ₩0 | ₩2,261,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,261,000** | **₩0** | **₩2,261,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 30mm) | ₩0 | M2 | 22 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 30mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 22 | ₩0 | ₩154,000 | ₩0 | ₩154,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩154,000** | **₩0** | **₩154,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 35mm) | ₩0 | M2 | 59 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 35mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 59 | ₩0 | ₩413,000 | ₩0 | ₩413,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩413,000** | **₩0** | **₩413,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 38mm) | ₩0 | M2 | 192 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 38mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 192 | ₩0 | ₩1,344,000 | ₩0 | ₩1,344,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,344,000** | **₩0** | **₩1,344,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (바닥, 56mm) | ₩0 | M2 | 1389 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (바닥· 56mm) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 1389 | ₩0 | ₩9,723,000 | ₩0 | ₩9,723,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,723,000** | **₩0** | **₩9,723,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모르타르 바름 (계단실바닥, 12mm) | ₩0 | M2 | 231 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 모르타르 바름 (계단실바닥· 12mm) 노무비 | ₩10,000 | M2 | 231 | ₩0 | ₩2,310,000 | ₩0 | ₩2,310,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,310,000** | **₩0** | **₩2,310,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (내벽) | ₩0 | M2 | 222 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (내벽) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 222 | ₩0 | ₩1,776,000 | ₩0 | ₩1,776,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,776,000** | **₩0** | **₩1,776,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (내천정) | ₩0 | M2 | 580 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (내천정) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 580 | ₩0 | ₩4,640,000 | ₩0 | ₩4,640,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,640,000** | **₩0** | **₩4,640,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (외벽) | ₩0 | M2 | 184 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (외벽) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 184 | ₩0 | ₩1,472,000 | ₩0 | ₩1,472,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,472,000** | **₩0** | **₩1,472,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (계단실벽) | ₩0 | M2 | 652 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (계단실벽) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 652 | ₩0 | ₩5,216,000 | ₩0 | ₩5,216,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩5,216,000** | **₩0** | **₩5,216,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (계단실천정) | ₩0 | M2 | 184 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (계단실천정) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 184 | ₩0 | ₩1,472,000 | ₩0 | ₩1,472,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,472,000** | **₩0** | **₩1,472,000** |
| 미장공사 | (시공사) 콘크리트면 정리 (PIT,EPS,TPS,PD,PS,AV) | ₩0 | M2 | 160 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 콘크리트면 정리 (PIT·EPS·TPS·PD·PS·AV) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 160 | ₩0 | ₩1,280,000 | ₩0 | ₩1,280,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,280,000** | **₩0** | **₩1,280,000** |
| 미장공사 | (시공사) 쇠흙손마감 | ₩0 | M2 | 695 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 미장공사 | 쇠흙손마감 노무비 | ₩7,000 | M2 | 695 | ₩0 | ₩4,865,000 | ₩0 | ₩4,865,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,865,000** | **₩0** | **₩4,865,000** |
| 미장공사 | (시공사) 창호주위 모르타르 충전 | ₩2,000 | M | 119 | ₩238,000 | ₩0 | ₩0 | ₩238,000 |
| 미장공사 | 창호주위 모르타르 충전 노무비 | ₩2,000 | M | 119 | ₩0 | ₩238,000 | ₩0 | ₩238,000 |
| **소계** | | | | | **₩238,000** | **₩238,000** | **₩0** | **₩476,000** |
| 미장공사 | (시공사) ELEV주위 모르타르 충전 | ₩2,000 | M | 27 | ₩54,000 | ₩0 | ₩0 | ₩54,000 |
| 미장공사 | ELEV주위 모르타르 충전 노무비 | ₩2,000 | M | 27 | ₩0 | ₩54,000 | ₩0 | ₩54,000 |
| **소계** | | | | | **₩54,000** | **₩54,000** | **₩0** | **₩108,000** |
| 미장공사 | (시공사) 창호주위 우레탄 충전 | ₩2,000 | M | 773 | ₩1,546,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,546,000 |
| 미장공사 | 창호주위 우레탄 충전 노무비 | ₩2,000 | M | 773 | ₩0 | ₩1,546,000 | ₩0 | ₩1,546,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,546,000** | **₩1,546,000** | **₩0** | **₩3,092,000** |
| 미장공사 | (시공사) 모래 (도착도) | ₩35,000 | M3 | 139 | ₩4,865,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,865,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,865,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,865,000** |
| 미장공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | ₩6,500 | 포 | 3061 | ₩19,896,500 | ₩0 | ₩0 | ₩19,896,500 |
| **소계** | | | | | **₩19,896,500** | **₩0** | **₩0** | **₩19,896,500** |

## [창호공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | (시공사) AW01[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | ₩1,006,600 | EA | 11 | ₩11,072,600 | ₩0 | ₩0 | ₩11,072,600 |
| 창호공사 | AW01[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) 노무비 | ₩431,400 | EA | 11 | ₩0 | ₩4,745,400 | ₩0 | ₩4,745,400 |
| **소계** | | | | | **₩11,072,600** | **₩4,745,400** | **₩0** | **₩15,818,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01A[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | ₩587,300 | EA | 11 | ₩6,460,300 | ₩0 | ₩0 | ₩6,460,300 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | AW01A[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.900 = 4.785) 노무비 | ₩251,700 | EA | 11 | ₩0 | ₩2,768,700 | ₩0 | ₩2,768,700 |
| **소계** | | | | | **₩6,460,300** | **₩2,768,700** | **₩0** | **₩9,229,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 2.700 = 4.162) | ₩477,400 | EA | 1 | ₩477,400 | ₩0 | ₩0 | ₩477,400 |
| 창호공사 | AW01_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 2.700 = 4.162) 노무비 | ₩204,600 | EA | 1 | ₩0 | ₩204,600 | ₩0 | ₩204,600 |
| **소계** | | | | | **₩477,400** | **₩204,600** | **₩0** | **₩682,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01_1A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | ₩296,800 | EA | 1 | ₩296,800 | ₩0 | ₩0 | ₩296,800 |
| 창호공사 | AW01_1A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) 노무비 | ₩127,200 | EA | 1 | ₩0 | ₩127,200 | ₩0 | ₩127,200 |
| **소계** | | | | | **₩296,800** | **₩127,200** | **₩0** | **₩424,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01_2[고정창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | ₩477,400 | EA | 3 | ₩1,432,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,432,200 |
| 창호공사 | AW01_2[고정창] (1.650 x 2.700 = 4.162) 노무비 | ₩204,600 | EA | 3 | ₩0 | ₩613,800 | ₩0 | ₩613,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,432,200** | **₩613,800** | **₩0** | **₩2,046,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01_2A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) | ₩296,800 | EA | 3 | ₩890,400 | ₩0 | ₩0 | ₩890,400 |
| 창호공사 | AW01_2A[고정창] (1.650 x 2.900 = 4.785) 노무비 | ₩127,200 | EA | 3 | ₩0 | ₩381,600 | ₩0 | ₩381,600 |
| **소계** | | | | | **₩890,400** | **₩381,600** | **₩0** | **₩1,272,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW01_3[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | ₩1,006,600 | EA | 1 | ₩1,006,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,006,600 |
| 창호공사 | AW01_3[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) 노무비 | ₩431,400 | EA | 1 | ₩0 | ₩431,400 | ₩0 | ₩431,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,006,600** | **₩431,400** | **₩0** | **₩1,438,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW02[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.700 = 4.045) | ₩998,200 | EA | 2 | ₩1,996,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,996,400 |
| 창호공사 | AW02[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.700 = 4.045) 노무비 | ₩427,800 | EA | 2 | ₩0 | ₩855,600 | ₩0 | ₩855,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,996,400** | **₩855,600** | **₩0** | **₩2,852,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW02A[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.900 = 4.640) | ₩579,600 | EA | 2 | ₩1,159,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,159,200 |
| 창호공사 | AW02A[고정창+여닫이창] (1.600 x 2.900 = 4.640) 노무비 | ₩248,400 | EA | 2 | ₩0 | ₩496,800 | ₩0 | ₩496,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,159,200** | **₩496,800** | **₩0** | **₩1,656,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW02_2[고정창] (1.600 x 2.700 = 4.045) | ₩472,500 | EA | 1 | ₩472,500 | ₩0 | ₩0 | ₩472,500 |
| 창호공사 | AW02_2[고정창] (1.600 x 2.700 = 4.045) 노무비 | ₩202,500 | EA | 1 | ₩0 | ₩202,500 | ₩0 | ₩202,500 |
| **소계** | | | | | **₩472,500** | **₩202,500** | **₩0** | **₩675,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW02_2A[고정창] (1.600 x 2.900 = 4.640) | ₩293,300 | EA | 1 | ₩293,300 | ₩0 | ₩0 | ₩293,300 |
| 창호공사 | AW02_2A[고정창] (1.600 x 2.900 = 4.640) 노무비 | ₩125,700 | EA | 1 | ₩0 | ₩125,700 | ₩0 | ₩125,700 |
| **소계** | | | | | **₩293,300** | **₩125,700** | **₩0** | **₩419,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW03[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.700 = 4.005) | ₩992,600 | EA | 2 | ₩1,985,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,985,200 |
| 창호공사 | AW03[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.700 = 4.005) 노무비 | ₩425,400 | EA | 2 | ₩0 | ₩850,800 | ₩0 | ₩850,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,985,200** | **₩850,800** | **₩0** | **₩2,836,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW03A[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.900 = 4.553) | ₩574,700 | EA | 2 | ₩1,149,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,149,400 |
| 창호공사 | AW03A[고정창+여닫이창] (1.570 x 2.900 = 4.553) 노무비 | ₩246,300 | EA | 2 | ₩0 | ₩492,600 | ₩0 | ₩492,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,149,400** | **₩492,600** | **₩0** | **₩1,642,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW03_2[고정창] (1.570 x 2.700 = 4.005) | ₩469,700 | EA | 1 | ₩469,700 | ₩0 | ₩0 | ₩469,700 |
| 창호공사 | AW03_2[고정창] (1.570 x 2.700 = 4.005) 노무비 | ₩201,300 | EA | 1 | ₩0 | ₩201,300 | ₩0 | ₩201,300 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩469,700** | **₩201,300** | **₩0** | **₩671,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW04[여닫이창] (1.150 x 1.250 = 1.437) | ₩324,800 | EA | 1 | ₩324,800 | ₩0 | ₩0 | ₩324,800 |
| 창호공사 | AW04[여닫이창] (1.150 x 1.250 = 1.437) 노무비 | ₩139,200 | EA | 1 | ₩0 | ₩139,200 | ₩0 | ₩139,200 |
| **소계** | | | | | **₩324,800** | **₩139,200** | **₩0** | **₩464,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW04_2[여닫이창] (1.200 x 1.250 = 1.500) | ₩330,400 | EA | 3 | ₩991,200 | ₩0 | ₩0 | ₩991,200 |
| 창호공사 | AW04_2[여닫이창] (1.200 x 1.250 = 1.500) 노무비 | ₩141,600 | EA | 3 | ₩0 | ₩424,800 | ₩0 | ₩424,800 |
| **소계** | | | | | **₩991,200** | **₩424,800** | **₩0** | **₩1,416,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW05[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) | ₩878,500 | EA | 3 | ₩2,635,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,635,500 |
| 창호공사 | AW05[고정창+여닫이창] (1.650 x 2.700 = 4.162) 노무비 | ₩376,500 | EA | 3 | ₩0 | ₩1,129,500 | ₩0 | ₩1,129,500 |
| **소계** | | | | | **₩2,635,500** | **₩1,129,500** | **₩0** | **₩3,765,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW06[여닫이창] (1.650 x 1.650 = 2.722) | ₩430,500 | EA | 27 | ₩11,623,500 | ₩0 | ₩0 | ₩11,623,500 |
| 창호공사 | AW06[여닫이창] (1.650 x 1.650 = 2.722) 노무비 | ₩184,500 | EA | 27 | ₩0 | ₩4,981,500 | ₩0 | ₩4,981,500 |
| **소계** | | | | | **₩11,623,500** | **₩4,981,500** | **₩0** | **₩16,605,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW06_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 1.650 = 2.722) | ₩214,900 | EA | 2 | ₩429,800 | ₩0 | ₩0 | ₩429,800 |
| 창호공사 | AW06_1[고정창(소방관진입)] (1.650 x 1.650 = 2.722) 노무비 | ₩92,100 | EA | 2 | ₩0 | ₩184,200 | ₩0 | ₩184,200 |
| **소계** | | | | | **₩429,800** | **₩184,200** | **₩0** | **₩614,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW06_2[고정창] (1.650 x 1.650 = 2.722) | ₩214,900 | EA | 10 | ₩2,149,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,149,000 |
| 창호공사 | AW06_2[고정창] (1.650 x 1.650 = 2.722) 노무비 | ₩92,100 | EA | 10 | ₩0 | ₩921,000 | ₩0 | ₩921,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,149,000** | **₩921,000** | **₩0** | **₩3,070,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW07[여닫이창] (1.600 x 1.650 = 2.640) | ₩424,200 | EA | 6 | ₩2,545,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,545,200 |
| 창호공사 | AW07[여닫이창] (1.600 x 1.650 = 2.640) 노무비 | ₩181,800 | EA | 6 | ₩0 | ₩1,090,800 | ₩0 | ₩1,090,800 |
| **소계** | | | | | **₩2,545,200** | **₩1,090,800** | **₩0** | **₩3,636,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW08[여닫이창] (1.570 x 1.650 = 2.590) | ₩420,700 | EA | 4 | ₩1,682,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,682,800 |
| 창호공사 | AW08[여닫이창] (1.570 x 1.650 = 2.590) 노무비 | ₩180,300 | EA | 4 | ₩0 | ₩721,200 | ₩0 | ₩721,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,682,800** | **₩721,200** | **₩0** | **₩2,404,000** |
| 창호공사 | (시공사) AW08_2[고정창] (1.570 x 1.650 = 2.590) | ₩210,000 | EA | 2 | ₩420,000 | ₩0 | ₩0 | ₩420,000 |
| 창호공사 | AW08_2[고정창] (1.570 x 1.650 = 2.590) 노무비 | ₩90,000 | EA | 2 | ₩0 | ₩180,000 | ₩0 | ₩180,000 |
| **소계** | | | | | **₩420,000** | **₩180,000** | **₩0** | **₩600,000** |
| 창호공사 | (시공사) AWD01[고정창+여닫이문] (3.595 x 3.050 = 10.964) | ₩1,398,600 | EA | 1 | ₩1,398,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,398,600 |
| 창호공사 | AWD01[고정창+여닫이문] (3.595 x 3.050 = 10.964) 노무비 | ₩599,400 | EA | 1 | ₩0 | ₩599,400 | ₩0 | ₩599,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,398,600** | **₩599,400** | **₩0** | **₩1,998,000** |
| 창호공사 | (시공사) AWD01_2[고정창+여닫이문] (3.590 x 3.050 = 10.949) | ₩1,416,100 | EA | 1 | ₩1,416,100 | ₩0 | ₩0 | ₩1,416,100 |
| 창호공사 | AWD01_2[고정창+여닫이문] (3.590 x 3.050 = 10.949) 노무비 | ₩606,900 | EA | 1 | ₩0 | ₩606,900 | ₩0 | ₩606,900 |
| **소계** | | | | | **₩1,416,100** | **₩606,900** | **₩0** | **₩2,023,000** |
| 창호공사 | (시공사) AWD02[여닫이문] (2.000 x 2.400 = 4.800) | ₩967,400 | EA | 1 | ₩967,400 | ₩0 | ₩0 | ₩967,400 |
| 창호공사 | AWD02[여닫이문] (2.000 x 2.400 = 4.800) 노무비 | ₩414,600 | EA | 1 | ₩0 | ₩414,600 | ₩0 | ₩414,600 |
| **소계** | | | | | **₩967,400** | **₩414,600** | **₩0** | **₩1,382,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호공사 | (시공사) AWD03[고정창+여닫이문] (2.150 x 2.400 = 5.160) | ₩772,800 | EA | 1 | ₩772,800 | ₩0 | ₩0 | ₩772,800 |
| 창호공사 | AWD03[고정창+여닫이문] (2.150 x 2.400 = 5.160) 노무비 | ₩331,200 | EA | 1 | ₩0 | ₩331,200 | ₩0 | ₩331,200 |
| **소계** | | | | | **₩772,800** | **₩331,200** | **₩0** | **₩1,104,000** |
| 창호공사 | (시공사) FSD01[갑종방화문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | ₩305,000 | EA | 12 | ₩3,660,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,660,000 |
| 창호공사 | FSD01[갑종방화문] (1.000 x 2.100 = 2.100) 노무비 | ₩55,000 | EA | 12 | ₩0 | ₩660,000 | ₩0 | ₩660,000 |
| **소계** | | | | | **₩3,660,000** | **₩660,000** | **₩0** | **₩4,320,000** |
| 창호공사 | (시공사) FSD02[갑종방화문] (1.400 x 2.100 = 2.940) | ₩553,000 | EA | 1 | ₩553,000 | ₩0 | ₩0 | ₩553,000 |
| 창호공사 | FSD02[갑종방화문] (1.400 x 2.100 = 2.940) 노무비 | ₩75,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩75,000 | ₩0 | ₩75,000 |
| **소계** | | | | | **₩553,000** | **₩75,000** | **₩0** | **₩628,000** |
| 창호공사 | (시공사) SD01[외여닫이문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | ₩285,000 | EA | 5 | ₩1,425,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,425,000 |
| 창호공사 | SD01[외여닫이문] (1.000 x 2.100 = 2.100) 노무비 | ₩55,000 | EA | 5 | ₩0 | ₩275,000 | ₩0 | ₩275,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,425,000** | **₩275,000** | **₩0** | **₩1,700,000** |
| 창호공사 | (시공사) SD02[외여닫이문] (0.750 x 2.100 = 1.575) | ₩259,000 | EA | 5 | ₩1,295,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,295,000 |
| 창호공사 | SD02[외여닫이문] (0.750 x 2.100 = 1.575) 노무비 | ₩50,000 | EA | 5 | ₩0 | ₩250,000 | ₩0 | ₩250,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,295,000** | **₩250,000** | **₩0** | **₩1,545,000** |
| 창호공사 | (시공사) WD01[외여닫이문] (1.500 x 2.100 = 3.150) | ₩980,000 | EA | 1 | ₩980,000 | ₩0 | ₩0 | ₩980,000 |
| **소계** | | | | | **₩980,000** | **₩0** | **₩0** | **₩980,000** |
| 창호공사 | (시공사) WD02[방음여닫이/방염처리] (2.000 x 2.100 = 4.200) | ₩1,110,000 | EA | 2 | ₩2,220,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,220,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,220,000** | **₩0** | **₩0** | **₩2,220,000** |
| 창호공사 | (시공사) WD03[외여닫이문] (1.000 x 2.100 = 2.100) | ₩860,000 | EA | 53 | ₩45,580,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,580,000 |
| **소계** | | | | | **₩45,580,000** | **₩0** | **₩0** | **₩45,580,000** |
| 창호공사 | (시공사) WD04[양여닫이문/방염처리] (2.000 x 2.100 = 4.200) | ₩1,330,000 | EA | 1 | ₩1,330,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,330,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,330,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,330,000** |
| 창호공사 | (시공사) 알루미늄 방충망 (여닫이창) | ₩49,000 | M2 | 136 | ₩6,664,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,664,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,664,000** | **₩0** | **₩0** | **₩6,664,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어클로저 | ₩30,000 | 조 | 24 | ₩720,000 | ₩0 | ₩0 | ₩720,000 |
| 창호공사 | 도어클로저 노무비 | ₩5,000 | 조 | 24 | ₩0 | ₩120,000 | ₩0 | ₩120,000 |
| **소계** | | | | | **₩720,000** | **₩120,000** | **₩0** | **₩840,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어클로저 | ₩30,000 | 조 | 61 | ₩1,830,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,830,000 |
| 창호공사 | 도어클로저 노무비(2) | ₩5,000 | 조 | 61 | ₩0 | ₩305,000 | ₩0 | ₩305,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,830,000** | **₩305,000** | **₩0** | **₩2,135,000** |
| 창호공사 | (시공사) 피벗힌지 | ₩15,000 | 조 | 24 | ₩360,000 | ₩0 | ₩0 | ₩360,000 |
| **소계** | | | | | **₩360,000** | **₩0** | **₩0** | **₩360,000** |
| 창호공사 | (시공사) 플로어힌지 | ₩75,000 | 조 | 7 | ₩525,000 | ₩0 | ₩0 | ₩525,000 |
| 창호공사 | 플로어힌지 노무비 | ₩15,000 | 조 | 7 | ₩0 | ₩105,000 | ₩0 | ₩105,000 |
| **소계** | | | | | **₩525,000** | **₩105,000** | **₩0** | **₩630,000** |
| 창호공사 | (시공사) 정첩 | ₩9,000 | EA | 183 | ₩1,647,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,647,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩1,647,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,647,000** |
| 창호공사 | (시공사) 걸쇠 | ₩10,000 | 개 | 2 | ₩20,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 |
| **소계** | | | | | **₩20,000** | **₩0** | **₩0** | **₩20,000** |
| 창호공사 | (시공사) 손잡이 (막대형, L=900) | ₩50,000 | 조 | 7 | ₩350,000 | ₩0 | ₩0 | ₩350,000 |
| 창호공사 | 손잡이 (막대형· L=900) 노무비 | ₩5,000 | 조 | 7 | ₩0 | ₩35,000 | ₩0 | ₩35,000 |
| **소계** | | | | | **₩350,000** | **₩35,000** | **₩0** | **₩385,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB, 철재문) | ₩25,000 | 조 | 23 | ₩575,000 | ₩0 | ₩0 | ₩575,000 |
| 창호공사 | 도어핸들 (KNOB· 철재문) 노무비 | ₩5,000 | 조 | 23 | ₩0 | ₩115,000 | ₩0 | ₩115,000 |
| **소계** | | | | | **₩575,000** | **₩115,000** | **₩0** | **₩690,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB 공정, 철재문) | ₩25,000 | 조 | 1 | ₩25,000 | ₩0 | ₩0 | ₩25,000 |
| 창호공사 | 도어핸들 (KNOB 공정· 철재문) 노무비 | ₩5,000 | 조 | 1 | ₩0 | ₩5,000 | ₩0 | ₩5,000 |
| **소계** | | | | | **₩25,000** | **₩5,000** | **₩0** | **₩30,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB, 목문) | ₩25,000 | 조 | 57 | ₩1,425,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,425,000 |
| 창호공사 | 도어핸들 (KNOB· 목문) 노무비 | ₩5,000 | 조 | 57 | ₩0 | ₩285,000 | ₩0 | ₩285,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,425,000** | **₩285,000** | **₩0** | **₩1,710,000** |
| 창호공사 | (시공사) 도어핸들 (KNOB 공정, 목문) | ₩25,000 | 조 | 4 | ₩100,000 | ₩0 | ₩0 | ₩100,000 |
| 창호공사 | 도어핸들 (KNOB 공정· 목문) 노무비 | ₩5,000 | 조 | 4 | ₩0 | ₩20,000 | ₩0 | ₩20,000 |
| **소계** | | | | | **₩100,000** | **₩20,000** | **₩0** | **₩120,000** |

## [금속공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속공사 | (시공사) 경량천장철골틀 설치 (M-BAR, 1m이하) | ₩8,000 | M2 | 1513 | ₩12,104,000 | ₩0 | ₩0 | ₩12,104,000 |
| 금속공사 | 경량천장철골틀 설치 (M-BAR· 1m이하) 노무비 | ₩10,000 | M2 | 1513 | ₩0 | ₩15,130,000 | ₩0 | ₩15,130,000 |
| **소계** | | | | | **₩12,104,000** | **₩15,130,000** | **₩0** | **₩27,234,000** |
| 금속공사 | (시공사) 경량천장철골틀 설치 (M-BAR, 1m이상) | ₩8,000 | M2 | 414 | ₩3,312,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,312,000 |
| 금속공사 | 경량천장철골틀 설치 (M-BAR· 1m이상) 노무비 | ₩10,000 | M2 | 414 | ₩0 | ₩4,140,000 | ₩0 | ₩4,140,000 |
| **소계** | | | | | **₩3,312,000** | **₩4,140,000** | **₩0** | **₩7,452,000** |
| 금속공사 | (시공사) AL몰딩 설치 (W형, 15*15*15*15*1.0mm) | ₩2,000 | M | 1287 | ₩2,574,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,574,000 |
| 금속공사 | AL몰딩 설치 (W형· 15*15*15*15*1.0mm) 노무비 | ₩2,000 | M | 1287 | ₩0 | ₩2,574,000 | ₩0 | ₩2,574,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,574,000** | **₩2,574,000** | **₩0** | **₩5,148,000** |
| 금속공사 | (시공사) 철재커텐박스(ㄱ자형) (150*100*1.2t, STL(도장 유)) | ₩38,000 | M | 185 | ₩7,030,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,030,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,030,000** | **₩0** | **₩0** | **₩7,030,000** |
| 금속공사 | (시공사) 철재커텐박스(ㄱ자형) (150*300*1.2t STL, 정전분체도장) | ₩44,000 | M | 46 | ₩2,024,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,024,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,024,000** | **₩0** | **₩0** | **₩2,024,000** |
| 금속공사 | (시공사) 알루미늄루버패널/파라펫(A-132-1) (W800* 150*100 각파아프 지붕구조틀) | ₩194,250 | M | 61 | ₩11,849,250 | ₩0 | ₩0 | ₩11,849,250 |
| 금속공사 | 알루미늄루버패널/파라펫(A-132-1) (W800* 150*100 각파아프 지붕구조틀) 노무비 | ₩64,750 | M | 61 | ₩0 | ₩3,949,750 | ₩0 | ₩3,949,750 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩11,849,250** | **₩3,949,750** | **₩0** | **₩15,799,000** |
| 금속공사 | (시공사) 징크/파라펫두겁_ELEV지붕 (380*(50*50), W=480) | ₩115,000 | M | 15 | ₩1,725,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,725,000 |
| 금속공사 | 징크/파라펫두겁_ELEV지붕 (380*(50*50)· W=480) 노무비 | ₩45,000 | M | 15 | ₩0 | ₩675,000 | ₩0 | ₩675,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,725,000** | **₩675,000** | **₩0** | **₩2,400,000** |
| 금속공사 | (시공사) 징크/파라펫두겁_실외기 (280*(50*50), W=380) | ₩110,000 | M | 10 | ₩1,100,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,100,000 |
| 금속공사 | 징크/파라펫두겁_실외기 (280*(50*50)· W=380) 노무비 | ₩45,000 | M | 10 | ₩0 | ₩450,000 | ₩0 | ₩450,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,100,000** | **₩450,000** | **₩0** | **₩1,550,000** |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스사다리/PIT층점검 (400*1400,Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) | ₩88,200 | EA | 1 | ₩88,200 | ₩0 | ₩0 | ₩88,200 |
| 금속공사 | 스테인리스사다리/PIT층점검 (400*1400·Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) 노무비 | ₩37,800 | EA | 1 | ₩0 | ₩37,800 | ₩0 | ₩37,800 |
| **소계** | | | | | **₩88,200** | **₩37,800** | **₩0** | **₩126,000** |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스사다리/소화수조점검 (400*2700,Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) | ₩170,100 | EA | 1 | ₩170,100 | ₩0 | ₩0 | ₩170,100 |
| 금속공사 | 스테인리스사다리/소화수조점검 (400*2700·Ø50.8*2.0t+Ø25.4*2.04t@300) 노무비 | ₩72,900 | EA | 1 | ₩0 | ₩72,900 | ₩0 | ₩72,900 |
| **소계** | | | | | **₩170,100** | **₩72,900** | **₩0** | **₩243,000** |
| 금속공사 | (시공사) 와이어메시 바닥깔기 (#8-150*150) | ₩1,500 | M2 | 1511 | ₩2,266,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,266,500 |
| 금속공사 | 와이어메시 바닥깔기 (#8-150*150) 노무비 | ₩1,000 | M2 | 1511 | ₩0 | ₩1,511,000 | ₩0 | ₩1,511,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,266,500** | **₩1,511,000** | **₩0** | **₩3,777,500** |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구/화장실 PIT (무늬강판, 600*600*3.2t) | ₩64,400 | 개 | 1 | ₩64,400 | ₩0 | ₩0 | ₩64,400 |
| 금속공사 | 스틸점검구/화장실 PIT (무늬강판· 600*600*3.2t) 노무비 | ₩27,600 | 개 | 1 | ₩0 | ₩27,600 | ₩0 | ₩27,600 |
| **소계** | | | | | **₩64,400** | **₩27,600** | **₩0** | **₩92,000** |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구/소화수조 (무늬강판, 600*600*3.2t) | ₩64,400 | 개 | 1 | ₩64,400 | ₩0 | ₩0 | ₩64,400 |
| 금속공사 | 스틸점검구/소화수조 (무늬강판· 600*600*3.2t) 노무비 | ₩2,760 | 개 | 1 | ₩0 | ₩2,760 | ₩0 | ₩2,760 |
| **소계** | | | | | **₩64,400** | **₩2,760** | **₩0** | **₩67,160** |
| 금속공사 | (시공사) 스틸점검구뚜껑 (아연GT, 1200*1200. I-50*5*3) | ₩196,700 | 개 | 1 | ₩196,700 | ₩0 | ₩0 | ₩196,700 |
| 금속공사 | 스틸점검구뚜껑 (아연GT· 1200*1200. I-50*5*3) 노무비 | ₩84,300 | 개 | 1 | ₩0 | ₩84,300 | ₩0 | ₩84,300 |
| **소계** | | | | | **₩196,700** | **₩84,300** | **₩0** | **₩281,000** |
| 금속공사 | (시공사) 스테인리스재료분리대 (바닥, W25*H20*1.5t) | ₩13,300 | M | 10 | ₩133,000 | ₩0 | ₩0 | ₩133,000 |
| 금속공사 | 스테인리스재료분리대 (바닥· W25*H20*1.5t) 노무비 | ₩5,700 | M | 10 | ₩0 | ₩57,000 | ₩0 | ₩57,000 |
| **소계** | | | | | **₩133,000** | **₩57,000** | **₩0** | **₩190,000** |
| 금속공사 | (시공사) 금속재료분리대설치 (5t*H30, 황동 (강화마루+쉬트)) | ₩12,600 | M | 11 | ₩138,600 | ₩0 | ₩0 | ₩138,600 |
| 금속공사 | 금속재료분리대설치 (5t*H30· 황동 (강화마루+쉬트)) 노무비 | ₩5,400 | M | 11 | ₩0 | ₩59,400 | ₩0 | ₩59,400 |
| **소계** | | | | | **₩138,600** | **₩59,400** | **₩0** | **₩198,000** |

## [목공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목공사 | (시공사) 외벽단열마감재 (90mm PF보드+STO 마감) | ₩62,500 | M2 | 328 | ₩20,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,500,000 |
| 목공사 | 외벽단열마감재 (90mm PF보드+STO 마감) 노무비 | ₩45,000 | M2 | 328 | ₩0 | ₩14,760,000 | ₩0 | ₩14,760,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩20,500,000** | **₩14,760,000** | **₩0** | **₩35,260,000** |
| 목공사 | (시공사) 외벽단열마감재 (STO 마감) | ₩40,000 | M2 | 184 | ₩7,360,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,360,000 |
| 목공사 | 외벽단열마감재 (STO 마감) 노무비 | ₩30,000 | M2 | 184 | ₩0 | ₩5,520,000 | ₩0 | ₩5,520,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,360,000** | **₩5,520,000** | **₩0** | **₩12,880,000** |
| 목공사 | (시공사) 흡음텍스 (15mm, M-BAR용) | ₩11,000 | M2 | 1863 | ₩20,493,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,493,000 |
| 목공사 | 흡음텍스 (15mm· M-BAR용) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 1863 | ₩0 | ₩9,315,000 | ₩0 | ₩9,315,000 |
| **소계** | | | | | **₩20,493,000** | **₩9,315,000** | **₩0** | **₩29,808,000** |
| 목공사 | (시공사) SMC천정재 설치 (6mm SMC천정재+경량철골천정틀+몰딩+천정점) | ₩32,000 | M2 | 125 | ₩4,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,000,000 |
| 목공사 | SMC천정재 설치 (6mm SMC천정재+경량철골천정틀+몰딩+천정점) 노무비 | ₩14,000 | M2 | 125 | ₩0 | ₩1,750,000 | ₩0 | ₩1,750,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,000,000** | **₩1,750,000** | **₩0** | **₩5,750,000** |
| 목공사 | (시공사) 알루미늄천장재(내풍압)/필로티천정 (스펜드럴, W200*0.5mm) | ₩34,000 | M2 | 43 | ₩1,462,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,462,000 |
| 목공사 | 알루미늄천장재(내풍압)/필로티천정 (스펜드럴· W200*0.5mm) 노무비 | ₩14,000 | M2 | 43 | ₩0 | ₩602,000 | ₩0 | ₩602,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,462,000** | **₩602,000** | **₩0** | **₩2,064,000** |
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (38mm 계단바닥, 접착제 및 고정철물+도장) | ₩162,000 | M2 | 179 | ₩28,998,000 | ₩0 | ₩0 | ₩28,998,000 |
| 목공사 | 집성목 바닥설치 (38mm 계단바닥· 접착제 및 고정철물+도장) 노무비 | ₩48,000 | M2 | 179 | ₩0 | ₩8,592,000 | ₩0 | ₩8,592,000 |
| **소계** | | | | | **₩28,998,000** | **₩8,592,000** | **₩0** | **₩37,590,000** |
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (W300*38mm 디딤판, 접착제 및 고정철물+도) | ₩48,000 | M | 335 | ₩16,080,000 | ₩0 | ₩0 | ₩16,080,000 |
| 목공사 | 집성목 바닥설치 (W300*38mm 디딤판· 접착제 및 고정철물+도) 노무비 | ₩30,000 | M | 335 | ₩0 | ₩10,050,000 | ₩0 | ₩10,050,000 |
| **소계** | | | | | **₩16,080,000** | **₩10,050,000** | **₩0** | **₩26,130,000** |
| 목공사 | (시공사) 집성목 바닥설치 (38mm 첼판, 접착제 및 고정철물+도장마감) | ₩183,000 | M2 | 52 | ₩9,516,000 | ₩0 | ₩0 | ₩9,516,000 |
| 목공사 | 집성목 바닥설치 (38mm 첼판· 접착제 및 고정철물+도장마감) 노무비 | ₩54,000 | M2 | 52 | ₩0 | ₩2,808,000 | ₩0 | ₩2,808,000 |
| **소계** | | | | | **₩9,516,000** | **₩2,808,000** | **₩0** | **₩12,324,000** |
| 목공사 | (시공사) 계단 핸드레일 (H=900) | ₩65,000 | M | 95 | ₩6,175,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,175,000 |
| 목공사 | 계단 핸드레일 (H=900) 노무비 | ₩30,000 | M | 95 | ₩0 | ₩2,850,000 | ₩0 | ₩2,850,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,175,000** | **₩2,850,000** | **₩0** | **₩9,025,000** |
| 목공사 | (시공사) 계단 핸드레일 (H=1200) | ₩65,000 | M | 3 | ₩195,000 | ₩0 | ₩0 | ₩195,000 |
| 목공사 | 계단 핸드레일 (H=1200) 노무비 | ₩30,000 | M | 3 | ₩0 | ₩90,000 | ₩0 | ₩90,000 |
| **소계** | | | | | **₩195,000** | **₩90,000** | **₩0** | **₩285,000** |
| 목공사 | (시공사) 합성목 지붕잇기 (합성목, 각종부자재 포함) | ₩125,000 | M2 | 22 | ₩2,750,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,750,000 |
| 목공사 | 합성목 지붕잇기 (합성목· 각종부자재 포함) 노무비 | ₩65,000 | M2 | 22 | ₩0 | ₩1,430,000 | ₩0 | ₩1,430,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,750,000** | **₩1,430,000** | **₩0** | **₩4,180,000** |
| 목공사 | (시공사) 강화마루 (12mm) | ₩30,000 | M2 | 1245 | ₩37,350,000 | ₩0 | ₩0 | ₩37,350,000 |
| 목공사 | 강화마루 (12mm) 노무비 | ₩10,000 | M2 | 1245 | ₩0 | ₩12,450,000 | ₩0 | ₩12,450,000 |
| **소계** | | | | | **₩37,350,000** | **₩12,450,000** | **₩0** | **₩49,800,000** |
| 목공사 | (시공사) PVC타일 깔기 (3mm) | ₩15,000 | M2 | 319 | ₩4,785,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,785,000 |
| 목공사 | PVC타일 깔기 (3mm) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 319 | ₩0 | ₩1,595,000 | ₩0 | ₩1,595,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,785,000** | **₩1,595,000** | **₩0** | **₩6,380,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목공사 | (시공사) 비닐시트 깔기 (4mm, 볼론) | ₩28,000 | M2 | 659 | ₩18,452,000 | ₩0 | ₩0 | ₩18,452,000 |
| 목공사 | 비닐시트 깔기 (4mm· 볼론) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 659 | ₩0 | ₩3,295,000 | ₩0 | ₩3,295,000 |
| **소계** | | | | | **₩18,452,000** | **₩3,295,000** | **₩0** | **₩21,747,000** |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 천정설치(나사,못) (일반 9.5t*2겹 (석고보드포함)) | ₩7,000 | M2 | 78 | ₩546,000 | ₩0 | ₩0 | ₩546,000 |
| 목공사 | 석고보드 천정설치(나사·못) (일반 9.5t*2겹 (석고보드포함)) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 78 | ₩0 | ₩546,000 | ₩0 | ₩546,000 |
| **소계** | | | | | **₩546,000** | **₩546,000** | **₩0** | **₩1,092,000** |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 천정설치(나사,못) (방수 9.5t*2겹 (석고보드포함)) | ₩9,000 | M2 | 74 | ₩666,000 | ₩0 | ₩0 | ₩666,000 |
| 목공사 | 석고보드 천정설치(나사·못) (방수 9.5t*2겹 (석고보드포함)) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 74 | ₩0 | ₩518,000 | ₩0 | ₩518,000 |
| **소계** | | | | | **₩666,000** | **₩518,000** | **₩0** | **₩1,184,000** |
| 목공사 | (시공사) 석고보드 벽설치 (9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) | ₩12,000 | M2 | 3084 | ₩37,008,000 | ₩0 | ₩0 | ₩37,008,000 |
| 목공사 | 석고보드 벽설치 (9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) 노무비 | ₩16,000 | M2 | 3084 | ₩0 | ₩49,344,000 | ₩0 | ₩49,344,000 |
| **소계** | | | | | **₩37,008,000** | **₩49,344,000** | **₩0** | **₩86,352,000** |
| 목공사 | (시공사) 자작나무 벽설치 (4t 자작나무 + 9.5t석고보드) | ₩40,000 | M2 | 744 | ₩29,760,000 | ₩0 | ₩0 | ₩29,760,000 |
| 목공사 | 자작나무 벽설치 (4t 자작나무 + 9.5t석고보드) 노무비 | ₩30,000 | M2 | 744 | ₩0 | ₩22,320,000 | ₩0 | ₩22,320,000 |
| 목공사 | 자작나무 벽설치 (4t 자작나무 + 9.5t석고보드) 경비 | ₩10,000 | M2 | 744 | ₩0 | ₩0 | ₩7,440,000 | ₩7,440,000 |
| **소계** | | | | | **₩29,760,000** | **₩22,320,000** | **₩7,440,000** | **₩59,520,000** |
| 목공사 | (시공사) 체육매트 벽설치 (체육매트+9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) | ₩60,000 | M2 | 75 | ₩4,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,500,000 |
| 목공사 | 체육매트 벽설치 (체육매트+9.5t석고보드*2겹+30*30각재벽틀) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 75 | ₩0 | ₩2,625,000 | ₩0 | ₩2,625,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,500,000** | **₩2,625,000** | **₩0** | **₩7,125,000** |
| 목공사 | (시공사) 홀딩도어/1층_상담실+교무실 (4000*2600) | ₩2,500,000 | M2 | 1 | ₩2,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,000 |
| 목공사 | 홀딩도어/1층_상담실+교무실 (4000*2600) 노무비 | ₩610,000 | M2 | 1 | ₩0 | ₩610,000 | ₩0 | ₩610,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,500,000** | **₩610,000** | **₩0** | **₩3,110,000** |
| 목공사 | (시공사) 층간소음재 깔기 (30mm (층간소음재 포함)) | ₩4,500 | M2 | 452 | ₩2,034,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,034,000 |
| 목공사 | 층간소음재 깔기 (30mm (층간소음재 포함)) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 452 | ₩0 | ₩1,356,000 | ₩0 | ₩1,356,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,034,000** | **₩1,356,000** | **₩0** | **₩3,390,000** |
| 목공사 | (시공사) 화장실칸막이 (화장실칸막이, 큐비클, 알루미늄몰딩) | ₩65,000 | M2 | 172 | ₩11,180,000 | ₩0 | ₩0 | ₩11,180,000 |
| 목공사 | 화장실칸막이 (화장실칸막이· 큐비클· 알루미늄몰딩) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 172 | ₩0 | ₩6,020,000 | ₩0 | ₩6,020,000 |
| **소계** | | | | | **₩11,180,000** | **₩6,020,000** | **₩0** | **₩17,200,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/벽공간넣기 (100mm,PF보드) | ₩18,000 | M2 | 610 | ₩10,980,000 | ₩0 | ₩0 | ₩10,980,000 |
| 목공사 | 단열재설치/벽공간넣기 (100mm·PF보드) 노무비 | ₩7,000 | M2 | 610 | ₩0 | ₩4,270,000 | ₩0 | ₩4,270,000 |
| **소계** | | | | | **₩10,980,000** | **₩4,270,000** | **₩0** | **₩15,250,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/외벽 (100mm,PF보드) | ₩24,000 | M2 | 1428 | ₩34,272,000 | ₩0 | ₩0 | ₩34,272,000 |
| 목공사 | 단열재설치/외벽 (100mm·PF보드) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 1428 | ₩0 | ₩11,424,000 | ₩0 | ₩11,424,000 |
| **소계** | | | | | **₩34,272,000** | **₩11,424,000** | **₩0** | **₩45,696,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/슬라브하부 (100mm,PF보드) | ₩18,000 | M2 | 74 | ₩1,332,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,332,000 |
| 목공사 | 단열재설치/슬라브하부 (100mm·PF보드) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 74 | ₩0 | ₩592,000 | ₩0 | ₩592,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,332,000** | **₩592,000** | **₩0** | **₩1,924,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/슬라브하부 (150mm,PF보드) | ₩27,000 | M2 | 977 | ₩26,379,000 | ₩0 | ₩0 | ₩26,379,000 |
| 목공사 | 단열재설치/슬라브하부 (150mm·PF보드) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 977 | ₩0 | ₩7,816,000 | ₩0 | ₩7,816,000 |
| **소계** | | | | | **₩26,379,000** | **₩7,816,000** | **₩0** | **₩34,195,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (30mm 압출법보온판) | ₩4,000 | M2 | 5 | ₩20,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 |
| 목공사 | 단열재설치/바닥깔기 (30mm 압출법보온판) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 5 | ₩0 | ₩25,000 | ₩0 | ₩25,000 |
| **소계** | | | | | **₩20,000** | **₩25,000** | **₩0** | **₩45,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (50mm 압출법보온판) | ₩7,000 | M2 | 185 | ₩1,295,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,295,000 |
| 목공사 | 단열재설치/바닥깔기 (50mm 압출법보온판) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 185 | ₩0 | ₩925,000 | ₩0 | ₩925,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,295,000** | **₩925,000** | **₩0** | **₩2,220,000** |
| 목공사 | (시공사) 단열재설치/바닥깔기 (70mm 압출법보온판) | ₩9,000 | M2 | 135 | ₩1,215,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,215,000 |
| 목공사 | 단열재설치/바닥깔기 (70mm 압출법보온판) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 135 | ₩0 | ₩675,000 | ₩0 | ₩675,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,215,000** | **₩675,000** | **₩0** | **₩1,890,000** |
| 목공사 | (시공사) 열반사단열재 깔기 (바닥 10mm) | ₩4,000 | M2 | 1389 | ₩5,556,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,556,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,556,000** | **₩0** | **₩0** | **₩5,556,000** |
| 목공사 | (시공사) 방습필름 바닥깔기 (0.2mm) | ₩1,000 | M2 | 1389 | ₩1,389,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,389,000 |
| 목공사 | 방습필름 바닥깔기 (0.2mm) 노무비 | ₩500 | M2 | 1389 | ₩0 | ₩694,500 | ₩0 | ₩694,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,389,000** | **₩694,500** | **₩0** | **₩2,083,500** |
| 목공사 | (시공사) 방습필름 설치/방통 (0.02mm, 2겹) | ₩1,000 | M2 | 1003 | ₩1,003,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,003,000 |
| 목공사 | 방습필름 설치/방통 (0.02mm· 2겹) 노무비 | ₩500 | M2 | 1003 | ₩0 | ₩501,500 | ₩0 | ₩501,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,003,000** | **₩501,500** | **₩0** | **₩1,504,500** |

## [도장공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내벽) | ₩3,000 | M2 | 669 | ₩2,007,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,007,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (내벽) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 669 | ₩0 | ₩2,007,000 | ₩0 | ₩2,007,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,007,000** | **₩2,007,000** | **₩0** | **₩4,014,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내벽(석고보드면)) | ₩5,000 | M2 | 3140 | ₩15,700,000 | ₩0 | ₩0 | ₩15,700,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (내벽(석고보드면)) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 3140 | ₩0 | ₩15,700,000 | ₩0 | ₩15,700,000 |
| **소계** | | | | | **₩15,700,000** | **₩15,700,000** | **₩0** | **₩31,400,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내천정) | ₩3,000 | M2 | 627 | ₩1,881,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,881,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (내천정) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 627 | ₩0 | ₩1,881,000 | ₩0 | ₩1,881,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,881,000** | **₩1,881,000** | **₩0** | **₩3,762,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (내천정(석고보드면)) | ₩5,000 | M2 | 137 | ₩685,000 | ₩0 | ₩0 | ₩685,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (내천정(석고보드면)) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 137 | ₩0 | ₩685,000 | ₩0 | ₩685,000 |
| **소계** | | | | | **₩685,000** | **₩685,000** | **₩0** | **₩1,370,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (외벽) | ₩3,000 | M2 | 10 | ₩30,000 | ₩0 | ₩0 | ₩30,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (외벽) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 10 | ₩0 | ₩30,000 | ₩0 | ₩30,000 |
| **소계** | | | | | **₩30,000** | **₩30,000** | **₩0** | **₩60,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (외천정) | ₩3,000 | M2 | 16 | ₩48,000 | ₩0 | ₩0 | ₩48,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (외천정) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 16 | ₩0 | ₩48,000 | ₩0 | ₩48,000 |
| **소계** | | | | | **₩48,000** | **₩48,000** | **₩0** | **₩96,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (계단실벽) | ₩3,000 | M2 | 663 | ₩1,989,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,989,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (계단실벽) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 663 | ₩0 | ₩1,989,000 | ₩0 | ₩1,989,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,989,000** | **₩1,989,000** | **₩0** | **₩3,978,000** |
| 도장공사 | (시공사) 친환경수성페인트 (계단실천정) | ₩3,000 | M2 | 184 | ₩552,000 | ₩0 | ₩0 | ₩552,000 |
| 도장공사 | 친환경수성페인트 (계단실천정) 노무비 | ₩3,000 | M2 | 184 | ₩0 | ₩552,000 | ₩0 | ₩552,000 |
| **소계** | | | | | **₩552,000** | **₩552,000** | **₩0** | **₩1,104,000** |
| 도장공사 | (시공사) 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회) | ₩6,000 | M2 | 26 | ₩156,000 | ₩0 | ₩0 | ₩156,000 |
| 도장공사 | 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 26 | ₩0 | ₩130,000 | ₩0 | ₩130,000 |
| **소계** | | | | | **₩156,000** | **₩130,000** | **₩0** | **₩286,000** |
| 도장공사 | (시공사) 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회 (석고보드면)) | ₩6,000 | M2 | 112 | ₩672,000 | ₩0 | ₩0 | ₩672,000 |
| 도장공사 | 세라민페인트 붓칠 (걸레받이 2회 (석고보드면)) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 112 | ₩0 | ₩560,000 | ₩0 | ₩560,000 |
| **소계** | | | | | **₩672,000** | **₩560,000** | **₩0** | **₩1,232,000** |
| 도장공사 | (시공사) 에폭시 라이닝 (바닥 3회) | ₩25,000 | M2 | 48 | ₩1,200,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,200,000 |
| 도장공사 | 에폭시 라이닝 (바닥 3회) 노무비 | ₩15,000 | M2 | 48 | ₩0 | ₩720,000 | ₩0 | ₩720,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,200,000** | **₩720,000** | **₩0** | **₩1,920,000** |
| 도장공사 | (시공사) 조합페인트 (철재문틀) | ₩6,000 | M2 | 24 | ₩144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩144,000 |
| 도장공사 | 조합페인트 (철재문틀) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 24 | ₩0 | ₩120,000 | ₩0 | ₩120,000 |
| **소계** | | | | | **₩144,000** | **₩120,000** | **₩0** | **₩264,000** |
| 도장공사 | (시공사) 바니쉬칠 (목재문틀) | ₩7,000 | M2 | 108 | ₩756,000 | ₩0 | ₩0 | ₩756,000 |
| 도장공사 | 바니쉬칠 (목재문틀) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 108 | ₩0 | ₩864,000 | ₩0 | ₩864,000 |
| **소계** | | | | | **₩756,000** | **₩864,000** | **₩0** | **₩1,620,000** |
| 도장공사 | (시공사) 바니쉬칠 (목재문) | ₩7,000 | M2 | 255 | ₩1,785,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,785,000 |
| 도장공사 | 바니쉬칠 (목재문) 노무비 | ₩8,000 | M2 | 255 | ₩0 | ₩2,040,000 | ₩0 | ₩2,040,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,785,000** | **₩2,040,000** | **₩0** | **₩3,825,000** |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (주차선) | ₩5,000 | M | 166 | ₩830,000 | ₩0 | ₩0 | ₩830,000 |
| 도장공사 | 라인마킹 (주차선) 노무비 | ₩5,000 | M | 166 | ₩0 | ₩830,000 | ₩0 | ₩830,000 |
| **소계** | | | | | **₩830,000** | **₩830,000** | **₩0** | **₩1,660,000** |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (장애인주차) | ₩45,000 | EA | 1 | ₩45,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,000 |
| 도장공사 | 라인마킹 (장애인주차) 노무비 | ₩15,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩15,000 | ₩0 | ₩15,000 |
| **소계** | | | | | **₩45,000** | **₩15,000** | **₩0** | **₩60,000** |
| 도장공사 | (시공사) 라인마킹 (안전지대) | ₩10,000 | M2 | 5 | ₩50,000 | ₩0 | ₩0 | ₩50,000 |
| 도장공사 | 라인마킹 (안전지대) 노무비 | ₩5,000 | M2 | 5 | ₩0 | ₩25,000 | ₩0 | ₩25,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩50,000** | **₩25,000** | **₩0** | **₩75,000** |

## [유리공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리공사 | (시공사) 강화유리 (투명, 6mm) | ₩35,000 | M2 | 8 | ₩280,000 | ₩0 | ₩0 | ₩280,000 |
| **소계** | | | | | **₩280,000** | **₩0** | **₩0** | **₩280,000** |
| 유리공사 | (시공사) 로이복층유리 (24mm(5LE+14Ar+5CL)) | ₩53,000 | M2 | 358 | ₩18,974,000 | ₩0 | ₩0 | ₩18,974,000 |
| **소계** | | | | | **₩18,974,000** | **₩0** | **₩0** | **₩18,974,000** |
| 유리공사 | (시공사) 로이복층유리 (24mm(6LE+12Ar+6CL)) | ₩57,000 | M2 | 16 | ₩912,000 | ₩0 | ₩0 | ₩912,000 |
| **소계** | | | | | **₩912,000** | **₩0** | **₩0** | **₩912,000** |
| 유리공사 | (시공사) 방습거울 (1200*1000*5mm) | ₩81,000 | EA | 9 | ₩729,000 | ₩0 | ₩0 | ₩729,000 |
| **소계** | | | | | **₩729,000** | **₩0** | **₩0** | **₩729,000** |
| 유리공사 | (시공사) 방습거울 (1800*1000*5mm) | ₩114,000 | EA | 1 | ₩114,000 | ₩0 | ₩0 | ₩114,000 |
| **소계** | | | | | **₩114,000** | **₩0** | **₩0** | **₩114,000** |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 판유리 (6mm) | ₩0 | M2 | 8 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 유리공사 | 창호유리설치 / 판유리 (6mm) 노무비 | ₩15,000 | M2 | 8 | ₩0 | ₩120,000 | ₩0 | ₩120,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩120,000** | **₩0** | **₩120,000** |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(5*14*5)) | ₩0 | M2 | 358 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 유리공사 | 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(5*14*5)) 노무비 | ₩23,000 | M2 | 358 | ₩0 | ₩8,234,000 | ₩0 | ₩8,234,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,234,000** | **₩0** | **₩8,234,000** |
| 유리공사 | (시공사) 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(6*12*6)) | ₩0 | M2 | 16 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 유리공사 | 창호유리설치 / 복층유리 (24mm(6*12*6)) 노무비 | ₩23,000 | M2 | 16 | ₩0 | ₩368,000 | ₩0 | ₩368,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩368,000** | **₩0** | **₩368,000** |
| 유리공사 | (시공사) 강화유리 난간(AW-9) (W625*H1600*10mm) | ₩231,000 | EA | 48 | ₩11,088,000 | ₩0 | ₩0 | ₩11,088,000 |
| 유리공사 | 강화유리 난간(AW-9) (W625*H1600*10mm) 노무비 | ₩70,000 | EA | 48 | ₩0 | ₩3,360,000 | ₩0 | ₩3,360,000 |
| **소계** | | | | | **₩11,088,000** | **₩3,360,000** | **₩0** | **₩14,448,000** |
| 유리공사 | (시공사) 유리주위 코킹 (5*5, 실리콘) | ₩700 | M | 170 | ₩119,000 | ₩0 | ₩0 | ₩119,000 |
| 유리공사 | 유리주위 코킹 (5*5· 실리콘) 노무비 | ₩700 | M | 170 | ₩0 | ₩119,000 | ₩0 | ₩119,000 |
| **소계** | | | | | **₩119,000** | **₩119,000** | **₩0** | **₩238,000** |
| 유리공사 | (시공사) 복층유리주위 코킹 (5*5, 실리콘) | ₩700 | M | 2223 | ₩1,556,100 | ₩0 | ₩0 | ₩1,556,100 |
| 유리공사 | 복층유리주위 코킹 (5*5· 실리콘) 노무비 | ₩700 | M | 2223 | ₩0 | ₩1,556,100 | ₩0 | ₩1,556,100 |
| **소계** | | | | | **₩1,556,100** | **₩1,556,100** | **₩0** | **₩3,112,200** |

## [석공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공사 | (시공사) 재료분리대붙임(습식)/현관 (H20*20mm, 인조대리석, 모르타르 30mm) | ₩35,000 | M | 5 | ₩175,000 | ₩0 | ₩0 | ₩175,000 |
| 석공사 | 재료분리대붙임(습식)/현관 (H20*20mm· 인조대리석· 모르타르 30mm) 노무비 | ₩25,000 | M | 5 | ₩0 | ₩125,000 | ₩0 | ₩125,000 |
| **소계** | | | | | **₩175,000** | **₩125,000** | **₩0** | **₩300,000** |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)/출입구 (바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm) | ₩35,000 | M2 | 16 | ₩560,000 | ₩0 | ₩0 | ₩560,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)/출입구 (바닥· 포천석 30mm· 모르타르 30mm) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 16 | ₩0 | ₩560,000 | ₩0 | ₩560,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)/출입구 (바닥· 포천석 30mm· 모르타르 30mm) 경비 | ₩5,000 | M2 | 16 | ₩0 | ₩0 | ₩80,000 | ₩80,000 |
| **소계** | | | | | **₩560,000** | **₩560,000** | **₩80,000** | **₩1,200,000** |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식,물갈기)/현관 (바닥, 포천석 30mm, 모르타르 75mm) | ₩35,000 | M2 | 5 | ₩175,000 | ₩0 | ₩0 | ₩175,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식·물갈기)/현관 (바닥· 포천석 30mm· 모르타르 75mm) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 5 | ₩0 | ₩175,000 | ₩0 | ₩175,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식·물갈기)/현관 (바닥· 포천석 30mm· 모르타르 75mm) 경비 | ₩5,000 | M2 | 5 | ₩0 | ₩0 | ₩25,000 | ₩25,000 |
| **소계** | | | | | **₩175,000** | **₩175,000** | **₩25,000** | **₩375,000** |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)출입구 디딤판 (포천석 280*30mm, 모르타르 30mm) | ₩12,000 | M | 13 | ₩156,000 | ₩0 | ₩0 | ₩156,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)출입구 디딤판 (포천석 280*30mm· 모르타르 30mm) 노무비 | ₩10,000 | M | 13 | ₩0 | ₩130,000 | ₩0 | ₩130,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)출입구 디딤판 (포천석 280*30mm· 모르타르 30mm) 경비 | ₩2,000 | M | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩26,000 | ₩26,000 |
| **소계** | | | | | **₩156,000** | **₩130,000** | **₩26,000** | **₩312,000** |
| 석공사 | (시공사) 화강석붙임(습식, 버너)/출입구 (챌판, 포천석 30mm, 모르타르 30mm) | ₩35,000 | M2 | 4 | ₩140,000 | ₩0 | ₩0 | ₩140,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)/출입구 (챌판· 포천석 30mm· 모르타르 30mm) 노무비 | ₩35,000 | M2 | 4 | ₩0 | ₩140,000 | ₩0 | ₩140,000 |
| 석공사 | 화강석붙임(습식· 버너)/출입구 (챌판· 포천석 30mm· 모르타르 30mm) 경비 | ₩5,000 | M2 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 | ₩20,000 |
| **소계** | | | | | **₩140,000** | **₩140,000** | **₩20,000** | **₩300,000** |
| 석공사 | (시공사) 세면대 (L1200*W470) | ₩220,000 | EA | 6 | ₩1,320,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,320,000 |
| 석공사 | 세면대 (L1200*W470) 노무비 | ₩50,000 | EA | 6 | ₩0 | ₩300,000 | ₩0 | ₩300,000 |
| 석공사 | 세면대 (L1200*W470) 경비 | ₩30,000 | EA | 6 | ₩0 | ₩0 | ₩180,000 | ₩180,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,320,000** | **₩300,000** | **₩180,000** | **₩1,800,000** |
| 석공사 | (시공사) 세면대 (L1800*W470) | ₩250,000 | EA | 4 | ₩1,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 |
| 석공사 | 세면대 (L1800*W470) 노무비 | ₩70,000 | EA | 4 | ₩0 | ₩280,000 | ₩0 | ₩280,000 |
| 석공사 | 세면대 (L1800*W470) 경비 | ₩30,000 | EA | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩120,000 | ₩120,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,000,000** | **₩280,000** | **₩120,000** | **₩1,400,000** |
| 석공사 | (시공사) 세면대/유아용 (W400*150) | ₩220,000 | M | 6 | ₩1,320,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,320,000 |
| 석공사 | 세면대/유아용 (W400*150) 노무비 | ₩50,000 | M | 6 | ₩0 | ₩300,000 | ₩0 | ₩300,000 |
| 석공사 | 세면대/유아용 (W400*150) 경비 | ₩30,000 | M | 6 | ₩0 | ₩0 | ₩180,000 | ₩180,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,320,000** | **₩300,000** | **₩180,000** | **₩1,800,000** |
| 석공사 | (시공사) 모래 (도착도) | ₩35,000 | M3 | 2 | ₩70,000 | ₩0 | ₩0 | ₩70,000 |
| **소계** | | | | | **₩70,000** | **₩0** | **₩0** | **₩70,000** |
| 석공사 | (시공사) 시멘트 (40kg, 도착도) | ₩6,500 | 포 | 14 | ₩91,000 | ₩0 | ₩0 | ₩91,000 |
| **소계** | | | | | **₩91,000** | **₩0** | **₩0** | **₩91,000** |

# [기타 건축특수공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 스티커붙임 (소방관진입) | ₩35,000 | EA | 3 | ₩105,000 | ₩0 | ₩0 | ₩105,000 |
| 기타 건축특수공사 | 스티커붙임 (소방관진입) 노무비 | ₩15,000 | EA | 3 | ₩0 | ₩45,000 | ₩0 | ₩45,000 |
| **소계** | | | | | **₩105,000** | **₩45,000** | **₩0** | **₩150,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 스티커붙임 (타격지점) | ₩35,000 | EA | 3 | ₩105,000 | ₩0 | ₩0 | ₩105,000 |
| 기타 건축특수공사 | 스티커붙임 (타격지점) 노무비 | ₩15,000 | EA | 3 | ₩0 | ₩45,000 | ₩0 | ₩45,000 |
| **소계** | | | | | **₩105,000** | **₩45,000** | **₩0** | **₩150,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 장애인주차표지판 (스텐드형) | ₩150,000 | EA | 1 | ₩150,000 | ₩0 | ₩0 | ₩150,000 |
| 기타 건축특수공사 | 장애인주차표지판 (스텐드형) 노무비 | ₩50,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩50,000 | ₩0 | ₩50,000 |
| **소계** | | | | | **₩150,000** | **₩50,000** | **₩0** | **₩200,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 루프드레인 설치 (L형, D75mm) | ₩35,000 | 개소 | 2 | ₩70,000 | ₩0 | ₩0 | ₩70,000 |
| 기타 건축특수공사 | 루프드레인 설치 (L형· D75mm) 노무비 | ₩15,000 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩30,000 | ₩0 | ₩30,000 |
| **소계** | | | | | **₩70,000** | **₩30,000** | **₩0** | **₩100,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 루프드레인 설치 (L형, D100mm) | ₩35,000 | 개소 | 5 | ₩175,000 | ₩0 | ₩0 | ₩175,000 |
| 기타 건축특수공사 | 루프드레인 설치 (L형· D100mm) 노무비 | ₩15,000 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩75,000 | ₩0 | ₩75,000 |
| **소계** | | | | | **₩175,000** | **₩75,000** | **₩0** | **₩250,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 카스톱퍼 (네오프렌계, 150*120*750mm) | ₩15,000 | 개소 | 30 | ₩450,000 | ₩0 | ₩0 | ₩450,000 |
| 기타 건축특수공사 | 카스톱퍼 (네오프렌계· 150*120*750mm) 노무비 | ₩10,000 | 개소 | 30 | ₩0 | ₩300,000 | ₩0 | ₩300,000 |
| **소계** | | | | | **₩450,000** | **₩300,000** | **₩0** | **₩750,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 주차장코너가드 (네오프렌계, 80*80*15*1000mm) | ₩15,000 | EA | 3 | ₩45,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,000 |
| 기타 건축특수공사 | 주차장코너가드 (네오프렌계· 80*80*15*1000mm) 노무비 | ₩10,000 | EA | 3 | ₩0 | ₩30,000 | ₩0 | ₩30,000 |
| **소계** | | | | | **₩45,000** | **₩30,000** | **₩0** | **₩75,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 엘리베이터(장애인용) (21인승 5F/5S, 60m/min) | ₩51,000,000 | 대 | 1 | ₩51,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩51,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩51,000,000** | **₩0** | **₩0** | **₩51,000,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 투수성블록깔기(옥상) (60t투수블록+50t모래) | ₩25,000 | M2 | 117 | ₩2,925,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,925,000 |
| 기타 건축특수공사 | 투수성블록깔기(옥상) (60t투수블록+50t모래) 노무비 | ₩15,000 | M2 | 117 | ₩0 | ₩1,755,000 | ₩0 | ₩1,755,000 |
| 기타 건축특수공사 | 투수성블록깔기(옥상) (60t투수블록+50t모래) 경비 | ₩10,000 | M2 | 117 | ₩0 | ₩0 | ₩1,170,000 | ₩1,170,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,925,000** | **₩1,755,000** | **₩1,170,000** | **₩5,850,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 투수성보차도블록깔기/지반위 (80mm 보차도블록+30mm받침안정층+투수시트+) | ₩30,000 | M2 | 152 | ₩4,560,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,560,000 |
| 기타 건축특수공사 | 투수성보차도블록깔기/지반위 (80mm 보차도블록+30mm받침안정층+투수시트+) 노무비 | ₩15,000 | M2 | 152 | ₩0 | ₩2,280,000 | ₩0 | ₩2,280,000 |
| 기타 건축특수공사 | 투수성보차도블록깔기/지반위 (80mm 보차도블록+30mm받침안정층+투수시트+) 경비 | ₩10,000 | M2 | 152 | ₩0 | ₩0 | ₩1,520,000 | ₩1,520,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,560,000** | **₩2,280,000** | **₩1,520,000** | **₩8,360,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/옥상 (미끄럼방지 포함) | ₩35,000 | M2 | 157 | ₩5,495,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,495,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우레탄 포장/옥상 (미끄럼방지 포함) 노무비 | ₩25,000 | M2 | 157 | ₩0 | ₩3,925,000 | ₩0 | ₩3,925,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩5,495,000** | **₩3,925,000** | **₩0** | **₩9,420,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/주차장(건물위) (미끄럼방지 포함) | ₩35,000 | M2 | 131 | ₩4,585,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,585,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우레탄 포장/주차장(건물위) (미끄럼방지 포함) 노무비 | ₩25,000 | M2 | 131 | ₩0 | ₩3,275,000 | ₩0 | ₩3,275,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,585,000** | **₩3,275,000** | **₩0** | **₩7,860,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우레탄 포장/주차장(지반위) | ₩35,000 | M2 | 216 | ₩7,560,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,560,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우레탄 포장/주차장(지반위) 노무비 | ₩25,000 | M2 | 216 | ₩0 | ₩5,400,000 | ₩0 | ₩5,400,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,560,000** | **₩5,400,000** | **₩0** | **₩12,960,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 경계석설치/대지경계 (150*150*1000, 화강석) | ₩25,000 | M | 82 | ₩2,050,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,050,000 |
| 기타 건축특수공사 | 경계석설치/대지경계 (150*150*1000· 화강석) 노무비 | ₩15,000 | M | 82 | ₩0 | ₩1,230,000 | ₩0 | ₩1,230,000 |
| 기타 건축특수공사 | 경계석설치/대지경계 (150*150*1000· 화강석) 경비 | ₩15,000 | M | 82 | ₩0 | ₩0 | ₩1,230,000 | ₩1,230,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,050,000** | **₩1,230,000** | **₩1,230,000** | **₩4,510,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 경계석설치/지상층화단 (150*200*1000, 화강석) | ₩25,000 | M | 96 | ₩2,400,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,400,000 |
| 기타 건축특수공사 | 경계석설치/지상층화단 (150*200*1000· 화강석) 노무비 | ₩15,000 | M | 96 | ₩0 | ₩1,440,000 | ₩0 | ₩1,440,000 |
| 기타 건축특수공사 | 경계석설치/지상층화단 (150*200*1000· 화강석) 경비 | ₩15,000 | M | 96 | ₩0 | ₩0 | ₩1,440,000 | ₩1,440,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,400,000** | **₩1,440,000** | **₩1,440,000** | **₩5,280,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 관로터파기 장비비 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 기타 건축특수공사 | 관로터파기 장비비 경비 | ₩2,500,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,000 | ₩2,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩2,500,000** | **₩2,500,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수관 (Ø300mm) | ₩35,000 | M | 43 | ₩1,505,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,505,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수관 (Ø300mm) 노무비 | ₩15,000 | M | 43 | ₩0 | ₩645,000 | ₩0 | ₩645,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수관 (Ø300mm) 경비 | ₩10,000 | M | 43 | ₩0 | ₩0 | ₩430,000 | ₩430,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,505,000** | **₩645,000** | **₩430,000** | **₩2,580,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수 연결관 (Ø200mm) | ₩30,000 | M | 93 | ₩2,790,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,790,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수 연결관 (Ø200mm) 노무비 | ₩15,000 | M | 93 | ₩0 | ₩1,395,000 | ₩0 | ₩1,395,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수 연결관 (Ø200mm) 경비 | ₩10,000 | M | 93 | ₩0 | ₩0 | ₩930,000 | ₩930,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,790,000** | **₩1,395,000** | **₩930,000** | **₩5,115,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 오수관 (Ø250mm) | ₩35,000 | M | 3 | ₩105,000 | ₩0 | ₩0 | ₩105,000 |
| 기타 건축특수공사 | 오수관 (Ø250mm) 노무비 | ₩15,000 | M | 3 | ₩0 | ₩45,000 | ₩0 | ₩45,000 |
| 기타 건축특수공사 | 오수관 (Ø250mm) 경비 | ₩10,000 | M | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩30,000 | ₩30,000 |
| **소계** | | | | | **₩105,000** | **₩45,000** | **₩30,000** | **₩180,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 집수정 (450*450) | ₩200,000 | EA | 10 | ₩2,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 |
| 기타 건축특수공사 | 집수정 (450*450) 노무비 | ₩150,000 | EA | 10 | ₩0 | ₩1,500,000 | ₩0 | ₩1,500,000 |
| 기타 건축특수공사 | 집수정 (450*450) 경비 | ₩150,000 | EA | 10 | ₩0 | ₩0 | ₩1,500,000 | ₩1,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,000,000** | **₩1,500,000** | **₩1,500,000** | **₩5,000,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 우수맨홀 (D900) | ₩500,000 | EA | 3 | ₩1,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,500,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수맨홀 (D900) 노무비 | ₩200,000 | EA | 3 | ₩0 | ₩600,000 | ₩0 | ₩600,000 |
| 기타 건축특수공사 | 우수맨홀 (D900) 경비 | ₩250,000 | EA | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩750,000 | ₩750,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩1,500,000** | **₩600,000** | **₩750,000** | **₩2,850,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 오수소형맨홀 (D600) | ₩500,000 | EA | 1 | ₩500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩500,000 |
| 기타 건축특수공사 | 오수소형맨홀 (D600) 노무비 | ₩200,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩200,000 | ₩0 | ₩200,000 |
| 기타 건축특수공사 | 오수소형맨홀 (D600) 경비 | ₩250,000 | EA | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩250,000 | ₩250,000 |
| **소계** | | | | | **₩500,000** | **₩200,000** | **₩250,000** | **₩950,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) 기존관로 연결 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 기타 건축특수공사 | 기존관로 연결 경비 | ₩4,500,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩4,500,000 | ₩4,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩4,500,000** | **₩4,500,000** |
| 기타 건축특수공사 | (시공사) cctv 조사 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 기타 건축특수공사 | cctv 조사 경비 | ₩1,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 | ₩1,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,000,000** | **₩1,000,000** |

## [토목구조물공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | (시공사) 줄파기 및 가이드 설치 | ₩2,240 | m | 110 | ₩246,400 | ₩0 | ₩0 | ₩246,400 |
| 토목구조물공사 | 줄파기 및 가이드 설치 노무비 | ₩4,480 | m | 110 | ₩0 | ₩492,800 | ₩0 | ₩492,800 |
| 토목구조물공사 | 줄파기 및 가이드 설치 경비 | ₩2,240 | m | 110 | ₩0 | ₩0 | ₩246,400 | ₩246,400 |
| **소계** | | | | | **₩246,400** | **₩492,800** | **₩246,400** | **₩985,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 430, 철근망) | ₩7,840 | m | 871 | ₩6,828,640 | ₩0 | ₩0 | ₩6,828,640 |
| 토목구조물공사 | C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 430· 철근망) 노무비 | ₩2,240 | m | 871 | ₩0 | ₩1,951,040 | ₩0 | ₩1,951,040 |
| 토목구조물공사 | C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 430· 철근망) 경비 | ₩15,680 | m | 871 | ₩0 | ₩0 | ₩13,657,280 | ₩13,657,280 |
| **소계** | | | | | **₩6,828,640** | **₩1,951,040** | **₩13,657,280** | **₩22,436,960** |
| 토목구조물공사 | (시공사) C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 1720,H-BEAM) | ₩7,840 | m | 2450 | ₩19,208,000 | ₩0 | ₩0 | ₩19,208,000 |
| 토목구조물공사 | C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 1720·H-BEAM) 노무비 | ₩2,240 | m | 2450 | ₩0 | ₩5,488,000 | ₩0 | ₩5,488,000 |
| 토목구조물공사 | C.I.P 천공 ( ∮ 430 C.T.C 1720·H-BEAM) 경비 | ₩15,680 | m | 2450 | ₩0 | ₩0 | ₩38,416,000 | ₩38,416,000 |
| **소계** | | | | | **₩19,208,000** | **₩5,488,000** | **₩38,416,000** | **₩63,112,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 케이싱 설치 | ₩2,240 | m | 3321 | ₩7,439,040 | ₩0 | ₩0 | ₩7,439,040 |
| 토목구조물공사 | 케이싱 설치 경비 | ₩2,240 | m | 3321 | ₩0 | ₩0 | ₩7,439,040 | ₩7,439,040 |
| **소계** | | | | | **₩7,439,040** | **₩0** | **₩7,439,040** | **₩14,878,080** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 레미콘 타설 (CIP) | ₩0 | m | 3321 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 레미콘 타설 (CIP) 노무비 | ₩560 | m | 3321 | ₩0 | ₩1,859,760 | ₩0 | ₩1,859,760 |
| 토목구조물공사 | 레미콘 타설 (CIP) 경비 | ₩5,040 | m | 3321 | ₩0 | ₩0 | ₩16,737,840 | ₩16,737,840 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,859,760** | **₩16,737,840** | **₩18,597,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 이음 (H-298*201*9*14) | ₩56,000 | 본 | 69 | ₩3,864,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,864,000 |
| 토목구조물공사 | H-BEAM 이음 (H-298*201*9*14) 노무비 | ₩56,000 | 본 | 69 | ₩0 | ₩3,864,000 | ₩0 | ₩3,864,000 |
| 토목구조물공사 | H-BEAM 이음 (H-298*201*9*14) 경비 | ₩22,400 | 본 | 69 | ₩0 | ₩0 | ₩1,545,600 | ₩1,545,600 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩3,864,000** | **₩3,864,000** | **₩1,545,600** | **₩9,273,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-PILE 제작 및 근입 (H-298*201*9*14) | ₩0 | m | 871 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | H-PILE 제작 및 근입 (H-298*201*9*14) 노무비 | ₩1,120 | m | 871 | ₩0 | ₩975,520 | ₩0 | ₩975,520 |
| 토목구조물공사 | H-PILE 제작 및 근입 (H-298*201*9*14) 경비 | ₩2,240 | m | 871 | ₩0 | ₩0 | ₩1,951,040 | ₩1,951,040 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩975,520** | **₩1,951,040** | **₩2,926,560** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근망 조립 및 근입 (D25, D13) | ₩560 | m | 2450 | ₩1,372,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,372,000 |
| 토목구조물공사 | 철근망 조립 및 근입 (D25· D13) 노무비 | ₩5,600 | m | 2450 | ₩0 | ₩13,720,000 | ₩0 | ₩13,720,000 |
| 토목구조물공사 | 철근망 조립 및 근입 (D25· D13) 경비 | ₩3,360 | m | 2450 | ₩0 | ₩0 | ₩8,232,000 | ₩8,232,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,372,000** | **₩13,720,000** | **₩8,232,000** | **₩23,324,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) CAP con'c 설치 | ₩3,360 | m | 110 | ₩369,600 | ₩0 | ₩0 | ₩369,600 |
| 토목구조물공사 | CAP con'c 설치 노무비 | ₩22,400 | m | 110 | ₩0 | ₩2,464,000 | ₩0 | ₩2,464,000 |
| 토목구조물공사 | CAP con'c 설치 경비 | ₩6,160 | m | 110 | ₩0 | ₩0 | ₩677,600 | ₩677,600 |
| **소계** | | | | | **₩369,600** | **₩2,464,000** | **₩677,600** | **₩3,511,200** |
| 토목구조물공사 | (시공사) post pile 천공 ( ∮ 500) | ₩8,960 | m | 163 | ₩1,460,480 | ₩0 | ₩0 | ₩1,460,480 |
| 토목구조물공사 | post pile 천공 ( ∮ 500) 노무비 | ₩2,240 | m | 163 | ₩0 | ₩365,120 | ₩0 | ₩365,120 |
| 토목구조물공사 | post pile 천공 ( ∮ 500) 경비 | ₩17,920 | m | 163 | ₩0 | ₩0 | ₩2,920,960 | ₩2,920,960 |
| **소계** | | | | | **₩1,460,480** | **₩365,120** | **₩2,920,960** | **₩4,746,560** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 이음 (H-300*300,H-300*200) | ₩56,000 | 본 | 13 | ₩728,000 | ₩0 | ₩0 | ₩728,000 |
| 토목구조물공사 | H-BEAM 이음 (H-300*300·H-300*200) 노무비 | ₩56,000 | 본 | 13 | ₩0 | ₩728,000 | ₩0 | ₩728,000 |
| 토목구조물공사 | H-BEAM 이음 (H-300*300·H-300*200) 경비 | ₩22,400 | 본 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩291,200 | ₩291,200 |
| **소계** | | | | | **₩728,000** | **₩728,000** | **₩291,200** | **₩1,747,200** |
| 토목구조물공사 | (시공사) post pile 제작 및 근입 (H-300*300,H-300*200) | ₩0 | m | 163 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | post pile 제작 및 근입 (H-300*300·H-300*200) 노무비 | ₩1,120 | m | 163 | ₩0 | ₩182,560 | ₩0 | ₩182,560 |
| 토목구조물공사 | post pile 제작 및 근입 (H-300*300·H-300*200) 경비 | ₩2,240 | m | 163 | ₩0 | ₩0 | ₩365,120 | ₩365,120 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩182,560** | **₩365,120** | **₩547,680** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 굴착토 처리 | ₩0 | $m^3$ | 482 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 굴착토 처리 경비 | ₩11,200 | m3 | 482 | ₩0 | ₩0 | ₩5,398,400 | ₩5,398,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩5,398,400** | **₩5,398,400** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 천공 ( ∮ 430 C.T.C 600) | ₩2,240 | m | 3321 | ₩7,439,040 | ₩0 | ₩0 | ₩7,439,040 |
| 토목구조물공사 | 천공 ( ∮ 430 C.T.C 600) 노무비 | ₩1,120 | m | 3321 | ₩0 | ₩3,719,520 | ₩0 | ₩3,719,520 |
| 토목구조물공사 | 천공 ( ∮ 430 C.T.C 600) 경비 | ₩7,840 | m | 3321 | ₩0 | ₩0 | ₩26,036,640 | ₩26,036,640 |
| **소계** | | | | | **₩7,439,040** | **₩3,719,520** | **₩26,036,640** | **₩37,195,200** |
| 토목구조물공사 | (시공사) GROUTING (현탁액형) | ₩8,960 | m | 3321 | ₩29,756,160 | ₩0 | ₩0 | ₩29,756,160 |
| 토목구조물공사 | GROUTING (현탁액형) 노무비 | ₩4,480 | m | 3321 | ₩0 | ₩14,878,080 | ₩0 | ₩14,878,080 |
| 토목구조물공사 | GROUTING (현탁액형) 경비 | ₩560 | m | 3321 | ₩0 | ₩0 | ₩1,859,760 | ₩1,859,760 |
| **소계** | | | | | **₩29,756,160** | **₩14,878,080** | **₩1,859,760** | **₩46,494,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 투수계수시험 | ₩0 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | 투수계수시험 경비 | ₩1,120,000 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩1,120,000 | ₩1,120,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩1,120,000** | **₩1,120,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 기계기구설치해체 | ₩0 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 기계기구설치해체 경비 | ₩336,000 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 | ₩336,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩336,000** | **₩336,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 플랜트설치해체 | ₩0 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 플랜트설치해체 경비 | ₩336,000 | 회 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 | ₩336,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩336,000** | **₩336,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) WALE 연결 (H-300*300*10*15) | ₩22,400 | ea | 32 | ₩716,800 | ₩0 | ₩0 | ₩716,800 |
| 토목구조물공사 | WALE 연결 (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩22,400 | ea | 32 | ₩0 | ₩716,800 | ₩0 | ₩716,800 |
| **소계** | | | | | **₩716,800** | **₩716,800** | **₩0** | **₩1,433,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) WALE 설치 (H-300*300*10*15) | ₩3,360 | m | 221 | ₩742,560 | ₩0 | ₩0 | ₩742,560 |
| 토목구조물공사 | WALE 설치 (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩22,400 | m | 221 | ₩0 | ₩4,950,400 | ₩0 | ₩4,950,400 |
| 토목구조물공사 | WALE 설치 (H-300*300*10*15) 경비 | ₩4,480 | m | 221 | ₩0 | ₩0 | ₩990,080 | ₩990,080 |
| **소계** | | | | | **₩742,560** | **₩4,950,400** | **₩990,080** | **₩6,683,040** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스트러트 연결 (H-300*300*10*15) | ₩22,400 | ea | 48 | ₩1,075,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,075,200 |
| 토목구조물공사 | 스트러트 연결 (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩22,400 | ea | 48 | ₩0 | ₩1,075,200 | ₩0 | ₩1,075,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,075,200** | **₩1,075,200** | **₩0** | **₩2,150,400** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스트러트 설치 (H-300*300*10*15) | ₩3,360 | m | 724 | ₩2,432,640 | ₩0 | ₩0 | ₩2,432,640 |
| 토목구조물공사 | 스트러트 설치 (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩22,400 | m | 724 | ₩0 | ₩16,217,600 | ₩0 | ₩16,217,600 |
| 토목구조물공사 | 스트러트 설치 (H-300*300*10*15) 경비 | ₩4,480 | m | 724 | ₩0 | ₩0 | ₩3,243,520 | ₩3,243,520 |
| **소계** | | | | | **₩2,432,640** | **₩16,217,600** | **₩3,243,520** | **₩21,893,760** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 피스브라켓 설치 | ₩24,640 | ea | 26 | ₩640,640 | ₩0 | ₩0 | ₩640,640 |
| 토목구조물공사 | 피스브라켓 설치 노무비 | ₩24,640 | ea | 26 | ₩0 | ₩640,640 | ₩0 | ₩640,640 |
| **소계** | | | | | **₩640,640** | **₩640,640** | **₩0** | **₩1,281,280** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 보받이 설치 (H-298*201*9*14) | ₩3,360 | m | 120 | ₩403,200 | ₩0 | ₩0 | ₩403,200 |
| 토목구조물공사 | 보받이 설치 (H-298*201*9*14) 노무비 | ₩17,920 | m | 120 | ₩0 | ₩2,150,400 | ₩0 | ₩2,150,400 |
| 토목구조물공사 | 보받이 설치 (H-298*201*9*14) 경비 | ₩4,480 | m | 120 | ₩0 | ₩0 | ₩537,600 | ₩537,600 |
| **소계** | | | | | **₩403,200** | **₩2,150,400** | **₩537,600** | **₩3,091,200** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 브라켓 설치 (L-100*100) | ₩11,200 | ea | 69 | ₩772,800 | ₩0 | ₩0 | ₩772,800 |
| 토목구조물공사 | 브라켓 설치 (L-100*100) 노무비 | ₩11,200 | ea | 69 | ₩0 | ₩772,800 | ₩0 | ₩772,800 |
| **소계** | | | | | **₩772,800** | **₩772,800** | **₩0** | **₩1,545,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스크류잭 설치 (100TON) | ₩5,600 | ea | 50 | ₩280,000 | ₩0 | ₩0 | ₩280,000 |
| 토목구조물공사 | 스크류잭 설치 (100TON) 노무비 | ₩11,200 | ea | 50 | ₩0 | ₩560,000 | ₩0 | ₩560,000 |
| **소계** | | | | | **₩280,000** | **₩560,000** | **₩0** | **₩840,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 스티프너 설치 | ₩5,040 | ea | 656 | ₩3,306,240 | ₩0 | ₩0 | ₩3,306,240 |
| 토목구조물공사 | 스티프너 설치 노무비 | ₩2,240 | ea | 656 | ₩0 | ₩1,469,440 | ₩0 | ₩1,469,440 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩3,306,240** | **₩1,469,440** | **₩0** | **₩4,775,680** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 홈메우기 | ₩11,200 | ea | 138 | ₩1,545,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,545,600 |
| 토목구조물공사 | 홈메우기 노무비 | ₩11,200 | ea | 138 | ₩0 | ₩1,545,600 | ₩0 | ₩1,545,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,545,600** | **₩1,545,600** | **₩0** | **₩3,091,200** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 사장 (H-298*201*9*14) | ₩900,000 | ton | 66 | ₩59,400,000 | ₩0 | ₩0 | ₩59,400,000 |
| **소계** | | | | | **₩59,400,000** | **₩0** | **₩0** | **₩59,400,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 손료 (H-300*300*10*15) | ₩300,000 | ton | 95 | ₩28,500,000 | ₩0 | ₩0 | ₩28,500,000 |
| **소계** | | | | | **₩28,500,000** | **₩0** | **₩0** | **₩28,500,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) H-BEAM 손료 (H-298*201*9*14) | ₩300,000 | ton | 14 | ₩4,200,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,200,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,200,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,200,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 작기손료 (100TON) | ₩20,000 | ea | 50 | ₩1,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,000,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,000,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 레미콘(CIP용) (25-270-15) | ₩95,000 | $m^3$ | 524 | ₩49,780,000 | ₩0 | ₩0 | ₩49,780,000 |
| **소계** | | | | | **₩49,780,000** | **₩0** | **₩0** | **₩49,780,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근 (D25) | ₩675,000 | ton | 67 | ₩45,225,000 | ₩0 | ₩0 | ₩45,225,000 |
| **소계** | | | | | **₩45,225,000** | **₩0** | **₩0** | **₩45,225,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 철근 (D13) | ₩675,000 | ton | 9 | ₩6,075,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,075,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,075,000** | **₩0** | **₩0** | **₩6,075,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 시멘트 (40kg) | ₩6,500 | 포 | 1300 | ₩8,450,000 | ₩0 | ₩0 | ₩8,450,000 |
| **소계** | | | | | **₩8,450,000** | **₩0** | **₩0** | **₩8,450,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 볼트 및 잡자재비 (M 22m/m) | ₩10,000,000 | 식 | 1 | ₩10,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩10,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩10,000,000** | **₩0** | **₩0** | **₩10,000,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 강재운반 (L 40 km 왕복) | ₩0 | ton | 109 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 강재운반 (L 40 km 왕복) 경비 | ₩80,000 | ton | 109 | ₩0 | ₩0 | ₩8,720,000 | ₩8,720,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩8,720,000** | **₩8,720,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 강재운반 (L 40 km 편도) | ₩0 | ton | 66 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 강재운반 (L 40 km 편도) 경비 | ₩40,000 | ton | 66 | ₩0 | ₩0 | ₩2,640,000 | ₩2,640,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩2,640,000** | **₩2,640,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 중기 운반 (인양) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 중기 운반 (인양) 경비 | ₩2,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩2,000,000 | ₩2,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩2,000,000** | **₩2,000,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지중경사계-수동 | ₩168,000 | 개소 | 4 | ₩672,000 | ₩0 | ₩0 | ₩672,000 |
| 토목구조물공사 | 지중경사계-수동 노무비 | ₩56,000 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩224,000 | ₩0 | ₩224,000 |
| 토목구조물공사 | 지중경사계-수동 경비 | ₩11,200 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩44,800 | ₩44,800 |
| **소계** | | | | | **₩672,000** | **₩224,000** | **₩44,800** | **₩940,800** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지하수위계-수동 | ₩112,000 | 개소 | 4 | ₩448,000 | ₩0 | ₩0 | ₩448,000 |
| 토목구조물공사 | 지하수위계-수동 노무비 | ₩56,000 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩224,000 | ₩0 | ₩224,000 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | 지하수위계-수동 경비 | ₩11,200 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩44,800 | ₩44,800 |
| **소계** | | | | | **₩448,000** | **₩224,000** | **₩44,800** | **₩716,800** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 변형률계 | ₩78,400 | 개소 | 14 | ₩1,097,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,097,600 |
| 토목구조물공사 | 변형률계 노무비 | ₩22,400 | 개소 | 14 | ₩0 | ₩313,600 | ₩0 | ₩313,600 |
| 토목구조물공사 | 변형률계 경비 | ₩5,600 | 개소 | 14 | ₩0 | ₩0 | ₩78,400 | ₩78,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,097,600** | **₩313,600** | **₩78,400** | **₩1,489,600** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 지표침하계 | ₩56,000 | 개소 | 6 | ₩336,000 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 |
| 토목구조물공사 | 지표침하계 노무비 | ₩11,200 | 개소 | 6 | ₩0 | ₩67,200 | ₩0 | ₩67,200 |
| 토목구조물공사 | 지표침하계 경비 | ₩5,600 | 개소 | 6 | ₩0 | ₩0 | ₩33,600 | ₩33,600 |
| **소계** | | | | | **₩336,000** | **₩67,200** | **₩33,600** | **₩436,800** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 건물경사계 | ₩56,000 | 개소 | 3 | ₩168,000 | ₩0 | ₩0 | ₩168,000 |
| 토목구조물공사 | 건물경사계 노무비 | ₩11,200 | 개소 | 3 | ₩0 | ₩33,600 | ₩0 | ₩33,600 |
| 토목구조물공사 | 건물경사계 경비 | ₩5,600 | 개소 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩16,800 | ₩16,800 |
| **소계** | | | | | **₩168,000** | **₩33,600** | **₩16,800** | **₩218,400** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 균열측정계 | ₩56,000 | 개소 | 3 | ₩168,000 | ₩0 | ₩0 | ₩168,000 |
| 토목구조물공사 | 균열측정계 노무비 | ₩11,200 | 개소 | 3 | ₩0 | ₩33,600 | ₩0 | ₩33,600 |
| 토목구조물공사 | 균열측정계 경비 | ₩5,600 | 개소 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩16,800 | ₩16,800 |
| **소계** | | | | | **₩168,000** | **₩33,600** | **₩16,800** | **₩218,400** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 천공 및 그라우팅 | ₩3,360 | m | 100 | ₩336,000 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 |
| 토목구조물공사 | 천공 및 그라우팅 노무비 | ₩2,240 | m | 100 | ₩0 | ₩224,000 | ₩0 | ₩224,000 |
| 토목구조물공사 | 천공 및 그라우팅 경비 | ₩22,400 | m | 100 | ₩0 | ₩0 | ₩2,240,000 | ₩2,240,000 |
| **소계** | | | | | **₩336,000** | **₩224,000** | **₩2,240,000** | **₩2,800,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 계측관리비 | ₩112,000 | 개월 | 3 | ₩336,000 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 |
| 토목구조물공사 | 계측관리비 노무비 | ₩1,792,000 | 개월 | 3 | ₩0 | ₩5,376,000 | ₩0 | ₩5,376,000 |
| 토목구조물공사 | 계측관리비 경비 | ₩112,000 | 개월 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩336,000 | ₩336,000 |
| **소계** | | | | | **₩336,000** | **₩5,376,000** | **₩336,000** | **₩6,048,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 안전난간 설치 | ₩11,200 | m | 110 | ₩1,232,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,232,000 |
| 토목구조물공사 | 안전난간 설치 노무비 | ₩4,480 | m | 110 | ₩0 | ₩492,800 | ₩0 | ₩492,800 |
| 토목구조물공사 | 안전난간 설치 경비 | ₩1,120 | m | 110 | ₩0 | ₩0 | ₩123,200 | ₩123,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,232,000** | **₩492,800** | **₩123,200** | **₩1,848,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 안전계단 설치 | ₩1,120,000 | 개소 | 1 | ₩1,120,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,120,000 |
| 토목구조물공사 | 안전계단 설치 노무비 | ₩1,120,000 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩1,120,000 | ₩0 | ₩1,120,000 |
| 토목구조물공사 | 안전계단 설치 경비 | ₩224,000 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩224,000 | ₩224,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,120,000** | **₩1,120,000** | **₩224,000** | **₩2,464,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 양수 작업 | ₩0 | 개월 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 양수 작업 노무비 | ₩862,400 | 개월 | 3 | ₩0 | ₩2,587,200 | ₩0 | ₩2,587,200 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,587,200** | **₩0** | **₩2,587,200** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목구조물공사 | (시공사) 지반개량공사 | ₩250,000,000 | 식 | 1 | ₩250,000,000 | ₩0 | ₩0 | ₩250,000,000 |
| 토목구조물공사 | 지반개량공사 노무비 | ₩100,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩100,000,000 | ₩0 | ₩100,000,000 |
| 토목구조물공사 | 지반개량공사 경비 | ₩140,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩140,000,000 | ₩140,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩250,000,000** | **₩100,000,000** | **₩140,000,000** | **₩490,000,000** |
| 토목구조물공사 | (시공사) 구조검토비용 | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 토목구조물공사 | 구조검토비용 경비 | ₩12,000,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩12,000,000 | ₩12,000,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩0** | **₩12,000,000** | **₩12,000,000** |

## [전기공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI- 54 mm) | ₩2,700 | M | 9 | ₩24,300 | ₩0 | ₩0 | ₩24,300 |
| **소계** | | | | | **₩24,300** | **₩0** | **₩0** | **₩24,300** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 36 mm) | ₩6,430 | M | 12 | ₩77,160 | ₩0 | ₩0 | ₩77,160 |
| **소계** | | | | | **₩77,160** | **₩0** | **₩0** | **₩77,160** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 54 mm) | ₩10,500 | M | 4 | ₩42,000 | ₩0 | ₩0 | ₩42,000 |
| **소계** | | | | | **₩42,000** | **₩0** | **₩0** | **₩42,000** |
| 전기공사 | (시공사) 풀박스 (600X600X300) | ₩60,060 | 개 | 1 | ₩60,060 | ₩0 | ₩0 | ₩60,060 |
| **소계** | | | | | **₩60,060** | **₩0** | **₩0** | **₩60,060** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (간선)) | ₩2,840 | M | 210 | ₩596,400 | ₩0 | ₩0 | ₩596,400 |
| **소계** | | | | | **₩596,400** | **₩0** | **₩0** | **₩596,400** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (25㎟ (간선)) | ₩4,400 | M | 78 | ₩343,200 | ₩0 | ₩0 | ₩343,200 |
| **소계** | | | | | **₩343,200** | **₩0** | **₩0** | **₩343,200** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (120㎟) | ₩18,990 | M | 67 | ₩1,272,330 | ₩0 | ₩0 | ₩1,272,330 |
| **소계** | | | | | **₩1,272,330** | **₩0** | **₩0** | **₩1,272,330** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×16㎟) | ₩10,700 | M | 175 | ₩1,872,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,872,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,872,500** | **₩0** | **₩0** | **₩1,872,500** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×25㎟) | ₩17,500 | M | 35 | ₩612,500 | ₩0 | ₩0 | ₩612,500 |
| **소계** | | | | | **₩612,500** | **₩0** | **₩0** | **₩612,500** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×50㎟) | ₩30,330 | M | 78 | ₩2,365,740 | ₩0 | ₩0 | ₩2,365,740 |
| **소계** | | | | | **₩2,365,740** | **₩0** | **₩0** | **₩2,365,740** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 1C×240㎟) | ₩37,810 | M | 712 | ₩26,920,720 | ₩0 | ₩0 | ₩26,920,720 |
| **소계** | | | | | **₩26,920,720** | **₩0** | **₩0** | **₩26,920,720** |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 16 ㎟) | ₩220 | 개 | 24 | ₩5,280 | ₩0 | ₩0 | ₩5,280 |
| **소계** | | | | | **₩5,280** | **₩0** | **₩0** | **₩5,280** |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 25 ㎟) | ₩340 | 개 | 10 | ₩3,400 | ₩0 | ₩0 | ₩3,400 |
| **소계** | | | | | **₩3,400** | **₩0** | **₩0** | **₩3,400** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 50 ㎟) | ₩700 | 개 | 8 | ₩5,600 | ₩0 | ₩0 | ₩5,600 |
| **소계** | | | | | **₩5,600** | **₩0** | **₩0** | **₩5,600** |
| 전기공사 | (시공사) 압착단자 (R형동선 나압착 240 ㎟) | ₩3,660 | 개 | 32 | ₩117,120 | ₩0 | ₩0 | ₩117,120 |
| **소계** | | | | | **₩117,120** | **₩0** | **₩0** | **₩117,120** |
| 전기공사 | (시공사) 인력터파기 (보통토사 (전력간선)) | ₩4,470 | ㎥ | 36 | ₩160,920 | ₩0 | ₩0 | ₩160,920 |
| **소계** | | | | | **₩160,920** | **₩0** | **₩0** | **₩160,920** |
| 전기공사 | (시공사) 되메우기 (보통토사 (전력간선)) | ₩4,470 | ㎥ | 36 | ₩160,920 | ₩0 | ₩0 | ₩160,920 |
| **소계** | | | | | **₩160,920** | **₩0** | **₩0** | **₩160,920** |
| 전기공사 | (시공사) 표지시트 (특고압(300mmX250m)) | ₩20,540 | 롤 | 1 | ₩20,540 | ₩0 | ₩0 | ₩20,540 |
| **소계** | | | | | **₩20,540** | **₩0** | **₩0** | **₩20,540** |
| 전기공사 | (시공사) 장비비(전력간선) (백호우 0.5W) | ₩714,400 | 식 | 1 | ₩714,400 | ₩0 | ₩0 | ₩714,400 |
| **소계** | | | | | **₩714,400** | **₩0** | **₩0** | **₩714,400** |
| 전기공사 | (시공사) 전력맨홀 (1000*1000*1000) | ₩1,071,600 | 조 | 1 | ₩1,071,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,071,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,071,600** | **₩0** | **₩0** | **₩1,071,600** |
| 전기공사 | (시공사) 관로구방수구 (D150) | ₩102,700 | 개 | 6 | ₩616,200 | ₩0 | ₩0 | ₩616,200 |
| **소계** | | | | | **₩616,200** | **₩0** | **₩0** | **₩616,200** |
| 전기공사 | (시공사) 준공도면 및 기술사날인비 | ₩2,232,500 | 식 | 1 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| **소계** | | | | | **₩2,232,500** | **₩0** | **₩0** | **₩2,232,500** |
| 전기공사 | (시공사) WHM, CT BOX | ₩1,439,520 | 면 | 1 | ₩1,439,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,439,520 |
| **소계** | | | | | **₩1,439,520** | **₩0** | **₩0** | **₩1,439,520** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (FP-B2) | ₩1,512,740 | 면 | 1 | ₩1,512,740 | ₩0 | ₩0 | ₩1,512,740 |
| **소계** | | | | | **₩1,512,740** | **₩0** | **₩0** | **₩1,512,740** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (PP-B2) | ₩2,347,700 | 면 | 1 | ₩2,347,700 | ₩0 | ₩0 | ₩2,347,700 |
| **소계** | | | | | **₩2,347,700** | **₩0** | **₩0** | **₩2,347,700** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (PP-B1) | ₩1,905,660 | 면 | 1 | ₩1,905,660 | ₩0 | ₩0 | ₩1,905,660 |
| **소계** | | | | | **₩1,905,660** | **₩0** | **₩0** | **₩1,905,660** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (EHP-P) | ₩3,923,840 | 면 | 1 | ₩3,923,840 | ₩0 | ₩0 | ₩3,923,840 |
| **소계** | | | | | **₩3,923,840** | **₩0** | **₩0** | **₩3,923,840** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-K) | ₩1,571,680 | 면 | 1 | ₩1,571,680 | ₩0 | ₩0 | ₩1,571,680 |
| **소계** | | | | | **₩1,571,680** | **₩0** | **₩0** | **₩1,571,680** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (EL-P) | ₩258,080 | 면 | 1 | ₩258,080 | ₩0 | ₩0 | ₩258,080 |
| **소계** | | | | | **₩258,080** | **₩0** | **₩0** | **₩258,080** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-M) | ₩5,677,690 | 면 | 1 | ₩5,677,690 | ₩0 | ₩0 | ₩5,677,690 |
| **소계** | | | | | **₩5,677,690** | **₩0** | **₩0** | **₩5,677,690** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-B) | ₩684,930 | 면 | 1 | ₩684,930 | ₩0 | ₩0 | ₩684,930 |
| **소계** | | | | | **₩684,930** | **₩0** | **₩0** | **₩684,930** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-B1) | ₩658,140 | 면 | 1 | ₩658,140 | ₩0 | ₩0 | ₩658,140 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩658,140** | **₩0** | **₩0** | **₩658,140** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-1) | ₩1,647,590 | 면 | 1 | ₩1,647,590 | ₩0 | ₩0 | ₩1,647,590 |
| **소계** | | | | | **₩1,647,590** | **₩0** | **₩0** | **₩1,647,590** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-2) | ₩1,488,630 | 면 | 1 | ₩1,488,630 | ₩0 | ₩0 | ₩1,488,630 |
| **소계** | | | | | **₩1,488,630** | **₩0** | **₩0** | **₩1,488,630** |
| 전기공사 | (시공사) 분전반 (LP-3.4) | ₩757,260 | 면 | 2 | ₩1,514,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,514,520 |
| **소계** | | | | | **₩1,514,520** | **₩0** | **₩0** | **₩1,514,520** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전력간선) | ₩0 | 인 | 37 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·전력간선) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 37 | ₩0 | ₩8,885,180 | ₩0 | ₩8,885,180 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,885,180** | **₩0** | **₩8,885,180** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,전력간선) | ₩0 | 인 | 57 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(저압케이블전공·전력간선) 노무비 | ₩268,200 | 인 | 57 | ₩0 | ₩15,287,400 | ₩0 | ₩15,287,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩15,287,400** | **₩0** | **₩15,287,400** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(보통인부,전력간선) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(보통인부·전력간선) 노무비 | ₩151,630 | 인 | 1 | ₩0 | ₩151,630 | ₩0 | ₩151,630 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩151,630** | **₩0** | **₩151,630** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전력간선) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(전력간선) (노무비의 3%) 노무비 | ₩729,700 | 식 | 1 | ₩0 | ₩729,700 | ₩0 | ₩729,700 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩729,700** | **₩0** | **₩729,700** |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전력간선) (배관배선의 2%) | ₩682,960 | 식 | 1 | ₩682,960 | ₩0 | ₩0 | ₩682,960 |
| **소계** | | | | | **₩682,960** | **₩0** | **₩0** | **₩682,960** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전력간선) (관의 15%) | ₩22,090 | 식 | 1 | ₩22,090 | ₩0 | ₩0 | ₩22,090 |
| **소계** | | | | | **₩22,090** | **₩0** | **₩0** | **₩22,090** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (동력)) | ₩290 | M | 1059 | ₩307,110 | ₩0 | ₩0 | ₩307,110 |
| **소계** | | | | | **₩307,110** | **₩0** | **₩0** | **₩307,110** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (동력)) | ₩380 | M | 66 | ₩25,080 | ₩0 | ₩0 | ₩25,080 |
| **소계** | | | | | **₩25,080** | **₩0** | **₩0** | **₩25,080** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 22 mm) | ₩3,860 | M | 78 | ₩301,080 | ₩0 | ₩0 | ₩301,080 |
| **소계** | | | | | **₩301,080** | **₩0** | **₩0** | **₩301,080** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 28 mm) | ₩5,040 | M | 19 | ₩95,760 | ₩0 | ₩0 | ₩95,760 |
| **소계** | | | | | **₩95,760** | **₩0** | **₩0** | **₩95,760** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 36 mm (동력)) | ₩6,430 | M | 7 | ₩45,010 | ₩0 | ₩0 | ₩45,010 |
| **소계** | | | | | **₩45,010** | **₩0** | **₩0** | **₩45,010** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 54 mm (동력)) | ₩10,500 | M | 2 | ₩21,000 | ₩0 | ₩0 | ₩21,000 |
| **소계** | | | | | **₩21,000** | **₩0** | **₩0** | **₩21,000** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관(노출) (아연도 70 mm) | ₩13,400 | M | 5 | ₩67,000 | ₩0 | ₩0 | ₩67,000 |
| **소계** | | | | | **₩67,000** | **₩0** | **₩0** | **₩67,000** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 22c) | ₩3,860 | 개 | 6 | ₩23,160 | ₩0 | ₩0 | ₩23,160 |
| **소계** | | | | | **₩23,160** | **₩0** | **₩0** | **₩23,160** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 28c) | ₩4,820 | 개 | 2 | ₩9,640 | ₩0 | ₩0 | ₩9,640 |
| **소계** | | | | | **₩9,640** | **₩0** | **₩0** | **₩9,640** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 36c) | ₩6,860 | 개 | 1 | ₩6,860 | ₩0 | ₩0 | ₩6,860 |
| **소계** | | | | | **₩6,860** | **₩0** | **₩0** | **₩6,860** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 54c) | ₩13,010 | 개 | 1 | ₩13,010 | ₩0 | ₩0 | ₩13,010 |
| **소계** | | | | | **₩13,010** | **₩0** | **₩0** | **₩13,010** |
| 전기공사 | (시공사) 강제전선관 부속품 (N/B 70c) | ₩21,650 | 개 | 4 | ₩86,600 | ₩0 | ₩0 | ₩86,600 |
| **소계** | | | | | **₩86,600** | **₩0** | **₩0** | **₩86,600** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 22 mm 비방수) | ₩860 | M | 6 | ₩5,160 | ₩0 | ₩0 | ₩5,160 |
| **소계** | | | | | **₩5,160** | **₩0** | **₩0** | **₩5,160** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 22 mm 방수) | ₩1,270 | M | 16 | ₩20,320 | ₩0 | ₩0 | ₩20,320 |
| **소계** | | | | | **₩20,320** | **₩0** | **₩0** | **₩20,320** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 28 mm 방수) | ₩1,500 | M | 4 | ₩6,000 | ₩0 | ₩0 | ₩6,000 |
| **소계** | | | | | **₩6,000** | **₩0** | **₩0** | **₩6,000** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 36 mm 방수) | ₩1,930 | M | 2 | ₩3,860 | ₩0 | ₩0 | ₩3,860 |
| **소계** | | | | | **₩3,860** | **₩0** | **₩0** | **₩3,860** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 54 mm 방수) | ₩3,390 | M | 2 | ₩6,780 | ₩0 | ₩0 | ₩6,780 |
| **소계** | | | | | **₩6,780** | **₩0** | **₩0** | **₩6,780** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 70 mm 방수) | ₩5,040 | M | 8 | ₩40,320 | ₩0 | ₩0 | ₩40,320 |
| **소계** | | | | | **₩40,320** | **₩0** | **₩0** | **₩40,320** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,22mm 비방수) | ₩640 | 개 | 6 | ₩3,840 | ₩0 | ₩0 | ₩3,840 |
| **소계** | | | | | **₩3,840** | **₩0** | **₩0** | **₩3,840** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,22mm 방수) | ₩1,180 | 개 | 16 | ₩18,880 | ₩0 | ₩0 | ₩18,880 |
| **소계** | | | | | **₩18,880** | **₩0** | **₩0** | **₩18,880** |
| 전기공사 | (시공사) 2종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,28mm 방수) | ₩1,930 | 개 | 4 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| **소계** | | | | | **₩7,720** | **₩0** | **₩0** | **₩7,720** |
| 전기공사 | (시공사) 3종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,36mm 방수) | ₩2,040 | 개 | 2 | ₩4,080 | ₩0 | ₩0 | ₩4,080 |
| **소계** | | | | | **₩4,080** | **₩0** | **₩0** | **₩4,080** |
| 전기공사 | (시공사) 4종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,54mm 방수) | ₩3,750 | 개 | 2 | ₩7,500 | ₩0 | ₩0 | ₩7,500 |
| **소계** | | | | | **₩7,500** | **₩0** | **₩0** | **₩7,500** |
| 전기공사 | (시공사) 5종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,70mm 방수) | ₩8,040 | 개 | 8 | ₩64,320 | ₩0 | ₩0 | ₩64,320 |
| **소계** | | | | | **₩64,320** | **₩0** | **₩0** | **₩64,320** |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (22c) | ₩2,250 | 개소 | 39 | ₩87,750 | ₩0 | ₩0 | ₩87,750 |
| **소계** | | | | | **₩87,750** | **₩0** | **₩0** | **₩87,750** |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (28c) | ₩2,290 | 개소 | 10 | ₩22,900 | ₩0 | ₩0 | ₩22,900 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩22,900** | **₩0** | **₩0** | **₩22,900** |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (36c) | ₩2,350 | 개소 | 4 | ₩9,400 | ₩0 | ₩0 | ₩9,400 |
| **소계** | | | | | **₩9,400** | **₩0** | **₩0** | **₩9,400** |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (54c) | ₩3,070 | 개소 | 1 | ₩3,070 | ₩0 | ₩0 | ₩3,070 |
| **소계** | | | | | **₩3,070** | **₩0** | **₩0** | **₩3,070** |
| 전기공사 | (시공사) 전선관지지행가 (70c) | ₩3,370 | 개소 | 3 | ₩10,110 | ₩0 | ₩0 | ₩10,110 |
| **소계** | | | | | **₩10,110** | **₩0** | **₩0** | **₩10,110** |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (동력)) | ₩890 | 개 | 63 | ₩56,070 | ₩0 | ₩0 | ₩56,070 |
| **소계** | | | | | **₩56,070** | **₩0** | **₩0** | **₩56,070** |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스 (8각54mm) | ₩730 | 개 | 67 | ₩48,910 | ₩0 | ₩0 | ₩48,910 |
| **소계** | | | | | **₩48,910** | **₩0** | **₩0** | **₩48,910** |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스커버 (8각, 평형) | ₩380 | 개 | 67 | ₩25,460 | ₩0 | ₩0 | ₩25,460 |
| **소계** | | | | | **₩25,460** | **₩0** | **₩0** | **₩25,460** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-DUCT W/COVER (STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t) | ₩26,790 | M | 12 | ₩321,480 | ₩0 | ₩0 | ₩321,480 |
| **소계** | | | | | **₩321,480** | **₩0** | **₩0** | **₩321,480** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW W/COVER (동력)) | ₩63,220 | 개 | 1 | ₩63,220 | ₩0 | ₩0 | ₩63,220 |
| **소계** | | | | | **₩63,220** | **₩0** | **₩0** | **₩63,220** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE W/COVER (동력)) | ₩74,120 | 개 | 1 | ₩74,120 | ₩0 | ₩0 | ₩74,120 |
| **소계** | | | | | **₩74,120** | **₩0** | **₩0** | **₩74,120** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (동력)) | ₩1,410 | 개 | 16 | ₩22,560 | ₩0 | ₩0 | ₩22,560 |
| **소계** | | | | | **₩22,560** | **₩0** | **₩0** | **₩22,560** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (동력)) | ₩70 | 개 | 160 | ₩11,200 | ₩0 | ₩0 | ₩11,200 |
| **소계** | | | | | **₩11,200** | **₩0** | **₩0** | **₩11,200** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (동력)) | ₩1,710 | 개 | 16 | ₩27,360 | ₩0 | ₩0 | ₩27,360 |
| **소계** | | | | | **₩27,360** | **₩0** | **₩0** | **₩27,360** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (동력)) | ₩5,360 | M | 8 | ₩42,880 | ₩0 | ₩0 | ₩42,880 |
| **소계** | | | | | **₩42,880** | **₩0** | **₩0** | **₩42,880** |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 1.78mm(2.5㎟) (동력)) | ₩440 | M | 1572 | ₩691,680 | ₩0 | ₩0 | ₩691,680 |
| **소계** | | | | | **₩691,680** | **₩0** | **₩0** | **₩691,680** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 3C×2.5㎟) | ₩1,750 | M | 36 | ₩63,000 | ₩0 | ₩0 | ₩63,000 |
| **소계** | | | | | **₩63,000** | **₩0** | **₩0** | **₩63,000** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×2.5㎟) | ₩1,920 | M | 80 | ₩153,600 | ₩0 | ₩0 | ₩153,600 |
| **소계** | | | | | **₩153,600** | **₩0** | **₩0** | **₩153,600** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×10㎟) | ₩7,430 | M | 12 | ₩89,160 | ₩0 | ₩0 | ₩89,160 |
| **소계** | | | | | **₩89,160** | **₩0** | **₩0** | **₩89,160** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×35㎟) | ₩23,850 | M | 12 | ₩286,200 | ₩0 | ₩0 | ₩286,200 |
| **소계** | | | | | **₩286,200** | **₩0** | **₩0** | **₩286,200** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 4C×50㎟) | ₩30,330 | M | 31 | ₩940,230 | ₩0 | ₩0 | ₩940,230 |
| **소계** | | | | | **₩940,230** | **₩0** | **₩0** | **₩940,230** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 제어케이블 (0.6/1kv F-CVV-S 3C×1.5㎟) | ₩1,440 | M | 11 | ₩15,840 | ₩0 | ₩0 | ₩15,840 |
| **소계** | | | | | **₩15,840** | **₩0** | **₩0** | **₩15,840** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 제어케이블 (0.6/1kv F-CVV-S 4C×1.5㎟) | ₩2,380 | M | 8 | ₩19,040 | ₩0 | ₩0 | ₩19,040 |
| **소계** | | | | | **₩19,040** | **₩0** | **₩0** | **₩19,040** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 3C×2.5㎟) | ₩2,420 | M | 9 | ₩21,780 | ₩0 | ₩0 | ₩21,780 |
| **소계** | | | | | **₩21,780** | **₩0** | **₩0** | **₩21,780** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 4C×6.0㎟) | ₩6,390 | M | 7 | ₩44,730 | ₩0 | ₩0 | ₩44,730 |
| **소계** | | | | | **₩44,730** | **₩0** | **₩0** | **₩44,730** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 내화케이블 (F-FR-8 4C×10㎟) | ₩6,020 | M | 7 | ₩42,140 | ₩0 | ₩0 | ₩42,140 |
| **소계** | | | | | **₩42,140** | **₩0** | **₩0** | **₩42,140** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (10㎟ (동력)) | ₩2,030 | M | 12 | ₩24,360 | ₩0 | ₩0 | ₩24,360 |
| **소계** | | | | | **₩24,360** | **₩0** | **₩0** | **₩24,360** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (동력)) | ₩2,840 | M | 12 | ₩34,080 | ₩0 | ₩0 | ₩34,080 |
| **소계** | | | | | **₩34,080** | **₩0** | **₩0** | **₩34,080** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (25㎟ (동력)) | ₩4,400 | M | 31 | ₩136,400 | ₩0 | ₩0 | ₩136,400 |
| **소계** | | | | | **₩136,400** | **₩0** | **₩0** | **₩136,400** |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 10 ㎟) | ₩170 | 개 | 10 | ₩1,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,700 |
| **소계** | | | | | **₩1,700** | **₩0** | **₩0** | **₩1,700** |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 16 ㎟) | ₩220 | 개 | 2 | ₩440 | ₩0 | ₩0 | ₩440 |
| **소계** | | | | | **₩440** | **₩0** | **₩0** | **₩440** |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 25 ㎟) | ₩340 | 개 | 8 | ₩2,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,720 |
| **소계** | | | | | **₩2,720** | **₩0** | **₩0** | **₩2,720** |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 35 ㎟) | ₩490 | 개 | 8 | ₩3,920 | ₩0 | ₩0 | ₩3,920 |
| **소계** | | | | | **₩3,920** | **₩0** | **₩0** | **₩3,920** |
| 전기공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 50 ㎟) | ₩700 | 개 | 32 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| **소계** | | | | | **₩22,400** | **₩0** | **₩0** | **₩22,400** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,동력) | ₩0 | 인 | 25 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·동력) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 25 | ₩0 | ₩6,003,500 | ₩0 | ₩6,003,500 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩6,003,500** | **₩0** | **₩6,003,500** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,동력) | ₩0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(저압케이블전공·동력) 노무비 | ₩268,200 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,877,400 | ₩0 | ₩1,877,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,877,400** | **₩0** | **₩1,877,400** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(동력) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(동력) (노무비의 3%) 노무비 | ₩236,440 | 식 | 1 | ₩0 | ₩236,440 | ₩0 | ₩236,440 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩236,440** | **₩0** | **₩236,440** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(동력) (배관배선의 2%) | ₩69,730 | 식 | 1 | ₩69,730 | ₩0 | ₩0 | ₩69,730 |
| **소계** | | | | | **₩69,730** | **₩0** | **₩0** | **₩69,730** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(동력,CD) (C.D 전선관의 40%) | ₩130,950 | 식 | 1 | ₩130,950 | ₩0 | ₩0 | ₩130,950 |
| **소계** | | | | | **₩130,950** | **₩0** | **₩0** | **₩130,950** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(동력) (관의 15%) | ₩92,160 | 식 | 1 | ₩92,160 | ₩0 | ₩0 | ₩92,160 |
| **소계** | | | | | **₩92,160** | **₩0** | **₩0** | **₩92,160** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (전열교환기전원)) | ₩290 | M | 1217 | ₩352,930 | ₩0 | ₩0 | ₩352,930 |
| **소계** | | | | | **₩352,930** | **₩0** | **₩0** | **₩352,930** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전열교환기전원)) | ₩380 | M | 433 | ₩164,540 | ₩0 | ₩0 | ₩164,540 |
| **소계** | | | | | **₩164,540** | **₩0** | **₩0** | **₩164,540** |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전열교환기전원)) | ₩890 | 개 | 47 | ₩41,830 | ₩0 | ₩0 | ₩41,830 |
| **소계** | | | | | **₩41,830** | **₩0** | **₩0** | **₩41,830** |
| 전기공사 | (시공사) 온도조절기용 풀박스 (1 개용 54 mm) | ₩890 | 개 | 20 | ₩17,800 | ₩0 | ₩0 | ₩17,800 |
| **소계** | | | | | **₩17,800** | **₩0** | **₩0** | **₩17,800** |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스 (8각54mm (전열교환기전원)) | ₩2,750 | 개 | 47 | ₩129,250 | ₩0 | ₩0 | ₩129,250 |
| **소계** | | | | | **₩129,250** | **₩0** | **₩0** | **₩129,250** |
| 전기공사 | (시공사) 죠인트박스커버 (8각, 평형 (전열교환기전원)) | ₩380 | 개 | 47 | ₩17,860 | ₩0 | ₩0 | ₩17,860 |
| **소계** | | | | | **₩17,860** | **₩0** | **₩0** | **₩17,860** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (비닐피복, 16 mm 비방수) | ₩550 | M | 47 | ₩25,850 | ₩0 | ₩0 | ₩25,850 |
| **소계** | | | | | **₩25,850** | **₩0** | **₩0** | **₩25,850** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터-비닐,16mm 비방수) | ₩330 | 개 | 94 | ₩31,020 | ₩0 | ₩0 | ₩31,020 |
| **소계** | | | | | **₩31,020** | **₩0** | **₩0** | **₩31,020** |
| 전기공사 | (시공사) 폴리에틸렌 난연케이블 (0.6/1kv F-CV 2C×4.0㎟) | ₩1,800 | M | 410 | ₩738,000 | ₩0 | ₩0 | ₩738,000 |
| **소계** | | | | | **₩738,000** | **₩0** | **₩0** | **₩738,000** |
| 전기공사 | (시공사) 기계기구용 비닐절연 연동선 (0.6/1kv KIV 2C×2.5㎟) | ₩1,220 | M | 46 | ₩56,120 | ₩0 | ₩0 | ₩56,120 |
| **소계** | | | | | **₩56,120** | **₩0** | **₩0** | **₩56,120** |
| 전기공사 | (시공사) 실드케이블 (4C/0.3mm2 (RS-232)) | ₩1,270 | M | 299 | ₩379,730 | ₩0 | ₩0 | ₩379,730 |
| **소계** | | | | | **₩379,730** | **₩0** | **₩0** | **₩379,730** |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.25mm(4.0㎟) (전열교환기전원)) | ₩660 | M | 1209 | ₩797,940 | ₩0 | ₩0 | ₩797,940 |
| **소계** | | | | | **₩797,940** | **₩0** | **₩0** | **₩797,940** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전열교환기전원) | ₩0 | 인 | 41 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·전열교환기전원) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 41 | ₩0 | ₩9,845,740 | ₩0 | ₩9,845,740 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,845,740** | **₩0** | **₩9,845,740** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블공,전열교환기전원) | ₩0 | 인 | 6 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(저압케이블공·전열교환기전원) 노무비 | ₩268,200 | 인 | 6 | ₩0 | ₩1,609,200 | ₩0 | ₩1,609,200 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,609,200** | **₩0** | **₩1,609,200** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전열교환기전원) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | 공구손료(전열교환기전원) (노무비의 3%) 노무비 | ₩344,220 | 식 | 1 | ₩0 | ₩344,220 | ₩0 | ₩344,220 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩344,220** | **₩0** | **₩344,220** |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전열교환기전원) (배관배선의 2%) | ₩49,750 | 식 | 1 | ₩49,750 | ₩0 | ₩0 | ₩49,750 |
| **소계** | | | | | **₩49,750** | **₩0** | **₩0** | **₩49,750** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전열교환기전원) (관의 40%(CD관)) | ₩204,070 | 식 | 1 | ₩204,070 | ₩0 | ₩0 | ₩204,070 |
| **소계** | | | | | **₩204,070** | **₩0** | **₩0** | **₩204,070** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전열설비)) | ₩380 | M | 1100 | ₩418,000 | ₩0 | ₩0 | ₩418,000 |
| **소계** | | | | | **₩418,000** | **₩0** | **₩0** | **₩418,000** |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전열설비)) | ₩890 | 개 | 46 | ₩40,940 | ₩0 | ₩0 | ₩40,940 |
| **소계** | | | | | **₩40,940** | **₩0** | **₩0** | **₩40,940** |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (2 개용 54 mm) | ₩940 | 개 | 118 | ₩110,920 | ₩0 | ₩0 | ₩110,920 |
| **소계** | | | | | **₩110,920** | **₩0** | **₩0** | **₩110,920** |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.25mm(4.0㎟) (전열설비)) | ₩660 | M | 3300 | ₩2,178,000 | ₩0 | ₩0 | ₩2,178,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,178,000** | **₩0** | **₩0** | **₩2,178,000** |
| 전기공사 | (시공사) 콘센트 (매입-접지형, 250V 2구) | ₩2,640 | 개 | 97 | ₩256,080 | ₩0 | ₩0 | ₩256,080 |
| **소계** | | | | | **₩256,080** | **₩0** | **₩0** | **₩256,080** |
| 전기공사 | (시공사) 대기전력차단콘센트 (매입형, 250V 2구) | ₩42,860 | 개 | 67 | ₩2,871,620 | ₩0 | ₩0 | ₩2,871,620 |
| **소계** | | | | | **₩2,871,620** | **₩0** | **₩0** | **₩2,871,620** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전열설비) | ₩0 | 인 | 54 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·전열설비) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 54 | ₩0 | ₩12,967,560 | ₩0 | ₩12,967,560 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩12,967,560** | **₩0** | **₩12,967,560** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전열설비) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(전열설비) (노무비의 3%) 노무비 | ₩388,980 | 식 | 1 | ₩0 | ₩388,980 | ₩0 | ₩388,980 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩388,980** | **₩0** | **₩388,980** |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전열설비) (배관배선의 2%) | ₩52,220 | 식 | 1 | ₩52,220 | ₩0 | ₩0 | ₩52,220 |
| **소계** | | | | | **₩52,220** | **₩0** | **₩0** | **₩52,220** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전열설비) (관의 40%(CD관)) | ₩165,710 | 식 | 1 | ₩165,710 | ₩0 | ₩0 | ₩165,710 |
| **소계** | | | | | **₩165,710** | **₩0** | **₩0** | **₩165,710** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (전등)) | ₩290 | M | 1812 | ₩525,480 | ₩0 | ₩0 | ₩525,480 |
| **소계** | | | | | **₩525,480** | **₩0** | **₩0** | **₩525,480** |
| 전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (전등)) | ₩380 | M | 318 | ₩120,840 | ₩0 | ₩0 | ₩120,840 |
| **소계** | | | | | **₩120,840** | **₩0** | **₩0** | **₩120,840** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 일반-비방수) | ₩550 | M | 558 | ₩306,900 | ₩0 | ₩0 | ₩306,900 |
| **소계** | | | | | **₩306,900** | **₩0** | **₩0** | **₩306,900** |
| 전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (커넥터, 16 mm 일반-비방수) | ₩330 | 개 | 1116 | ₩368,280 | ₩0 | ₩0 | ₩368,280 |
| **소계** | | | | | **₩368,280** | **₩0** | **₩0** | **₩368,280** |
| 전기공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (전등)) | ₩890 | 개 | 125 | ₩111,250 | ₩0 | ₩0 | ₩111,250 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩111,250** | **₩0** | **₩0** | **₩111,250** |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜) | ₩730 | 개 | 426 | ₩310,980 | ₩0 | ₩0 | ₩310,980 |
| **소계** | | | | | **₩310,980** | **₩0** | **₩0** | **₩310,980** |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (중형4각 54㎜) | ₩860 | 개 | 179 | ₩153,940 | ₩0 | ₩0 | ₩153,940 |
| **소계** | | | | | **₩153,940** | **₩0** | **₩0** | **₩153,940** |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (커버, 8각, 평형) | ₩380 | 개 | 420 | ₩159,600 | ₩0 | ₩0 | ₩159,600 |
| **소계** | | | | | **₩159,600** | **₩0** | **₩0** | **₩159,600** |
| 전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, 평형) | ₩380 | 개 | 178 | ₩67,640 | ₩0 | ₩0 | ₩67,640 |
| **소계** | | | | | **₩67,640** | **₩0** | **₩0** | **₩67,640** |
| 전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 1.78mm(2.5㎟) (전등)) | ₩440 | M | 9412 | ₩4,141,280 | ₩0 | ₩0 | ₩4,141,280 |
| **소계** | | | | | **₩4,141,280** | **₩0** | **₩0** | **₩4,141,280** |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로1구) | ₩2,110 | 개 | 15 | ₩31,650 | ₩0 | ₩0 | ₩31,650 |
| **소계** | | | | | **₩31,650** | **₩0** | **₩0** | **₩31,650** |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로2구) | ₩2,800 | 개 | 13 | ₩36,400 | ₩0 | ₩0 | ₩36,400 |
| **소계** | | | | | **₩36,400** | **₩0** | **₩0** | **₩36,400** |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로3구) | ₩3,420 | 개 | 22 | ₩75,240 | ₩0 | ₩0 | ₩75,240 |
| **소계** | | | | | **₩75,240** | **₩0** | **₩0** | **₩75,240** |
| 전기공사 | (시공사) 와이드 스위치 (SUPPER WIDE,250V 1로4구) | ₩6,380 | 개 | 26 | ₩165,880 | ₩0 | ₩0 | ₩165,880 |
| **소계** | | | | | **₩165,880** | **₩0** | **₩0** | **₩165,880** |
| 전기공사 | (시공사) 일괄소등 스위치 (250V 16A) | ₩49,120 | 개 | 7 | ₩343,840 | ₩0 | ₩0 | ₩343,840 |
| **소계** | | | | | **₩343,840** | **₩0** | **₩0** | **₩343,840** |
| 전기공사 | (시공사) 콘센트 (매입-접지형, 250V 1구) | ₩2,010 | 개 | 42 | ₩84,420 | ₩0 | ₩0 | ₩84,420 |
| **소계** | | | | | **₩84,420** | **₩0** | **₩0** | **₩84,420** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-FA (평판등 LED 50W) | ₩31,430 | 개 | 450 | ₩14,143,500 | ₩0 | ₩0 | ₩14,143,500 |
| **소계** | | | | | **₩14,143,500** | **₩0** | **₩0** | **₩14,143,500** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-FB (파이프펜던트 LED40W) | ₩34,380 | 개 | 6 | ₩206,280 | ₩0 | ₩0 | ₩206,280 |
| **소계** | | | | | **₩206,280** | **₩0** | **₩0** | **₩206,280** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IA (다운라이트 LED15W) | ₩10,720 | 개 | 104 | ₩1,114,880 | ₩0 | ₩0 | ₩1,114,880 |
| **소계** | | | | | **₩1,114,880** | **₩0** | **₩0** | **₩1,114,880** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IC (원형직부등 LED15W) | ₩15,180 | 개 | 9 | ₩136,620 | ₩0 | ₩0 | ₩136,620 |
| **소계** | | | | | **₩136,620** | **₩0** | **₩0** | **₩136,620** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-ID (원형직부 센서등 LED15W) | ₩17,860 | 개 | 24 | ₩428,640 | ₩0 | ₩0 | ₩428,640 |
| **소계** | | | | | **₩428,640** | **₩0** | **₩0** | **₩428,640** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-IE (망벽부형 LED15W) | ₩17,860 | 개 | 6 | ₩107,160 | ₩0 | ₩0 | ₩107,160 |
| **소계** | | | | | **₩107,160** | **₩0** | **₩0** | **₩107,160** |
| 전기공사 | (시공사) 조명기구-MA (자립형외등 LED50W) | ₩678,680 | 개 | 4 | ₩2,714,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,714,720 |
| **소계** | | | | | **₩2,714,720** | **₩0** | **₩0** | **₩2,714,720** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 경관조명 (발목등 LED 6W) | ₩87,510 | 개 | 26 | ₩2,275,260 | ₩0 | ₩0 | ₩2,275,260 |
| **소계** | | | | | **₩2,275,260** | **₩0** | **₩0** | **₩2,275,260** |
| 전기공사 | (시공사) 경관조명 (지중등 LED 18W) | ₩235,750 | 개 | 14 | ₩3,300,500 | ₩0 | ₩0 | ₩3,300,500 |
| **소계** | | | | | **₩3,300,500** | **₩0** | **₩0** | **₩3,300,500** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전등) | ₩0 | 인 | 192 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·전등) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 192 | ₩0 | ₩46,106,880 | ₩0 | ₩46,106,880 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩46,106,880** | **₩0** | **₩46,106,880** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전등) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(전등) (노무비의 3%) 노무비 | ₩1,383,540 | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,383,540 | ₩0 | ₩1,383,540 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,383,540** | **₩0** | **₩1,383,540** |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(전등) (배관배선의 2%) | ₩101,800 | 식 | 1 | ₩101,800 | ₩0 | ₩0 | ₩101,800 |
| **소계** | | | | | **₩101,800** | **₩0** | **₩0** | **₩101,800** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전등) (관의 15%) | ₩45,740 | 식 | 1 | ₩45,740 | ₩0 | ₩0 | ₩45,740 |
| **소계** | | | | | **₩45,740** | **₩0** | **₩0** | **₩45,740** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(전등,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩254,990 | 식 | 1 | ₩254,990 | ₩0 | ₩0 | ₩254,990 |
| **소계** | | | | | **₩254,990** | **₩0** | **₩0** | **₩254,990** |
| 전기공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (접지)) | ₩550 | M | 30 | ₩16,500 | ₩0 | ₩0 | ₩16,500 |
| **소계** | | | | | **₩16,500** | **₩0** | **₩0** | **₩16,500** |
| 전기공사 | (시공사) 0.6/1KV PVC절연 접지용전선 (F-GV 16㎟) | ₩2,840 | M | 30 | ₩85,200 | ₩0 | ₩0 | ₩85,200 |
| **소계** | | | | | **₩85,200** | **₩0** | **₩0** | **₩85,200** |
| 전기공사 | (시공사) 접지용전선(BC) (70㎟) | ₩12,490 | M | 190 | ₩2,373,100 | ₩0 | ₩0 | ₩2,373,100 |
| **소계** | | | | | **₩2,373,100** | **₩0** | **₩0** | **₩2,373,100** |
| 전기공사 | (시공사) 동관단자 (1 HOLE 16 ㎟) | ₩590 | 개 | 6 | ₩3,540 | ₩0 | ₩0 | ₩3,540 |
| **소계** | | | | | **₩3,540** | **₩0** | **₩0** | **₩3,540** |
| 전기공사 | (시공사) 구조체접속 | ₩5,360 | 개소 | 7 | ₩37,520 | ₩0 | ₩0 | ₩37,520 |
| **소계** | | | | | **₩37,520** | **₩0** | **₩0** | **₩37,520** |
| 전기공사 | (시공사) 접지저감제 (메직어스,일반접지용,10 Kg) | ₩25,000 | 개 | 4 | ₩100,000 | ₩0 | ₩0 | ₩100,000 |
| **소계** | | | | | **₩100,000** | **₩0** | **₩0** | **₩100,000** |
| 전기공사 | (시공사) 수막처리동봉 (18Φ×500 mm) | ₩51,440 | 개 | 3 | ₩154,320 | ₩0 | ₩0 | ₩154,320 |
| **소계** | | | | | **₩154,320** | **₩0** | **₩0** | **₩154,320** |
| 전기공사 | (시공사) 접지단자함 (SUS, 3 CCT) | ₩128,590 | 면 | 1 | ₩128,590 | ₩0 | ₩0 | ₩128,590 |
| **소계** | | | | | **₩128,590** | **₩0** | **₩0** | **₩128,590** |
| 전기공사 | (시공사) 접지봉 (14￠X1000L) | ₩5,360 | 개 | 2 | ₩10,720 | ₩0 | ₩0 | ₩10,720 |
| **소계** | | | | | **₩10,720** | **₩0** | **₩0** | **₩10,720** |
| 전기공사 | (시공사) 압착슬리브 (T형 70 ㎟) | ₩3,930 | 개 | 14 | ₩55,020 | ₩0 | ₩0 | ₩55,020 |
| **소계** | | | | | **₩55,020** | **₩0** | **₩0** | **₩55,020** |
| 전기공사 | (시공사) 압착슬리브 (十형 70 ㎟) | ₩5,800 | 개 | 2 | ₩11,600 | ₩0 | ₩0 | ₩11,600 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩11,600** | **₩0** | **₩0** | **₩11,600** |
| 전기공사 | (시공사) 역서지방지 접지봉 (67￠X500mm) | ₩401,850 | 개 | 4 | ₩1,607,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,607,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,607,400** | **₩0** | **₩0** | **₩1,607,400** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,접지) | ₩0 | 인 | 5 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·접지) 노무비 | ₩241,330 | 인 | 5 | ₩0 | ₩1,206,650 | ₩0 | ₩1,206,650 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,206,650** | **₩0** | **₩1,206,650** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,접지) | ₩0 | 인 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(저압케이블전공·접지) 노무비 | ₩264,130 | 인 | 3 | ₩0 | ₩792,390 | ₩0 | ₩792,390 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩792,390** | **₩0** | **₩792,390** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(보통인부,접지) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(보통인부·접지) 노무비 | ₩147,830 | 인 | 1 | ₩0 | ₩147,830 | ₩0 | ₩147,830 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩147,830** | **₩0** | **₩147,830** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(접지) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(접지) (노무비의 3%) 노무비 | ₩65,890 | 식 | 1 | ₩0 | ₩65,890 | ₩0 | ₩65,890 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩65,890** | **₩0** | **₩65,890** |
| 전기공사 | (시공사) 잡자재비(접지) (배관배선의 2%) | ₩49,830 | 식 | 1 | ₩49,830 | ₩0 | ₩0 | ₩49,830 |
| **소계** | | | | | **₩49,830** | **₩0** | **₩0** | **₩49,830** |
| 전기공사 | (시공사) 관부속품(접지) (관의 15%) | ₩2,460 | 식 | 1 | ₩2,460 | ₩0 | ₩0 | ₩2,460 |
| **소계** | | | | | **₩2,460** | **₩0** | **₩0** | **₩2,460** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY BODY (STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t) | ₩14,360 | M | 197 | ₩2,828,920 | ₩0 | ₩0 | ₩2,828,920 |
| **소계** | | | | | **₩2,828,920** | **₩0** | **₩0** | **₩2,828,920** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE COVER (W400) | ₩18,750 | M | 26 | ₩487,500 | ₩0 | ₩0 | ₩487,500 |
| **소계** | | | | | **₩487,500** | **₩0** | **₩0** | **₩487,500** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW (전력)) | ₩21,430 | 개 | 7 | ₩150,010 | ₩0 | ₩0 | ₩150,010 |
| **소계** | | | | | **₩150,010** | **₩0** | **₩0** | **₩150,010** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (V. ELBOW (전력)) | ₩21,430 | 개 | 5 | ₩107,150 | ₩0 | ₩0 | ₩107,150 |
| **소계** | | | | | **₩107,150** | **₩0** | **₩0** | **₩107,150** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE (전력)) | ₩25,830 | 개 | 2 | ₩51,660 | ₩0 | ₩0 | ₩51,660 |
| **소계** | | | | | **₩51,660** | **₩0** | **₩0** | **₩51,660** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (전력)) | ₩800 | 개 | 191 | ₩152,800 | ₩0 | ₩0 | ₩152,800 |
| **소계** | | | | | **₩152,800** | **₩0** | **₩0** | **₩152,800** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (전력)) | ₩70 | 개 | 1910 | ₩133,700 | ₩0 | ₩0 | ₩133,700 |
| **소계** | | | | | **₩133,700** | **₩0** | **₩0** | **₩133,700** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (전력)) | ₩1,710 | 개 | 191 | ₩326,610 | ₩0 | ₩0 | ₩326,610 |
| **소계** | | | | | **₩326,610** | **₩0** | **₩0** | **₩326,610** |
| 전기공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (전력)) | ₩5,360 | M | 40 | ₩214,400 | ₩0 | ₩0 | ₩214,400 |
| **소계** | | | | | **₩214,400** | **₩0** | **₩0** | **₩214,400** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (50㎟) | ₩8,050 | M | 197 | ₩1,585,850 | ₩0 | ₩0 | ₩1,585,850 |
| **소계** | | | | | **₩1,585,850** | **₩0** | **₩0** | **₩1,585,850** |
| 전기공사 | (시공사) 케이블트레이지지대 (W500-1단) | ₩3,570 | 식 | 90 | ₩321,300 | ₩0 | ₩0 | ₩321,300 |
| **소계** | | | | | **₩321,300** | **₩0** | **₩0** | **₩321,300** |
| 전기공사 | (시공사) EPS SUPPORT (W500-1단) | ₩5,360 | 식 | 10 | ₩53,600 | ₩0 | ₩0 | ₩53,600 |
| **소계** | | | | | **₩53,600** | **₩0** | **₩0** | **₩53,600** |
| 전기공사 | (시공사) 트레이슬리브 (W400) | ₩4,470 | 개소 | 8 | ₩35,760 | ₩0 | ₩0 | ₩35,760 |
| **소계** | | | | | **₩35,760** | **₩0** | **₩0** | **₩35,760** |
| 전기공사 | (시공사) 방화구획 (W400) | ₩287,190 | 개소 | 13 | ₩3,733,470 | ₩0 | ₩0 | ₩3,733,470 |
| **소계** | | | | | **₩3,733,470** | **₩0** | **₩0** | **₩3,733,470** |
| 전기공사 | (시공사) 소모 잡자재(전력케이블트레이) (전선, 전선관의 2 %) | ₩31,790 | 식 | 1 | ₩31,790 | ₩0 | ₩0 | ₩31,790 |
| **소계** | | | | | **₩31,790** | **₩0** | **₩0** | **₩31,790** |
| 전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,전력케이블트레이) | ₩0 | 인 | 28 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 노무비(내선전공·전력케이블트레이) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 28 | ₩0 | ₩6,723,920 | ₩0 | ₩6,723,920 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩6,723,920** | **₩0** | **₩6,723,920** |
| 전기공사 | (시공사) 공구손료(전력케이블트레이) (노무비의 3 %) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 전기공사 | 공구손료(전력케이블트레이) (노무비의 3 %) 노무비 | ₩202,160 | 식 | 1 | ₩0 | ₩202,160 | ₩0 | ₩202,160 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩202,160** | **₩0** | **₩202,160** |

## [소방전기공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (자동화재탐지)) | ₩290 | M | 74 | ₩21,460 | ₩0 | ₩0 | ₩21,460 |
| **소계** | | | | | **₩21,460** | **₩0** | **₩0** | **₩21,460** |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 28㎜ (자동화재탐지)) | ₩490 | M | 51 | ₩24,990 | ₩0 | ₩0 | ₩24,990 |
| **소계** | | | | | **₩24,990** | **₩0** | **₩0** | **₩24,990** |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 36㎜ (자동화재탐지)) | ₩1,210 | M | 4 | ₩4,840 | ₩0 | ₩0 | ₩4,840 |
| **소계** | | | | | **₩4,840** | **₩0** | **₩0** | **₩4,840** |
| 소방전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 일반-비방수 (자동화재탐지)) | ₩550 | M | 96 | ₩52,800 | ₩0 | ₩0 | ₩52,800 |
| **소계** | | | | | **₩52,800** | **₩0** | **₩0** | **₩52,800** |
| 소방전기공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (커넥터, 16 mm 일반-비방수 (자동화재탐지)) | ₩330 | 개 | 192 | ₩63,360 | ₩0 | ₩0 | ₩63,360 |
| **소계** | | | | | **₩63,360** | **₩0** | **₩0** | **₩63,360** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (자동화재탐지)) | ₩730 | 개 | 107 | ₩78,110 | ₩0 | ₩0 | ₩78,110 |
| **소계** | | | | | **₩78,110** | **₩0** | **₩0** | **₩78,110** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평) (자동화재탐지)) | ₩380 | 개 | 107 | ₩40,660 | ₩0 | ₩0 | ₩40,660 |
| **소계** | | | | | **₩40,660** | **₩0** | **₩0** | **₩40,660** |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 저독성절연전선 (HFIX 1.5sq 단선 (1.38㎜) (자동화재탐지)) | ₩290 | M | 2958 | ₩857,820 | ₩0 | ₩0 | ₩857,820 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩857,820** | **₩0** | **₩0** | **₩857,820** |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.5sq 단선 (1.78㎜)) | ₩440 | M | 194 | ₩85,360 | ₩0 | ₩0 | ₩85,360 |
| **소계** | | | | | **₩85,360** | **₩0** | **₩0** | **₩85,360** |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (차동식스포트형) | ₩4,070 | 개 | 73 | ₩297,110 | ₩0 | ₩0 | ₩297,110 |
| **소계** | | | | | **₩297,110** | **₩0** | **₩0** | **₩297,110** |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (정온식) | ₩4,070 | 개 | 1 | ₩4,070 | ₩0 | ₩0 | ₩4,070 |
| **소계** | | | | | **₩4,070** | **₩0** | **₩0** | **₩4,070** |
| 소방전기공사 | (시공사) 화재감지기 (광전식2종-비축적) | ₩9,220 | 개 | 22 | ₩202,840 | ₩0 | ₩0 | ₩202,840 |
| **소계** | | | | | **₩202,840** | **₩0** | **₩0** | **₩202,840** |
| 소방전기공사 | (시공사) 시각경보기 (청각장애자용) | ₩8,040 | 개 | 14 | ₩112,560 | ₩0 | ₩0 | ₩112,560 |
| **소계** | | | | | **₩112,560** | **₩0** | **₩0** | **₩112,560** |
| 소방전기공사 | (시공사) 수동발신기 (단독형) | ₩64,300 | 개 | 6 | ₩385,800 | ₩0 | ₩0 | ₩385,800 |
| **소계** | | | | | **₩385,800** | **₩0** | **₩0** | **₩385,800** |
| 소방전기공사 | (시공사) 가스누설경보기 | ₩21,430 | 개 | 1 | ₩21,430 | ₩0 | ₩0 | ₩21,430 |
| **소계** | | | | | **₩21,430** | **₩0** | **₩0** | **₩21,430** |
| 소방전기공사 | (시공사) 시각경보기전원반 (DC 24V) | ₩353,630 | 개 | 1 | ₩353,630 | ₩0 | ₩0 | ₩353,630 |
| **소계** | | | | | **₩353,630** | **₩0** | **₩0** | **₩353,630** |
| 소방전기공사 | (시공사) P형1급 수신기 (20회로(벽부)) | ₩1,632,400 | 대 | 1 | ₩1,632,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,632,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,632,400** | **₩0** | **₩0** | **₩1,632,400** |
| 소방전기공사 | (시공사) 결선 및 테스트(자동화재탐지설비) | ₩2,232,500 | 식 | 1 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| **소계** | | | | | **₩2,232,500** | **₩0** | **₩0** | **₩2,232,500** |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,자동화재탐지) | ₩0 | 인 | 34 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 노무비(내선전공·자동화재탐지) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 34 | ₩0 | ₩8,164,760 | ₩0 | ₩8,164,760 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,164,760** | **₩0** | **₩8,164,760** |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(자동화재탐지) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 공구손료(자동화재탐지) (노무비의 3%) 노무비 | ₩245,480 | 식 | 1 | ₩0 | ₩245,480 | ₩0 | ₩245,480 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩245,480** | **₩0** | **₩245,480** |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(자동화재탐지) (배관배선의 2%) | ₩20,840 | 식 | 1 | ₩20,840 | ₩0 | ₩0 | ₩20,840 |
| **소계** | | | | | **₩20,840** | **₩0** | **₩0** | **₩20,840** |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(자동화재탐지) (관의 15%) | ₩7,870 | 식 | 1 | ₩7,870 | ₩0 | ₩0 | ₩7,870 |
| **소계** | | | | | **₩7,870** | **₩0** | **₩0** | **₩7,870** |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(자동화재탐지,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩20,440 | 식 | 1 | ₩20,440 | ₩0 | ₩0 | ₩20,440 |
| **소계** | | | | | **₩20,440** | **₩0** | **₩0** | **₩20,440** |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (유도등)) | ₩290 | M | 474 | ₩137,460 | ₩0 | ₩0 | ₩137,460 |
| **소계** | | | | | **₩137,460** | **₩0** | **₩0** | **₩137,460** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (유도등)) | ₩730 | 개 | 59 | ₩43,070 | ₩0 | ₩0 | ₩43,070 |
| **소계** | | | | | **₩43,070** | **₩0** | **₩0** | **₩43,070** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (4각 54㎜ (유도등)) | ₩860 | 개 | 29 | ₩24,940 | ₩0 | ₩0 | ₩24,940 |
| **소계** | | | | | **₩24,940** | **₩0** | **₩0** | **₩24,940** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, (평) (유도등)) | ₩380 | 개 | 59 | ₩22,420 | ₩0 | ₩0 | ₩22,420 |
| **소계** | | | | | **₩22,420** | **₩0** | **₩0** | **₩22,420** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, (평) (유도등)) | ₩380 | 개 | 29 | ₩11,020 | ₩0 | ₩0 | ₩11,020 |
| **소계** | | | | | **₩11,020** | **₩0** | **₩0** | **₩11,020** |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 내열비닐절연전선 (HFIX 2.5sq 단선 (1.78㎟) (유도등)) | ₩660 | M | 948 | ₩625,680 | ₩0 | ₩0 | ₩625,680 |
| **소계** | | | | | **₩625,680** | **₩0** | **₩0** | **₩625,680** |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(단면) (계단통로유도등(소형)) | ₩21,430 | 개 | 11 | ₩235,730 | ₩0 | ₩0 | ₩235,730 |
| **소계** | | | | | **₩235,730** | **₩0** | **₩0** | **₩235,730** |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(단면) (LED형 유도등, 소형(벽부형)) | ₩11,250 | 개 | 52 | ₩585,000 | ₩0 | ₩0 | ₩585,000 |
| **소계** | | | | | **₩585,000** | **₩0** | **₩0** | **₩585,000** |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(양면) (LED형 유도등, 소형(천정형)) | ₩30,360 | 개 | 13 | ₩394,680 | ₩0 | ₩0 | ₩394,680 |
| **소계** | | | | | **₩394,680** | **₩0** | **₩0** | **₩394,680** |
| 소방전기공사 | (시공사) 유도등-고휘도(양면) (LED형 유도등, 소형(입체형)벽체) | ₩223,250 | 개 | 10 | ₩2,232,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,232,500 |
| **소계** | | | | | **₩2,232,500** | **₩0** | **₩0** | **₩2,232,500** |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,유도등) | ₩0 | 인 | 23 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 노무비(내선전공·유도등) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 23 | ₩0 | ₩5,523,220 | ₩0 | ₩5,523,220 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩5,523,220** | **₩0** | **₩5,523,220** |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(유도등) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 공구손료(유도등) (노무비의 3%) 노무비 | ₩166,060 | 식 | 1 | ₩0 | ₩166,060 | ₩0 | ₩166,060 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩166,060** | **₩0** | **₩166,060** |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(유도등) (배관배선의 2%) | ₩15,350 | 식 | 1 | ₩15,350 | ₩0 | ₩0 | ₩15,350 |
| **소계** | | | | | **₩15,350** | **₩0** | **₩0** | **₩15,350** |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(유도등,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩54,180 | 식 | 1 | ₩54,180 | ₩0 | ₩0 | ₩54,180 |
| **소계** | | | | | **₩54,180** | **₩0** | **₩0** | **₩54,180** |
| 소방전기공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (HI-LEX-PF(난연성), 16㎜) | ₩290 | M | 99 | ₩28,710 | ₩0 | ₩0 | ₩28,710 |
| **소계** | | | | | **₩28,710** | **₩0** | **₩0** | **₩28,710** |
| 소방전기공사 | (시공사) 450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 (HFIX 2.5㎟) | ₩440 | M | 297 | ₩130,680 | ₩0 | ₩0 | ₩130,680 |
| **소계** | | | | | **₩130,680** | **₩0** | **₩0** | **₩130,680** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (비상조명)) | ₩730 | 개 | 14 | ₩10,220 | ₩0 | ₩0 | ₩10,220 |
| **소계** | | | | | **₩10,220** | **₩0** | **₩0** | **₩10,220** |
| 소방전기공사 | (시공사) 아우트렛박스 (중형'4각 55㎜) | ₩860 | 개 | 2 | ₩1,720 | ₩0 | ₩0 | ₩1,720 |
| **소계** | | | | | **₩1,720** | **₩0** | **₩0** | **₩1,720** |
| 소방전기공사 | (시공사) 비상조명등 (벽부등(축전지 내장형)X2구) | ₩107,160 | 개 | 16 | ₩1,714,560 | ₩0 | ₩0 | ₩1,714,560 |
| **소계** | | | | | **₩1,714,560** | **₩0** | **₩0** | **₩1,714,560** |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,비상조명) | ₩0 | 인 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방전기공사 | 노무비(내선전공·비상조명) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 4 | ₩0 | ₩960,560 | ₩0 | ₩960,560 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩960,560** | **₩0** | **₩960,560** |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(비상조명) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 공구손료(비상조명) (노무비의 3%) 노무비 | ₩28,880 | 식 | 1 | ₩0 | ₩28,880 | ₩0 | ₩28,880 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩28,880** | **₩0** | **₩28,880** |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(비상조명) (배관배선의 2%) | ₩3,100 | 식 | 1 | ₩3,100 | ₩0 | ₩0 | ₩3,100 |
| **소계** | | | | | **₩3,100** | **₩0** | **₩0** | **₩3,100** |
| 소방전기공사 | (시공사) 관부속품(비상조명,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩11,320 | 식 | 1 | ₩11,320 | ₩0 | ₩0 | ₩11,320 |
| **소계** | | | | | **₩11,320** | **₩0** | **₩0** | **₩11,320** |
| 소방전기공사 | (시공사) 비상경보장치 (P.B.L포함) | ₩71,440 | SET | 2 | ₩142,880 | ₩0 | ₩0 | ₩142,880 |
| **소계** | | | | | **₩142,880** | **₩0** | **₩0** | **₩142,880** |
| 소방전기공사 | (시공사) 피난구유도등 (벽부형(소)) | ₩27,680 | 개 | 2 | ₩55,360 | ₩0 | ₩0 | ₩55,360 |
| **소계** | | | | | **₩55,360** | **₩0** | **₩0** | **₩55,360** |
| 소방전기공사 | (시공사) 윙카 CABLE (10M기본) | ₩5,360 | M | 181 | ₩970,160 | ₩0 | ₩0 | ₩970,160 |
| **소계** | | | | | **₩970,160** | **₩0** | **₩0** | **₩970,160** |
| 소방전기공사 | (시공사) 노무비(내선전공,임시소방) | ₩0 | 인 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 노무비(내선전공·임시소방) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 2 | ₩0 | ₩480,280 | ₩0 | ₩480,280 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩480,280** | **₩0** | **₩480,280** |
| 소방전기공사 | (시공사) 공구손료(임시소방) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방전기공사 | 공구손료(임시소방) (노무비의 3%) 노무비 | ₩14,440 | 식 | 1 | ₩0 | ₩14,440 | ₩0 | ₩14,440 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩14,440** | **₩0** | **₩14,440** |
| 소방전기공사 | (시공사) 잡자재비(임시소방) | ₩46,440 | 식 | 1 | ₩46,440 | ₩0 | ₩0 | ₩46,440 |
| **소계** | | | | | **₩46,440** | **₩0** | **₩0** | **₩46,440** |

## [급배수설비공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 가스보일러(온수)시스템 (48000kcal/hr) | ₩6,452,880 | 대 | 2 | ₩12,905,760 | ₩0 | ₩0 | ₩12,905,760 |
| **소계** | | | | | **₩12,905,760** | **₩0** | **₩0** | **₩12,905,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 지하저수조(SMC) (18 TON 3000W*3000L*2000H) | ₩9,480,760 | 대 | 1 | ₩9,480,760 | ₩0 | ₩0 | ₩9,480,760 |
| **소계** | | | | | **₩9,480,760** | **₩0** | **₩0** | **₩9,480,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 급수가압펌프(2PUMP SYSTEM) ((125LPMx2)X40m*2.2kw*2대) | ₩6,735,810 | SET | 1 | ₩6,735,810 | ₩0 | ₩0 | ₩6,735,810 |
| **소계** | | | | | **₩6,735,810** | **₩0** | **₩0** | **₩6,735,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 급탕순환펌프 (35lpm*6m*170w) | ₩137,000 | 대 | 2 | ₩274,000 | ₩0 | ₩0 | ₩274,000 |
| **소계** | | | | | **₩274,000** | **₩0** | **₩0** | **₩274,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수펌프(수중형) (300LPMx10Mx1.5KW) | ₩399,580 | 대 | 2 | ₩799,160 | ₩0 | ₩0 | ₩799,160 |
| **소계** | | | | | **₩799,160** | **₩0** | **₩0** | **₩799,160** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) DUCT IN LINE FAN (750CMH*1.5KW) | ₩920,550 | 대 | 4 | ₩3,682,200 | ₩0 | ₩0 | ₩3,682,200 |
| **소계** | | | | | **₩3,682,200** | **₩0** | **₩0** | **₩3,682,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) WALL FAN (D300 1320CMH) | ₩45,130 | 대 | 4 | ₩180,520 | ₩0 | ₩0 | ₩180,520 |
| **소계** | | | | | **₩180,520** | **₩0** | **₩0** | **₩180,520** |
| 급배수설비공사 | (시공사) DUCT IN LINE FAN (750CMH*1.5KW) | ₩920,550 | 대 | 1 | ₩920,550 | ₩0 | ₩0 | ₩920,550 |
| **소계** | | | | | **₩920,550** | **₩0** | **₩0** | **₩920,550** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 천정형 (D250 150CMH*5MMAQ*0.03KW) | ₩67,690 | 대 | 49 | ₩3,316,810 | ₩0 | ₩0 | ₩3,316,810 |
| **소계** | | | | | **₩3,316,810** | **₩0** | **₩0** | **₩3,316,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 팽창탱크(밀폐형) (200LIT) | ₩1,389,850 | 대 | 1 | ₩1,389,850 | ₩0 | ₩0 | ₩1,389,850 |
| **소계** | | | | | **₩1,389,850** | **₩0** | **₩0** | **₩1,389,850** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | ₩0 | 인 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 4 | ₩0 | ₩577,600 | ₩0 | ₩577,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩577,600** | **₩0** | **₩577,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(기계설비공) | ₩0 | 인 | 6 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(기계설비공) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 6 | ₩0 | ₩1,191,300 | ₩0 | ₩1,191,300 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,191,300** | **₩0** | **₩1,191,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩53,070 | 식 | 1 | ₩53,070 | ₩0 | ₩0 | ₩53,070 |
| **소계** | | | | | **₩53,070** | **₩0** | **₩0** | **₩53,070** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50) | ₩9,140 | M | 14 | ₩127,960 | ₩0 | ₩0 | ₩127,960 |
| **소계** | | | | | **₩127,960** | **₩0** | **₩0** | **₩127,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반용 경질염화비닐관 (PVC관(VG1,DTS) D100) | ₩15,500 | M | 20 | ₩310,000 | ₩0 | ₩0 | ₩310,000 |
| **소계** | | | | | **₩310,000** | **₩0** | **₩0** | **₩310,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반용 경질염화비닐관 (PVC관(VG1,DTS) D125) | ₩24,460 | M | 20 | ₩489,200 | ₩0 | ₩0 | ₩489,200 |
| **소계** | | | | | **₩489,200** | **₩0** | **₩0** | **₩489,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비 (관의 3%) | ₩27,810 | 식 | 1 | ₩27,810 | ₩0 | ₩0 | ₩27,810 |
| **소계** | | | | | **₩27,810** | **₩0** | **₩0** | **₩27,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50) | ₩9,490 | EA | 4 | ₩37,960 | ₩0 | ₩0 | ₩37,960 |
| **소계** | | | | | **₩37,960** | **₩0** | **₩0** | **₩37,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 50x50) | ₩13,850 | EA | 2 | ₩27,700 | ₩0 | ₩0 | ₩27,700 |
| **소계** | | | | | **₩27,700** | **₩0** | **₩0** | **₩27,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D100) | ₩2,680 | EA | 2 | ₩5,360 | ₩0 | ₩0 | ₩5,360 |
| **소계** | | | | | **₩5,360** | **₩0** | **₩0** | **₩5,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D125) | ₩6,370 | EA | 2 | ₩12,740 | ₩0 | ₩0 | ₩12,740 |
| **소계** | | | | | **₩12,740** | **₩0** | **₩0** | **₩12,740** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50) | ₩7,500 | EA | 1 | ₩7,500 | ₩0 | ₩0 | ₩7,500 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 50) 노무비 | ₩8,910 | EA | 1 | ₩0 | ₩8,910 | ₩0 | ₩8,910 |
| **소계** | | | | | **₩7,500** | **₩8,910** | **₩0** | **₩16,410** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D100) | ₩20,090 | EA | 1 | ₩20,090 | ₩0 | ₩0 | ₩20,090 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D100) 노무비 | ₩11,500 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩11,500 | ₩0 | ₩11,500 |
| **소계** | | | | | **₩20,090** | **₩11,500** | **₩0** | **₩31,590** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D125) | ₩29,440 | EA | 1 | ₩29,440 | ₩0 | ₩0 | ₩29,440 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D125) 노무비 | ₩16,020 | EA | 1 | ₩0 | ₩16,020 | ₩0 | ₩16,020 |
| **소계** | | | | | **₩29,440** | **₩16,020** | **₩0** | **₩45,460** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠)) | ₩139,300 | EA | 1 | ₩139,300 | ₩0 | ₩0 | ₩139,300 |
| **소계** | | | | | **₩139,300** | **₩0** | **₩0** | **₩139,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 수도미터 (50mm, 냉수, 신설용) | ₩451,480 | EA | 1 | ₩451,480 | ₩0 | ₩0 | ₩451,480 |
| **소계** | | | | | **₩451,480** | **₩0** | **₩0** | **₩451,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계터파기 | ₩22,370 | M3 | 34 | ₩760,580 | ₩0 | ₩0 | ₩760,580 |
| 급배수설비공사 | 기계터파기 노무비 | ₩2,530 | M3 | 34 | ₩0 | ₩86,020 | ₩0 | ₩86,020 |
| **소계** | | | | | **₩760,580** | **₩86,020** | **₩0** | **₩846,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계되메우기 | ₩22,370 | M3 | 34 | ₩760,580 | ₩0 | ₩0 | ₩760,580 |
| 급배수설비공사 | 기계되메우기 노무비 | ₩2,530 | M3 | 34 | ₩0 | ₩86,020 | ₩0 | ₩86,020 |
| **소계** | | | | | **₩760,580** | **₩86,020** | **₩0** | **₩846,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잔토처리 | ₩49,240 | M3 | 11 | ₩541,640 | ₩0 | ₩0 | ₩541,640 |
| **소계** | | | | | **₩541,640** | **₩0** | **₩0** | **₩541,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 모래부설 | ₩34,550 | M3 | 11 | ₩380,050 | ₩0 | ₩0 | ₩380,050 |
| 급배수설비공사 | 모래부설 노무비 | ₩48,160 | M3 | 11 | ₩0 | ₩529,760 | ₩0 | ₩529,760 |
| **소계** | | | | | **₩380,050** | **₩529,760** | **₩0** | **₩909,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | ₩0 | 인 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부) 노무비(2) | ₩144,400 | 인 | 2 | ₩0 | ₩288,800 | ₩0 | ₩288,800 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩288,800** | **₩0** | **₩288,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공) | ₩0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,389,850 | ₩0 | ₩1,389,850 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,389,850** | **₩0** | **₩1,389,850** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩72,510 | 식 | 1 | ₩72,510 | ₩0 | ₩0 | ₩72,510 |
| **소계** | | | | | **₩72,510** | **₩0** | **₩0** | **₩72,510** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D15) | ₩2,050 | M | 10 | ₩20,500 | ₩0 | ₩0 | ₩20,500 |
| **소계** | | | | | **₩20,500** | **₩0** | **₩0** | **₩20,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D20) | ₩3,420 | M | 31 | ₩106,020 | ₩0 | ₩0 | ₩106,020 |
| **소계** | | | | | **₩106,020** | **₩0** | **₩0** | **₩106,020** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D25) | ₩4,350 | M | 21 | ₩91,350 | ₩0 | ₩0 | ₩91,350 |
| **소계** | | | | | **₩91,350** | **₩0** | **₩0** | **₩91,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D40) | ₩6,040 | M | 43 | ₩259,720 | ₩0 | ₩0 | ₩259,720 |
| **소계** | | | | | **₩259,720** | **₩0** | **₩0** | **₩259,720** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50) | ₩7,380 | M | 29 | ₩214,020 | ₩0 | ₩0 | ₩214,020 |
| **소계** | | | | | **₩214,020** | **₩0** | **₩0** | **₩214,020** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D 50) | ₩8,450 | M | 24 | ₩202,800 | ₩0 | ₩0 | ₩202,800 |
| **소계** | | | | | **₩202,800** | **₩0** | **₩0** | **₩202,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(기계실배관) (관의 3%) | ₩26,840 | 식 | 1 | ₩26,840 | ₩0 | ₩0 | ₩26,840 |
| **소계** | | | | | **₩26,840** | **₩0** | **₩0** | **₩26,840** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T) | ₩2,380 | M | 10 | ₩23,800 | ₩0 | ₩0 | ₩23,800 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T) 노무비 | ₩3,850 | M | 10 | ₩0 | ₩38,500 | ₩0 | ₩38,500 |
| **소계** | | | | | **₩23,800** | **₩38,500** | **₩0** | **₩62,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T) | ₩2,620 | M | 29 | ₩75,980 | ₩0 | ₩0 | ₩75,980 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T) 노무비 | ₩4,450 | M | 29 | ₩0 | ₩129,050 | ₩0 | ₩129,050 |
| **소계** | | | | | **₩75,980** | **₩129,050** | **₩0** | **₩205,030** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T) | ₩2,840 | M | 20 | ₩56,800 | ₩0 | ₩0 | ₩56,800 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T) 노무비 | ₩4,900 | M | 20 | ₩0 | ₩98,000 | ₩0 | ₩98,000 |
| **소계** | | | | | **₩56,800** | **₩98,000** | **₩0** | **₩154,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T) | ₩3,200 | M | 39 | ₩124,800 | ₩0 | ₩0 | ₩124,800 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T) 노무비 | ₩5,770 | M | 39 | ₩0 | ₩225,030 | ₩0 | ₩225,030 |
| **소계** | | | | | **₩124,800** | **₩225,030** | **₩0** | **₩349,830** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T) | ₩3,500 | M | 26 | ₩91,000 | ₩0 | ₩0 | ₩91,000 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T) 노무비 | ₩6,680 | M | 26 | ₩0 | ₩173,680 | ₩0 | ₩173,680 |
| **소계** | | | | | **₩91,000** | **₩173,680** | **₩0** | **₩264,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T) | ₩3,960 | M | 46 | ₩182,160 | ₩0 | ₩0 | ₩182,160 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T) 노무비 | ₩7,850 | M | 46 | ₩0 | ₩361,100 | ₩0 | ₩361,100 |
| **소계** | | | | | **₩182,160** | **₩361,100** | **₩0** | **₩543,260** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 20 (기계실)) | ₩3,350 | EA | 5 | ₩16,750 | ₩0 | ₩0 | ₩16,750 |
| **소계** | | | | | **₩16,750** | **₩0** | **₩0** | **₩16,750** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 25 (기계실)) | ₩4,070 | EA | 5 | ₩20,350 | ₩0 | ₩0 | ₩20,350 |
| **소계** | | | | | **₩20,350** | **₩0** | **₩0** | **₩20,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 30 (기계실)) | ₩5,790 | EA | 11 | ₩63,690 | ₩0 | ₩0 | ₩63,690 |
| **소계** | | | | | **₩63,690** | **₩0** | **₩0** | **₩63,690** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 40 (기계실)) | ₩7,160 | EA | 1 | ₩7,160 | ₩0 | ₩0 | ₩7,160 |
| **소계** | | | | | **₩7,160** | **₩0** | **₩0** | **₩7,160** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50 (기계실)) | ₩9,490 | EA | 17 | ₩161,330 | ₩0 | ₩0 | ₩161,330 |
| **소계** | | | | | **₩161,330** | **₩0** | **₩0** | **₩161,330** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 25 (기계실)) | ₩9,210 | EA | 4 | ₩36,840 | ₩0 | ₩0 | ₩36,840 |
| **소계** | | | | | **₩36,840** | **₩0** | **₩0** | **₩36,840** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 30 (기계실)) | ₩11,170 | EA | 5 | ₩55,850 | ₩0 | ₩0 | ₩55,850 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩55,850** | **₩0** | **₩0** | **₩55,850** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 50 (기계실)) | ₩19,220 | EA | 8 | ₩153,760 | ₩0 | ₩0 | ₩153,760 |
| **소계** | | | | | **₩153,760** | **₩0** | **₩0** | **₩153,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 25x20) | ₩5,050 | EA | 2 | ₩10,100 | ₩0 | ₩0 | ₩10,100 |
| **소계** | | | | | **₩10,100** | **₩0** | **₩0** | **₩10,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 30x25) | ₩7,110 | EA | 4 | ₩28,440 | ₩0 | ₩0 | ₩28,440 |
| **소계** | | | | | **₩28,440** | **₩0** | **₩0** | **₩28,440** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 50x40) | ₩11,200 | EA | 2 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| **소계** | | | | | **₩22,400** | **₩0** | **₩0** | **₩22,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 25x25 (기계실)) | ₩12,210 | EA | 2 | ₩24,420 | ₩0 | ₩0 | ₩24,420 |
| **소계** | | | | | **₩24,420** | **₩0** | **₩0** | **₩24,420** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 30x32 (기계실)) | ₩14,450 | EA | 5 | ₩72,250 | ₩0 | ₩0 | ₩72,250 |
| **소계** | | | | | **₩72,250** | **₩0** | **₩0** | **₩72,250** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 40x40 (기계실)) | ₩21,090 | EA | 1 | ₩21,090 | ₩0 | ₩0 | ₩21,090 |
| **소계** | | | | | **₩21,090** | **₩0** | **₩0** | **₩21,090** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 50x50 (기계실)) | ₩29,110 | EA | 5 | ₩145,550 | ₩0 | ₩0 | ₩145,550 |
| **소계** | | | | | **₩145,550** | **₩0** | **₩0** | **₩145,550** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 20 (기계실)) | ₩2,300 | EA | 2 | ₩4,600 | ₩0 | ₩0 | ₩4,600 |
| **소계** | | | | | **₩4,600** | **₩0** | **₩0** | **₩4,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 25 (기계실)) | ₩3,370 | EA | 2 | ₩6,740 | ₩0 | ₩0 | ₩6,740 |
| **소계** | | | | | **₩6,740** | **₩0** | **₩0** | **₩6,740** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 30 (기계실)) | ₩4,170 | EA | 4 | ₩16,680 | ₩0 | ₩0 | ₩16,680 |
| **소계** | | | | | **₩16,680** | **₩0** | **₩0** | **₩16,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 40 (기계실)) | ₩5,400 | EA | 2 | ₩10,800 | ₩0 | ₩0 | ₩10,800 |
| **소계** | | | | | **₩10,800** | **₩0** | **₩0** | **₩10,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 50 (기계실)) | ₩8,470 | EA | 5 | ₩42,350 | ₩0 | ₩0 | ₩42,350 |
| **소계** | | | | | **₩42,350** | **₩0** | **₩0** | **₩42,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 13x15 (기계실)) | ₩4,430 | EA | 2 | ₩8,860 | ₩0 | ₩0 | ₩8,860 |
| **소계** | | | | | **₩8,860** | **₩0** | **₩0** | **₩8,860** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 20x20 (기계실)) | ₩5,300 | EA | 20 | ₩106,000 | ₩0 | ₩0 | ₩106,000 |
| **소계** | | | | | **₩106,000** | **₩0** | **₩0** | **₩106,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 25x25 (기계실)) | ₩6,350 | EA | 14 | ₩88,900 | ₩0 | ₩0 | ₩88,900 |
| **소계** | | | | | **₩88,900** | **₩0** | **₩0** | **₩88,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 30x32 (기계실)) | ₩6,550 | EA | 43 | ₩281,650 | ₩0 | ₩0 | ₩281,650 |
| **소계** | | | | | **₩281,650** | **₩0** | **₩0** | **₩281,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 40x40 (기계실)) | ₩9,210 | EA | 1 | ₩9,210 | ₩0 | ₩0 | ₩9,210 |
| **소계** | | | | | **₩9,210** | **₩0** | **₩0** | **₩9,210** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숫아답타소켓(SR) (D 50x50 (기계실)) | ₩13,850 | EA | 26 | ₩360,100 | ₩0 | ₩0 | ₩360,100 |
| **소계** | | | | | **₩360,100** | **₩0** | **₩0** | **₩360,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 15 (기계실)) | ₩2,060 | EA | 1 | ₩2,060 | ₩0 | ₩0 | ₩2,060 |
| **소계** | | | | | **₩2,060** | **₩0** | **₩0** | **₩2,060** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 20 (기계실)) | ₩2,460 | EA | 5 | ₩12,300 | ₩0 | ₩0 | ₩12,300 |
| **소계** | | | | | **₩12,300** | **₩0** | **₩0** | **₩12,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 25 (기계실)) | ₩3,660 | EA | 8 | ₩29,280 | ₩0 | ₩0 | ₩29,280 |
| **소계** | | | | | **₩29,280** | **₩0** | **₩0** | **₩29,280** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 32 (기계실)) | ₩4,990 | EA | 8 | ₩39,920 | ₩0 | ₩0 | ₩39,920 |
| **소계** | | | | | **₩39,920** | **₩0** | **₩0** | **₩39,920** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS니플(나사식) (D 50 (기계실)) | ₩8,590 | EA | 10 | ₩85,900 | ₩0 | ₩0 | ₩85,900 |
| **소계** | | | | | **₩85,900** | **₩0** | **₩0** | **₩85,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백엘보(나사식) (D 50 (기계실)) | ₩6,610 | EA | 8 | ₩52,880 | ₩0 | ₩0 | ₩52,880 |
| **소계** | | | | | **₩52,880** | **₩0** | **₩0** | **₩52,880** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백티이(나사식) (D 50 (기계실)) | ₩8,450 | EA | 4 | ₩33,800 | ₩0 | ₩0 | ₩33,800 |
| **소계** | | | | | **₩33,800** | **₩0** | **₩0** | **₩33,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백유니온(나사식) (D 50 (기계실)) | ₩15,580 | EA | 2 | ₩31,160 | ₩0 | ₩0 | ₩31,160 |
| **소계** | | | | | **₩31,160** | **₩0** | **₩0** | **₩31,160** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백니플(나사식) (D 50 (기계실)) | ₩4,130 | EA | 5 | ₩20,650 | ₩0 | ₩0 | ₩20,650 |
| **소계** | | | | | **₩20,650** | **₩0** | **₩0** | **₩20,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 15 (9kg/㎠)) | ₩26,150 | EA | 1 | ₩26,150 | ₩0 | ₩0 | ₩26,150 |
| **소계** | | | | | **₩26,150** | **₩0** | **₩0** | **₩26,150** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 20 (10kg/㎠) (기계실)) | ₩35,920 | EA | 8 | ₩287,360 | ₩0 | ₩0 | ₩287,360 |
| **소계** | | | | | **₩287,360** | **₩0** | **₩0** | **₩287,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 25 (10kg/㎠) (기계실)) | ₩49,410 | EA | 7 | ₩345,870 | ₩0 | ₩0 | ₩345,870 |
| **소계** | | | | | **₩345,870** | **₩0** | **₩0** | **₩345,870** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | ₩70,190 | EA | 17 | ₩1,193,230 | ₩0 | ₩0 | ₩1,193,230 |
| **소계** | | | | | **₩1,193,230** | **₩0** | **₩0** | **₩1,193,230** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠) (기계실)) | ₩139,300 | EA | 11 | ₩1,532,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,532,300 |
| **소계** | | | | | **₩1,532,300** | **₩0** | **₩0** | **₩1,532,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | ₩58,600 | EA | 1 | ₩58,600 | ₩0 | ₩0 | ₩58,600 |
| **소계** | | | | | **₩58,600** | **₩0** | **₩0** | **₩58,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크밸브(청동) (D 50 (10kg/㎠)) | ₩115,880 | EA | 5 | ₩579,400 | ₩0 | ₩0 | ₩579,400 |
| **소계** | | | | | **₩579,400** | **₩0** | **₩0** | **₩579,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 15 (9kg/㎠) (기계실)) | ₩18,850 | EA | 1 | ₩18,850 | ₩0 | ₩0 | ₩18,850 |
| **소계** | | | | | **₩18,850** | **₩0** | **₩0** | **₩18,850** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 25 (10kg/㎠) (기계실)) | ₩33,480 | EA | 2 | ₩66,960 | ₩0 | ₩0 | ₩66,960 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩66,960** | **₩0** | **₩0** | **₩66,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 32 (10kg/㎠)) | ₩46,700 | EA | 1 | ₩46,700 | ₩0 | ₩0 | ₩46,700 |
| **소계** | | | | | **₩46,700** | **₩0** | **₩0** | **₩46,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 50 (10kg/㎠) (기계실)) | ₩93,180 | EA | 1 | ₩93,180 | ₩0 | ₩0 | ₩93,180 |
| **소계** | | | | | **₩93,180** | **₩0** | **₩0** | **₩93,180** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 자동공기변설치 (STS관/프레스접합) | ₩123,820 | 개소 | 1 | ₩123,820 | ₩0 | ₩0 | ₩123,820 |
| 급배수설비공사 | 자동공기변설치 (STS관/프레스접합) 노무비 | ₩38,320 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩38,320 | ₩0 | ₩38,320 |
| **소계** | | | | | **₩123,820** | **₩38,320** | **₩0** | **₩162,140** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 후렉시블조인트(벨로즈) (D50 (10kg/㎠)) | ₩37,920 | EA | 4 | ₩151,680 | ₩0 | ₩0 | ₩151,680 |
| **소계** | | | | | **₩151,680** | **₩0** | **₩0** | **₩151,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 부럭식정수위밸브(스텐) (D 20) | ₩77,430 | EA | 2 | ₩154,860 | ₩0 | ₩0 | ₩154,860 |
| **소계** | | | | | **₩154,860** | **₩0** | **₩0** | **₩154,860** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 20 (기계실)) | ₩1,930 | 개소 | 5 | ₩9,650 | ₩0 | ₩0 | ₩9,650 |
| **소계** | | | | | **₩9,650** | **₩0** | **₩0** | **₩9,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 25 (기계실)) | ₩1,980 | 개소 | 5 | ₩9,900 | ₩0 | ₩0 | ₩9,900 |
| **소계** | | | | | **₩9,900** | **₩0** | **₩0** | **₩9,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 32 (기계실)) | ₩2,020 | 개소 | 11 | ₩22,220 | ₩0 | ₩0 | ₩22,220 |
| **소계** | | | | | **₩22,220** | **₩0** | **₩0** | **₩22,220** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 40 (기계실)) | ₩2,110 | 개소 | 5 | ₩10,550 | ₩0 | ₩0 | ₩10,550 |
| **소계** | | | | | **₩10,550** | **₩0** | **₩0** | **₩10,550** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 50 (기계실)) | ₩2,550 | 개소 | 17 | ₩43,350 | ₩0 | ₩0 | ₩43,350 |
| **소계** | | | | | **₩43,350** | **₩0** | **₩0** | **₩43,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 20 (기계실)) | ₩3,180 | 개소 | 2 | ₩6,360 | ₩0 | ₩0 | ₩6,360 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 20 (기계실)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩20,740 | ₩0 | ₩20,740 |
| **소계** | | | | | **₩6,360** | **₩20,740** | **₩0** | **₩27,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 25 (기계실)) | ₩3,670 | 개소 | 2 | ₩7,340 | ₩0 | ₩0 | ₩7,340 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 25 (기계실)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩20,740 | ₩0 | ₩20,740 |
| **소계** | | | | | **₩7,340** | **₩20,740** | **₩0** | **₩28,080** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 32 (기계실)) | ₩5,000 | 개소 | 4 | ₩20,000 | ₩0 | ₩0 | ₩20,000 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 32 (기계실)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩41,480 | ₩0 | ₩41,480 |
| **소계** | | | | | **₩20,000** | **₩41,480** | **₩0** | **₩61,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 40 (기계실)) | ₩6,020 | 개소 | 1 | ₩6,020 | ₩0 | ₩0 | ₩6,020 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 40 (기계실)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩10,370 | ₩0 | ₩10,370 |
| **소계** | | | | | **₩6,020** | **₩10,370** | **₩0** | **₩16,390** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50 (기계실)) | ₩7,590 | 개소 | 8 | ₩60,720 | ₩0 | ₩0 | ₩60,720 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 50 (기계실)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩82,960 | ₩0 | ₩82,960 |
| **소계** | | | | | **₩60,720** | **₩82,960** | **₩0** | **₩143,680** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 20 (기계실)) | ₩20,620 | 개소 | 2 | ₩41,240 | ₩0 | ₩0 | ₩41,240 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 20 (기계실)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩30,980 | ₩0 | ₩30,980 |
| **소계** | | | | | **₩41,240** | **₩30,980** | **₩0** | **₩72,220** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 25 (기계실)) | ₩21,040 | 개소 | 2 | ₩42,080 | ₩0 | ₩0 | ₩42,080 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 25 (기계실)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩30,980 | ₩0 | ₩30,980 |
| **소계** | | | | | **₩42,080** | **₩30,980** | **₩0** | **₩73,060** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 32 (기계실)) | ₩22,190 | 개소 | 4 | ₩88,760 | ₩0 | ₩0 | ₩88,760 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 32 (기계실)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩61,960 | ₩0 | ₩61,960 |
| **소계** | | | | | **₩88,760** | **₩61,960** | **₩0** | **₩150,720** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 40 (기계실)) | ₩22,650 | 개소 | 1 | ₩22,650 | ₩0 | ₩0 | ₩22,650 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 40 (기계실)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩15,490 | ₩0 | ₩15,490 |
| **소계** | | | | | **₩22,650** | **₩15,490** | **₩0** | **₩38,140** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (기계실)) | ₩23,390 | 개소 | 8 | ₩187,120 | ₩0 | ₩0 | ₩187,120 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 50 (기계실)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩123,920 | ₩0 | ₩123,920 |
| **소계** | | | | | **₩187,120** | **₩123,920** | **₩0** | **₩311,040** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (100×50×5×7.5mm) | ₩2,180 | kg | 435 | ₩948,300 | ₩0 | ₩0 | ₩948,300 |
| **소계** | | | | | **₩948,300** | **₩0** | **₩0** | **₩948,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 인서트플레이트 (200x200x9T (기계실)) | ₩13,170 | 개소 | 5 | ₩65,850 | ₩0 | ₩0 | ₩65,850 |
| 급배수설비공사 | 인서트플레이트 (200x200x9T (기계실)) 노무비 | ₩12,750 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩63,750 | ₩0 | ₩63,750 |
| **소계** | | | | | **₩65,850** | **₩63,750** | **₩0** | **₩129,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2회 (기계실)) | ₩2,530 | M2 | 8 | ₩20,240 | ₩0 | ₩0 | ₩20,240 |
| 급배수설비공사 | 녹막이페인트칠 (2회 (기계실)) 노무비 | ₩8,360 | M2 | 8 | ₩0 | ₩66,880 | ₩0 | ₩66,880 |
| **소계** | | | | | **₩20,240** | **₩66,880** | **₩0** | **₩87,120** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (기계실)) | ₩1,670 | M2 | 8 | ₩13,360 | ₩0 | ₩0 | ₩13,360 |
| 급배수설비공사 | 조합페인트칠 (철재면2회 (기계실)) 노무비 | ₩5,450 | M2 | 8 | ₩0 | ₩43,600 | ₩0 | ₩43,600 |
| **소계** | | | | | **₩13,360** | **₩43,600** | **₩0** | **₩56,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (기계실)) | ₩493,240 | TON | 0.3 | ₩147,972 | ₩0 | ₩0 | ₩147,972 |
| 급배수설비공사 | 잡철물제작설치 (경량철재 (기계실)) 노무비 | ₩5,335,580 | TON | 0.3 | ₩0 | ₩1,600,674 | ₩0 | ₩1,600,674 |
| **소계** | | | | | **₩147,972** | **₩1,600,674** | **₩0** | **₩1,748,646** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,기계실배관) | ₩0 | 인 | 5 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부·기계실배관) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 5 | ₩0 | ₩722,000 | ₩0 | ₩722,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩722,000** | **₩0** | **₩722,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,기계실배관) | ₩0 | 인 | 13 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공·기계실배관) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 13 | ₩0 | ₩2,581,150 | ₩0 | ₩2,581,150 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,581,150** | **₩0** | **₩2,581,150** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(기계실배관) (노무비의 3%) | ₩197,440 | 식 | 1 | ₩197,440 | ₩0 | ₩0 | ₩197,440 |
| **소계** | | | | | **₩197,440** | **₩0** | **₩0** | **₩197,440** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D15 (급수급탕)) | ₩2,100 | M | 587 | ₩1,232,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,232,700 |
| **소계** | | | | | **₩1,232,700** | **₩0** | **₩0** | **₩1,232,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D20 (급수급탕)) | ₩3,500 | M | 839 | ₩2,936,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,936,500 |
| **소계** | | | | | **₩2,936,500** | **₩0** | **₩0** | **₩2,936,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D25 (급수급탕)) | ₩4,450 | M | 414 | ₩1,842,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,842,300 |
| **소계** | | | | | **₩1,842,300** | **₩0** | **₩0** | **₩1,842,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D30 (급수급탕)) | ₩6,190 | M | 359 | ₩2,222,210 | ₩0 | ₩0 | ₩2,222,210 |
| **소계** | | | | | **₩2,222,210** | **₩0** | **₩0** | **₩2,222,210** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D40 (급수급탕)) | ₩7,560 | M | 220 | ₩1,663,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,663,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,663,200** | **₩0** | **₩0** | **₩1,663,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D50 (급수급탕)) | ₩8,660 | M | 330 | ₩2,857,800 | ₩0 | ₩0 | ₩2,857,800 |
| **소계** | | | | | **₩2,857,800** | **₩0** | **₩0** | **₩2,857,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반배관용 스테인리스 강관 (K-TYPE, D60 (급수급탕)) | ₩13,470 | M | 220 | ₩2,963,400 | ₩0 | ₩0 | ₩2,963,400 |
| **소계** | | | | | **₩2,963,400** | **₩0** | **₩0** | **₩2,963,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(급수급탕) (관의 3%) | ₩471,580 | 식 | 1 | ₩471,580 | ₩0 | ₩0 | ₩471,580 |
| **소계** | | | | | **₩471,580** | **₩0** | **₩0** | **₩471,580** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T (급수급탕)) | ₩2,380 | M | 510 | ₩1,213,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,213,800 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 15x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩3,850 | M | 510 | ₩0 | ₩1,963,500 | ₩0 | ₩1,963,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,213,800** | **₩1,963,500** | **₩0** | **₩3,177,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T (급수급탕)) | ₩2,620 | M | 730 | ₩1,912,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,912,600 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 20x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩4,450 | M | 730 | ₩0 | ₩3,248,500 | ₩0 | ₩3,248,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,912,600** | **₩3,248,500** | **₩0** | **₩5,161,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T (급수급탕)) | ₩2,840 | M | 361 | ₩1,025,240 | ₩0 | ₩0 | ₩1,025,240 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 25x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩4,900 | M | 361 | ₩0 | ₩1,768,900 | ₩0 | ₩1,768,900 |
| **소계** | | | | | **₩1,025,240** | **₩1,768,900** | **₩0** | **₩2,794,140** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T (급수급탕)) | ₩3,200 | M | 313 | ₩1,001,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,001,600 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 32x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩5,770 | M | 313 | ₩0 | ₩1,806,010 | ₩0 | ₩1,806,010 |
| **소계** | | | | | **₩1,001,600** | **₩1,806,010** | **₩0** | **₩2,807,610** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T (급수급탕)) | ₩3,500 | M | 191 | ₩668,500 | ₩0 | ₩0 | ₩668,500 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 40x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩6,680 | M | 191 | ₩0 | ₩1,275,880 | ₩0 | ₩1,275,880 |
| **소계** | | | | | **₩668,500** | **₩1,275,880** | **₩0** | **₩1,944,380** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T (급수급탕)) | ₩3,960 | M | 287 | ₩1,136,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,136,520 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩7,850 | M | 287 | ₩0 | ₩2,252,950 | ₩0 | ₩2,252,950 |
| **소계** | | | | | **₩1,136,520** | **₩2,252,950** | **₩0** | **₩3,389,470** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 65x25T (급수급탕)) | ₩4,540 | M | 191 | ₩867,140 | ₩0 | ₩0 | ₩867,140 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 65x25T (급수급탕)) 노무비 | ₩9,470 | M | 191 | ₩0 | ₩1,808,770 | ₩0 | ₩1,808,770 |
| **소계** | | | | | **₩867,140** | **₩1,808,770** | **₩0** | **₩2,675,910** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 13 (급수급탕)) | ₩2,320 | EA | 243 | ₩563,760 | ₩0 | ₩0 | ₩563,760 |
| **소계** | | | | | **₩563,760** | **₩0** | **₩0** | **₩563,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 20 (급수급탕)) | ₩3,350 | EA | 75 | ₩251,250 | ₩0 | ₩0 | ₩251,250 |
| **소계** | | | | | **₩251,250** | **₩0** | **₩0** | **₩251,250** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 25 (급수급탕)) | ₩4,070 | EA | 29 | ₩118,030 | ₩0 | ₩0 | ₩118,030 |
| **소계** | | | | | **₩118,030** | **₩0** | **₩0** | **₩118,030** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 30 (급수급탕)) | ₩5,790 | EA | 17 | ₩98,430 | ₩0 | ₩0 | ₩98,430 |
| **소계** | | | | | **₩98,430** | **₩0** | **₩0** | **₩98,430** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 40 (급수급탕)) | ₩7,160 | EA | 8 | ₩57,280 | ₩0 | ₩0 | ₩57,280 |
| **소계** | | | | | **₩57,280** | **₩0** | **₩0** | **₩57,280** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 50 (급수급탕)) | ₩9,490 | EA | 5 | ₩47,450 | ₩0 | ₩0 | ₩47,450 |
| **소계** | | | | | **₩47,450** | **₩0** | **₩0** | **₩47,450** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS엘보(SR) (D 60 (급수급탕)) | ₩12,100 | EA | 11 | ₩133,100 | ₩0 | ₩0 | ₩133,100 |
| **소계** | | | | | **₩133,100** | **₩0** | **₩0** | **₩133,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 20 (급수급탕)) | ₩7,430 | EA | 87 | ₩646,410 | ₩0 | ₩0 | ₩646,410 |
| **소계** | | | | | **₩646,410** | **₩0** | **₩0** | **₩646,410** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 25 (급수급탕)) | ₩9,210 | EA | 29 | ₩267,090 | ₩0 | ₩0 | ₩267,090 |
| **소계** | | | | | **₩267,090** | **₩0** | **₩0** | **₩267,090** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 30 (급수급탕)) | ₩11,170 | EA | 34 | ₩379,780 | ₩0 | ₩0 | ₩379,780 |
| **소계** | | | | | **₩379,780** | **₩0** | **₩0** | **₩379,780** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 40 (급수급탕)) | ₩14,390 | EA | 11 | ₩158,290 | ₩0 | ₩0 | ₩158,290 |
| **소계** | | | | | **₩158,290** | **₩0** | **₩0** | **₩158,290** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 50 (급수급탕)) | ₩19,220 | EA | 8 | ₩153,760 | ₩0 | ₩0 | ₩153,760 |
| **소계** | | | | | **₩153,760** | **₩0** | **₩0** | **₩153,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS티이(SR) (D 60 (급수급탕)) | ₩23,850 | EA | 11 | ₩262,350 | ₩0 | ₩0 | ₩262,350 |
| **소계** | | | | | **₩262,350** | **₩0** | **₩0** | **₩262,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 30x25 (급수급탕)) | ₩7,110 | EA | 34 | ₩241,740 | ₩0 | ₩0 | ₩241,740 |
| **소계** | | | | | **₩241,740** | **₩0** | **₩0** | **₩241,740** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 40x30 (급수급탕)) | ₩9,210 | EA | 17 | ₩156,570 | ₩0 | ₩0 | ₩156,570 |
| **소계** | | | | | **₩156,570** | **₩0** | **₩0** | **₩156,570** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 50x40 (급수급탕)) | ₩11,200 | EA | 5 | ₩56,000 | ₩0 | ₩0 | ₩56,000 |
| **소계** | | | | | **₩56,000** | **₩0** | **₩0** | **₩56,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 레듀샤(SR) (D 60x50 (급수급탕)) | ₩13,410 | EA | 2 | ₩26,820 | ₩0 | ₩0 | ₩26,820 |
| **소계** | | | | | **₩26,820** | **₩0** | **₩0** | **₩26,820** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 15 (급수급탕)) | ₩2,120 | EA | 5 | ₩10,600 | ₩0 | ₩0 | ₩10,600 |
| **소계** | | | | | **₩10,600** | **₩0** | **₩0** | **₩10,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 20 (급수급탕)) | ₩2,300 | EA | 46 | ₩105,800 | ₩0 | ₩0 | ₩105,800 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩105,800** | **₩0** | **₩0** | **₩105,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 25 (급수급탕)) | ₩3,370 | EA | 29 | ₩97,730 | ₩0 | ₩0 | ₩97,730 |
| **소계** | | | | | **₩97,730** | **₩0** | **₩0** | **₩97,730** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 30 (급수급탕)) | ₩4,170 | EA | 17 | ₩70,890 | ₩0 | ₩0 | ₩70,890 |
| **소계** | | | | | **₩70,890** | **₩0** | **₩0** | **₩70,890** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 40 (급수급탕)) | ₩5,400 | EA | 8 | ₩43,200 | ₩0 | ₩0 | ₩43,200 |
| **소계** | | | | | **₩43,200** | **₩0** | **₩0** | **₩43,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 50 (급수급탕)) | ₩8,050 | EA | 23 | ₩185,150 | ₩0 | ₩0 | ₩185,150 |
| **소계** | | | | | **₩185,150** | **₩0** | **₩0** | **₩185,150** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS소켓(SR) (D 60 (급수급탕)) | ₩9,270 | EA | 14 | ₩129,780 | ₩0 | ₩0 | ₩129,780 |
| **소계** | | | | | **₩129,780** | **₩0** | **₩0** | **₩129,780** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 13x15 (급수급탕)) | ₩4,430 | EA | 26 | ₩115,180 | ₩0 | ₩0 | ₩115,180 |
| **소계** | | | | | **₩115,180** | **₩0** | **₩0** | **₩115,180** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 20x20 (급수급탕)) | ₩5,300 | EA | 14 | ₩74,200 | ₩0 | ₩0 | ₩74,200 |
| **소계** | | | | | **₩74,200** | **₩0** | **₩0** | **₩74,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 25x25 (급수급탕)) | ₩6,350 | EA | 42 | ₩266,700 | ₩0 | ₩0 | ₩266,700 |
| **소계** | | | | | **₩266,700** | **₩0** | **₩0** | **₩266,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 30x32 (급수급탕)) | ₩6,550 | EA | 11 | ₩72,050 | ₩0 | ₩0 | ₩72,050 |
| **소계** | | | | | **₩72,050** | **₩0** | **₩0** | **₩72,050** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 40x40 (급수급탕)) | ₩9,210 | EA | 2 | ₩18,420 | ₩0 | ₩0 | ₩18,420 |
| **소계** | | | | | **₩18,420** | **₩0** | **₩0** | **₩18,420** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 50x50 (급수급탕)) | ₩13,850 | EA | 2 | ₩27,700 | ₩0 | ₩0 | ₩27,700 |
| **소계** | | | | | **₩27,700** | **₩0** | **₩0** | **₩27,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 숏아답타소켓(SR) (D 60x60 (급수급탕)) | ₩30,560 | EA | 5 | ₩152,800 | ₩0 | ₩0 | ₩152,800 |
| **소계** | | | | | **₩152,800** | **₩0** | **₩0** | **₩152,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 13x15) | ₩4,430 | EA | 5 | ₩22,150 | ₩0 | ₩0 | ₩22,150 |
| **소계** | | | | | **₩22,150** | **₩0** | **₩0** | **₩22,150** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 20x20) | ₩5,300 | EA | 5 | ₩26,500 | ₩0 | ₩0 | ₩26,500 |
| **소계** | | | | | **₩26,500** | **₩0** | **₩0** | **₩26,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 25x25) | ₩6,350 | EA | 5 | ₩31,750 | ₩0 | ₩0 | ₩31,750 |
| **소계** | | | | | **₩31,750** | **₩0** | **₩0** | **₩31,750** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 암아답타소켓(SR) (D 30x32) | ₩6,550 | EA | 1 | ₩6,550 | ₩0 | ₩0 | ₩6,550 |
| **소계** | | | | | **₩6,550** | **₩0** | **₩0** | **₩6,550** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 13x15 (급수급탕)) | ₩9,290 | EA | 29 | ₩269,410 | ₩0 | ₩0 | ₩269,410 |
| **소계** | | | | | **₩269,410** | **₩0** | **₩0** | **₩269,410** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 20x20 (급수급탕)) | ₩10,600 | EA | 118 | ₩1,250,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,250,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,250,800** | **₩0** | **₩0** | **₩1,250,800** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 25x25 (급수급탕)) | ₩12,210 | EA | 8 | ₩97,680 | ₩0 | ₩0 | ₩97,680 |
| **소계** | | | | | **₩97,680** | **₩0** | **₩0** | **₩97,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS K-유니온(SR) (D 30x32 (급수급탕)) | ₩14,450 | EA | 1 | ₩14,450 | ₩0 | ₩0 | ₩14,450 |
| **소계** | | | | | **₩14,450** | **₩0** | **₩0** | **₩14,450** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 수전엘보(SR) (D 13x15) | ₩4,850 | EA | 1 | ₩4,850 | ₩0 | ₩0 | ₩4,850 |
| **소계** | | | | | **₩4,850** | **₩0** | **₩0** | **₩4,850** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS 수전티이(SR) (D 13x15) | ₩6,620 | EA | 1 | ₩6,620 | ₩0 | ₩0 | ₩6,620 |
| **소계** | | | | | **₩6,620** | **₩0** | **₩0** | **₩6,620** |
| 급배수설비공사 | (시공사) STS캡(SR) (D 20) | ₩3,290 | EA | 14 | ₩46,060 | ₩0 | ₩0 | ₩46,060 |
| **소계** | | | | | **₩46,060** | **₩0** | **₩0** | **₩46,060** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 15 (9kg/㎠) (급수급탕)) | ₩26,150 | EA | 11 | ₩287,650 | ₩0 | ₩0 | ₩287,650 |
| **소계** | | | | | **₩287,650** | **₩0** | **₩0** | **₩287,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 20 (10kg/㎠) (급수급탕)) | ₩35,920 | EA | 20 | ₩718,400 | ₩0 | ₩0 | ₩718,400 |
| **소계** | | | | | **₩718,400** | **₩0** | **₩0** | **₩718,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 25 (10kg/㎠) (급수급탕)) | ₩49,410 | EA | 7 | ₩345,870 | ₩0 | ₩0 | ₩345,870 |
| **소계** | | | | | **₩345,870** | **₩0** | **₩0** | **₩345,870** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(청동) (D 32 (10kg/㎠) (급수급탕)) | ₩70,190 | EA | 7 | ₩491,330 | ₩0 | ₩0 | ₩491,330 |
| **소계** | | | | | **₩491,330** | **₩0** | **₩0** | **₩491,330** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트밸브(주철) (D 65 (10kg/㎠)) | ₩108,350 | EA | 14 | ₩1,516,900 | ₩0 | ₩0 | ₩1,516,900 |
| **소계** | | | | | **₩1,516,900** | **₩0** | **₩0** | **₩1,516,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 물감압밸브(STS) (D 25 (10kg/㎠)) | ₩789,400 | EA | 11 | ₩8,683,400 | ₩0 | ₩0 | ₩8,683,400 |
| **소계** | | | | | **₩8,683,400** | **₩0** | **₩0** | **₩8,683,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 15 (9kg/㎠) (급수급탕)) | ₩18,850 | EA | 5 | ₩94,250 | ₩0 | ₩0 | ₩94,250 |
| **소계** | | | | | **₩94,250** | **₩0** | **₩0** | **₩94,250** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 스트레이너(청동) (D 25 (10kg/㎠) (급수급탕)) | ₩33,480 | EA | 1 | ₩33,480 | ₩0 | ₩0 | ₩33,480 |
| **소계** | | | | | **₩33,480** | **₩0** | **₩0** | **₩33,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 자동공기변설치 (STS관/프레스접합 (급수급탕)) | ₩123,820 | 개소 | 1 | ₩123,820 | ₩0 | ₩0 | ₩123,820 |
| 급배수설비공사 | 자동공기변설치 (STS관/프레스접합 (급수급탕)) 노무비 | ₩38,320 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩38,320 | ₩0 | ₩38,320 |
| **소계** | | | | | **₩123,820** | **₩38,320** | **₩0** | **₩162,140** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 수격방지기 (D 50 (10kg/㎠)) | ₩43,040 | EA | 17 | ₩731,680 | ₩0 | ₩0 | ₩731,680 |
| **소계** | | | | | **₩731,680** | **₩0** | **₩0** | **₩731,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 32) | ₩770 | EA | 7 | ₩5,390 | ₩0 | ₩0 | ₩5,390 |
| **소계** | | | | | **₩5,390** | **₩0** | **₩0** | **₩5,390** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 50) | ₩980 | EA | 8 | ₩7,840 | ₩0 | ₩0 | ₩7,840 |
| **소계** | | | | | **₩7,840** | **₩0** | **₩0** | **₩7,840** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연U-볼트/너트 (D 65) | ₩1,170 | EA | 1 | ₩1,170 | ₩0 | ₩0 | ₩1,170 |
| **소계** | | | | | **₩1,170** | **₩0** | **₩0** | **₩1,170** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 15) | ₩1,860 | 개소 | 182 | ₩338,520 | ₩0 | ₩0 | ₩338,520 |
| **소계** | | | | | **₩338,520** | **₩0** | **₩0** | **₩338,520** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 20) | ₩1,930 | 개소 | 319 | ₩615,670 | ₩0 | ₩0 | ₩615,670 |
| **소계** | | | | | **₩615,670** | **₩0** | **₩0** | **₩615,670** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 25) | ₩1,980 | 개소 | 162 | ₩320,760 | ₩0 | ₩0 | ₩320,760 |
| **소계** | | | | | **₩320,760** | **₩0** | **₩0** | **₩320,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 32) | ₩2,020 | 개소 | 118 | ₩238,360 | ₩0 | ₩0 | ₩238,360 |
| **소계** | | | | | **₩238,360** | **₩0** | **₩0** | **₩238,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 40) | ₩2,110 | 개소 | 69 | ₩145,590 | ₩0 | ₩0 | ₩145,590 |
| **소계** | | | | | **₩145,590** | **₩0** | **₩0** | **₩145,590** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 50) | ₩2,550 | 개소 | 104 | ₩265,200 | ₩0 | ₩0 | ₩265,200 |
| **소계** | | | | | **₩265,200** | **₩0** | **₩0** | **₩265,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 절연행거(달대볼트) (D 65) | ₩3,040 | 개소 | 69 | ₩209,760 | ₩0 | ₩0 | ₩209,760 |
| **소계** | | | | | **₩209,760** | **₩0** | **₩0** | **₩209,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 25 (급수급탕)) | ₩3,670 | 개소 | 23 | ₩84,410 | ₩0 | ₩0 | ₩84,410 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 25 (급수급탕)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 23 | ₩0 | ₩238,510 | ₩0 | ₩238,510 |
| **소계** | | | | | **₩84,410** | **₩238,510** | **₩0** | **₩322,920** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 32 (급수급탕)) | ₩5,000 | 개소 | 17 | ₩85,000 | ₩0 | ₩0 | ₩85,000 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 32 (급수급탕)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 17 | ₩0 | ₩176,290 | ₩0 | ₩176,290 |
| **소계** | | | | | **₩85,000** | **₩176,290** | **₩0** | **₩261,290** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 40 (급수급탕)) | ₩6,020 | 개소 | 8 | ₩48,160 | ₩0 | ₩0 | ₩48,160 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 40 (급수급탕)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩82,960 | ₩0 | ₩82,960 |
| **소계** | | | | | **₩48,160** | **₩82,960** | **₩0** | **₩131,120** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 50 (급수급탕)) | ₩7,590 | 개소 | 5 | ₩37,950 | ₩0 | ₩0 | ₩37,950 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 50 (급수급탕)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩51,850 | ₩0 | ₩51,850 |
| **소계** | | | | | **₩37,950** | **₩51,850** | **₩0** | **₩89,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D 65 (급수급탕)) | ₩10,690 | 개소 | 11 | ₩117,590 | ₩0 | ₩0 | ₩117,590 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D 65 (급수급탕)) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 11 | ₩0 | ₩136,290 | ₩0 | ₩136,290 |
| **소계** | | | | | **₩117,590** | **₩136,290** | **₩0** | **₩253,880** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 25 (급수급탕)) | ₩21,040 | 개소 | 23 | ₩483,920 | ₩0 | ₩0 | ₩483,920 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 25 (급수급탕)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 23 | ₩0 | ₩356,270 | ₩0 | ₩356,270 |
| **소계** | | | | | **₩483,920** | **₩356,270** | **₩0** | **₩840,190** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 32 (급수급탕)) | ₩22,190 | 개소 | 17 | ₩377,230 | ₩0 | ₩0 | ₩377,230 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 32 (급수급탕)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 17 | ₩0 | ₩263,330 | ₩0 | ₩263,330 |
| **소계** | | | | | **₩377,230** | **₩263,330** | **₩0** | **₩640,560** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 40 (급수급탕)) | ₩22,650 | 개소 | 8 | ₩181,200 | ₩0 | ₩0 | ₩181,200 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 40 (급수급탕)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩123,920 | ₩0 | ₩123,920 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩181,200** | **₩123,920** | **₩0** | **₩305,120** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (급수급탕)) | ₩23,390 | 개소 | 5 | ₩116,950 | ₩0 | ₩0 | ₩116,950 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 50 (급수급탕)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩77,450 | ₩0 | ₩77,450 |
| **소계** | | | | | **₩116,950** | **₩77,450** | **₩0** | **₩194,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (급수급탕)) | ₩29,900 | 개소 | 11 | ₩328,900 | ₩0 | ₩0 | ₩328,900 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 65 (급수급탕)) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 11 | ₩0 | ₩216,810 | ₩0 | ₩216,810 |
| **소계** | | | | | **₩328,900** | **₩216,810** | **₩0** | **₩545,710** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (등변, 75×75×6mm) | ₩2,180 | kg | 652 | ₩1,421,360 | ₩0 | ₩0 | ₩1,421,360 |
| **소계** | | | | | **₩1,421,360** | **₩0** | **₩0** | **₩1,421,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (급수급탕)) | ₩493,240 | TON | 0.04 | ₩22,195 | ₩0 | ₩0 | ₩22,195 |
| 급배수설비공사 | 잡철물제작설치 (경량철재 (급수급탕)) 노무비 | ₩5,335,580 | TON | 0.04 | ₩0 | ₩240,101 | ₩0 | ₩240,101 |
| **소계** | | | | | **₩22,195** | **₩240,101** | **₩0** | **₩262,296** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,급수급탕) | ₩0 | 인 | 56 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부·급수급탕) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 56 | ₩0 | ₩8,086,400 | ₩0 | ₩8,086,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,086,400** | **₩0** | **₩8,086,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,급수급탕) | ₩0 | 인 | 123 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공·급수급탕) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 123 | ₩0 | ₩24,421,650 | ₩0 | ₩24,421,650 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩24,421,650** | **₩0** | **₩24,421,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(급수급탕) (노무비의 2%) | ₩1,699,340 | 식 | 1 | ₩1,699,340 | ₩0 | ₩0 | ₩1,699,340 |
| **소계** | | | | | **₩1,699,340** | **₩0** | **₩0** | **₩1,699,340** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D 50 (오배수)) | ₩8,450 | M | 194 | ₩1,639,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,639,300 |
| **소계** | | | | | **₩1,639,300** | **₩0** | **₩0** | **₩1,639,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D 75 (오배수)) | ₩9,470 | M | 37 | ₩350,390 | ₩0 | ₩0 | ₩350,390 |
| **소계** | | | | | **₩350,390** | **₩0** | **₩0** | **₩350,390** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D100 (오배수)) | ₩15,500 | M | 53 | ₩821,500 | ₩0 | ₩0 | ₩821,500 |
| **소계** | | | | | **₩821,500** | **₩0** | **₩0** | **₩821,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 35) | ₩2,790 | M | 14 | ₩39,060 | ₩0 | ₩0 | ₩39,060 |
| **소계** | | | | | **₩39,060** | **₩0** | **₩0** | **₩39,060** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 50) | ₩5,320 | M | 23 | ₩122,360 | ₩0 | ₩0 | ₩122,360 |
| **소계** | | | | | **₩122,360** | **₩0** | **₩0** | **₩122,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D 75) | ₩9,470 | M | 85 | ₩804,950 | ₩0 | ₩0 | ₩804,950 |
| **소계** | | | | | **₩804,950** | **₩0** | **₩0** | **₩804,950** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1,DTS) (D100) | ₩15,500 | M | 37 | ₩573,500 | ₩0 | ₩0 | ₩573,500 |
| **소계** | | | | | **₩573,500** | **₩0** | **₩0** | **₩573,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 35) | ₩3,340 | M | 37 | ₩123,580 | ₩0 | ₩0 | ₩123,580 |
| **소계** | | | | | **₩123,580** | **₩0** | **₩0** | **₩123,580** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 40) | ₩4,010 | M | 8 | ₩32,080 | ₩0 | ₩0 | ₩32,080 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩32,080** | **₩0** | **₩0** | **₩32,080** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 50) | ₩4,950 | M | 92 | ₩455,400 | ₩0 | ₩0 | ₩455,400 |
| **소계** | | | | | **₩455,400** | **₩0** | **₩0** | **₩455,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D 75) | ₩8,420 | M | 781 | ₩6,576,020 | ₩0 | ₩0 | ₩6,576,020 |
| **소계** | | | | | **₩6,576,020** | **₩0** | **₩0** | **₩6,576,020** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 저소음이중관 (D100) | ₩11,100 | M | 192 | ₩2,131,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,131,200 |
| **소계** | | | | | **₩2,131,200** | **₩0** | **₩0** | **₩2,131,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(오배수) (관의 3%) | ₩410,170 | 식 | 1 | ₩410,170 | ₩0 | ₩0 | ₩410,170 |
| **소계** | | | | | **₩410,170** | **₩0** | **₩0** | **₩410,170** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x40T (오배수)) | ₩5,990 | M | 158 | ₩946,420 | ₩0 | ₩0 | ₩946,420 |
| 급배수설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (D 50x40T (오배수)) 노무비 | ₩12,070 | M | 158 | ₩0 | ₩1,907,060 | ₩0 | ₩1,907,060 |
| **소계** | | | | | **₩946,420** | **₩1,907,060** | **₩0** | **₩2,853,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백엘보(나사식) (D 50 (오배수)) | ₩6,260 | EA | 46 | ₩287,960 | ₩0 | ₩0 | ₩287,960 |
| **소계** | | | | | **₩287,960** | **₩0** | **₩0** | **₩287,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백티이(나사식) (D 50 (오배수)) | ₩7,990 | EA | 17 | ₩135,830 | ₩0 | ₩0 | ₩135,830 |
| **소계** | | | | | **₩135,830** | **₩0** | **₩0** | **₩135,830** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백유니온(나사식) (D 50 (오배수)) | ₩14,740 | EA | 11 | ₩162,140 | ₩0 | ₩0 | ₩162,140 |
| **소계** | | | | | **₩162,140** | **₩0** | **₩0** | **₩162,140** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백니플(나사식) (D 50 (오배수)) | ₩4,130 | EA | 11 | ₩45,430 | ₩0 | ₩0 | ₩45,430 |
| **소계** | | | | | **₩45,430** | **₩0** | **₩0** | **₩45,430** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 백소켓(나사식) (D 50) | ₩4,520 | EA | 7 | ₩31,640 | ₩0 | ₩0 | ₩31,640 |
| **소계** | | | | | **₩31,640** | **₩0** | **₩0** | **₩31,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 게이트 밸브 (청동,10kg,D50) | ₩139,300 | EA | 2 | ₩278,600 | ₩0 | ₩0 | ₩278,600 |
| **소계** | | | | | **₩278,600** | **₩0** | **₩0** | **₩278,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 체크 밸브 (청동,10kg,D50) | ₩115,880 | EA | 2 | ₩231,760 | ₩0 | ₩0 | ₩231,760 |
| **소계** | | | | | **₩231,760** | **₩0** | **₩0** | **₩231,760** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D 50) | ₩1,090 | EA | 17 | ₩18,530 | ₩0 | ₩0 | ₩18,530 |
| **소계** | | | | | **₩18,530** | **₩0** | **₩0** | **₩18,530** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D 75) | ₩1,720 | EA | 44 | ₩75,680 | ₩0 | ₩0 | ₩75,680 |
| **소계** | | | | | **₩75,680** | **₩0** | **₩0** | **₩75,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(DTS) (D100) | ₩3,140 | EA | 26 | ₩81,640 | ₩0 | ₩0 | ₩81,640 |
| **소계** | | | | | **₩81,640** | **₩0** | **₩0** | **₩81,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 35) | ₩530 | EA | 7 | ₩3,710 | ₩0 | ₩0 | ₩3,710 |
| **소계** | | | | | **₩3,710** | **₩0** | **₩0** | **₩3,710** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 50) | ₩730 | EA | 104 | ₩75,920 | ₩0 | ₩0 | ₩75,920 |
| **소계** | | | | | **₩75,920** | **₩0** | **₩0** | **₩75,920** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(DTS) (D 75) | ₩1,790 | EA | 17 | ₩30,430 | ₩0 | ₩0 | ₩30,430 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩30,430** | **₩0** | **₩0** | **₩30,430** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90°엘보(DTS) (D100 (오배수)) | ₩3,450 | EA | 11 | ₩37,950 | ₩0 | ₩0 | ₩37,950 |
| **소계** | | | | | **₩37,950** | **₩0** | **₩0** | **₩37,950** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D 75) | ₩3,050 | EA | 18 | ₩54,900 | ₩0 | ₩0 | ₩54,900 |
| **소계** | | | | | **₩54,900** | **₩0** | **₩0** | **₩54,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D100) | ₩5,980 | EA | 7 | ₩41,860 | ₩0 | ₩0 | ₩41,860 |
| **소계** | | | | | **₩41,860** | **₩0** | **₩0** | **₩41,860** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D 75x50) | ₩2,800 | EA | 8 | ₩22,400 | ₩0 | ₩0 | ₩22,400 |
| **소계** | | | | | **₩22,400** | **₩0** | **₩0** | **₩22,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(배수용/DTS) (D100x75) | ₩7,590 | EA | 1 | ₩7,590 | ₩0 | ₩0 | ₩7,590 |
| **소계** | | | | | **₩7,590** | **₩0** | **₩0** | **₩7,590** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D 50) | ₩1,730 | EA | 15 | ₩25,950 | ₩0 | ₩0 | ₩25,950 |
| **소계** | | | | | **₩25,950** | **₩0** | **₩0** | **₩25,950** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D 75) | ₩2,890 | EA | 1 | ₩2,890 | ₩0 | ₩0 | ₩2,890 |
| **소계** | | | | | **₩2,890** | **₩0** | **₩0** | **₩2,890** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D100x50) | ₩3,600 | EA | 1 | ₩3,600 | ₩0 | ₩0 | ₩3,600 |
| **소계** | | | | | **₩3,600** | **₩0** | **₩0** | **₩3,600** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DTS) (D100x75) | ₩4,690 | EA | 1 | ₩4,690 | ₩0 | ₩0 | ₩4,690 |
| **소계** | | | | | **₩4,690** | **₩0** | **₩0** | **₩4,690** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(배수용/DTS) (D 50x35) | ₩600 | EA | 8 | ₩4,800 | ₩0 | ₩0 | ₩4,800 |
| **소계** | | | | | **₩4,800** | **₩0** | **₩0** | **₩4,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(배수용/DTS) (D 75x50) | ₩910 | EA | 5 | ₩4,550 | ₩0 | ₩0 | ₩4,550 |
| **소계** | | | | | **₩4,550** | **₩0** | **₩0** | **₩4,550** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D 50) | ₩540 | EA | 33 | ₩17,820 | ₩0 | ₩0 | ₩17,820 |
| **소계** | | | | | **₩17,820** | **₩0** | **₩0** | **₩17,820** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D 75) | ₩930 | EA | 2 | ₩1,860 | ₩0 | ₩0 | ₩1,860 |
| **소계** | | | | | **₩1,860** | **₩0** | **₩0** | **₩1,860** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DTS) (D100) | ₩1,880 | EA | 1 | ₩1,880 | ₩0 | ₩0 | ₩1,880 |
| **소계** | | | | | **₩1,880** | **₩0** | **₩0** | **₩1,880** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소제구(배수용) (D100) | ₩2,910 | EA | 1 | ₩2,910 | ₩0 | ₩0 | ₩2,910 |
| **소계** | | | | | **₩2,910** | **₩0** | **₩0** | **₩2,910** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(배수용/DTS) (D 50) | ₩3,300 | EA | 11 | ₩36,300 | ₩0 | ₩0 | ₩36,300 |
| **소계** | | | | | **₩36,300** | **₩0** | **₩0** | **₩36,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(배수용/DTS) (D 75) | ₩6,950 | EA | 20 | ₩139,000 | ₩0 | ₩0 | ₩139,000 |
| **소계** | | | | | **₩139,000** | **₩0** | **₩0** | **₩139,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DRF) (D 75) | ₩8,030 | EA | 5 | ₩40,150 | ₩0 | ₩0 | ₩40,150 |
| **소계** | | | | | **₩40,150** | **₩0** | **₩0** | **₩40,150** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(배수용/DRF) (D100) | ₩11,100 | EA | 5 | ₩55,500 | ₩0 | ₩0 | ₩55,500 |
| **소계** | | | | | **₩55,500** | **₩0** | **₩0** | **₩55,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DRF) (D 75) | ₩3,930 | EA | 5 | ₩19,650 | ₩0 | ₩0 | ₩19,650 |
| **소계** | | | | | **₩19,650** | **₩0** | **₩0** | **₩19,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(배수용/DRF) (D100) | ₩5,380 | EA | 5 | ₩26,900 | ₩0 | ₩0 | ₩26,900 |
| **소계** | | | | | **₩26,900** | **₩0** | **₩0** | **₩26,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D 50) | ₩3,390 | EA | 52 | ₩176,280 | ₩0 | ₩0 | ₩176,280 |
| **소계** | | | | | **₩176,280** | **₩0** | **₩0** | **₩176,280** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D 75) | ₩6,510 | EA | 85 | ₩553,350 | ₩0 | ₩0 | ₩553,350 |
| **소계** | | | | | **₩553,350** | **₩0** | **₩0** | **₩553,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 45˚엘보(2040방음관) (D100) | ₩11,170 | EA | 50 | ₩558,500 | ₩0 | ₩0 | ₩558,500 |
| **소계** | | | | | **₩558,500** | **₩0** | **₩0** | **₩558,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 90˚엘보(2040방음관) (D100) | ₩13,530 | EA | 31 | ₩419,430 | ₩0 | ₩0 | ₩419,430 |
| **소계** | | | | | **₩419,430** | **₩0** | **₩0** | **₩419,430** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D 75) | ₩10,830 | EA | 43 | ₩465,690 | ₩0 | ₩0 | ₩465,690 |
| **소계** | | | | | **₩465,690** | **₩0** | **₩0** | **₩465,690** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D100) | ₩19,230 | EA | 29 | ₩557,670 | ₩0 | ₩0 | ₩557,670 |
| **소계** | | | | | **₩557,670** | **₩0** | **₩0** | **₩557,670** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D 75x50) | ₩11,110 | EA | 20 | ₩222,200 | ₩0 | ₩0 | ₩222,200 |
| **소계** | | | | | **₩222,200** | **₩0** | **₩0** | **₩222,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC Y관(2040방음관) (D100x50) | ₩13,780 | EA | 14 | ₩192,920 | ₩0 | ₩0 | ₩192,920 |
| **소계** | | | | | **₩192,920** | **₩0** | **₩0** | **₩192,920** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(2040방음관) (D 75x50) | ₩11,110 | EA | 7 | ₩77,770 | ₩0 | ₩0 | ₩77,770 |
| **소계** | | | | | **₩77,770** | **₩0** | **₩0** | **₩77,770** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC YT관(2040방음관) (D100x50) | ₩12,660 | EA | 7 | ₩88,620 | ₩0 | ₩0 | ₩88,620 |
| **소계** | | | | | **₩88,620** | **₩0** | **₩0** | **₩88,620** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 50) | ₩8,640 | EA | 1 | ₩8,640 | ₩0 | ₩0 | ₩8,640 |
| **소계** | | | | | **₩8,640** | **₩0** | **₩0** | **₩8,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 75) | ₩14,210 | EA | 33 | ₩468,930 | ₩0 | ₩0 | ₩468,930 |
| **소계** | | | | | **₩468,930** | **₩0** | **₩0** | **₩468,930** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100) | ₩20,530 | EA | 26 | ₩533,780 | ₩0 | ₩0 | ₩533,780 |
| **소계** | | | | | **₩533,780** | **₩0** | **₩0** | **₩533,780** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D 75x50) | ₩11,850 | EA | 14 | ₩165,900 | ₩0 | ₩0 | ₩165,900 |
| **소계** | | | | | **₩165,900** | **₩0** | **₩0** | **₩165,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100x50) | ₩15,590 | EA | 5 | ₩77,950 | ₩0 | ₩0 | ₩77,950 |
| **소계** | | | | | **₩77,950** | **₩0** | **₩0** | **₩77,950** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC CY관(2040방음관) (D100x75) | ₩17,390 | EA | 1 | ₩17,390 | ₩0 | ₩0 | ₩17,390 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩17,390** | **₩0** | **₩0** | **₩17,390** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 50x35) | ₩3,330 | EA | 27 | ₩89,910 | ₩0 | ₩0 | ₩89,910 |
| **소계** | | | | | **₩89,910** | **₩0** | **₩0** | **₩89,910** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 50x40) | ₩3,610 | EA | 1 | ₩3,610 | ₩0 | ₩0 | ₩3,610 |
| **소계** | | | | | **₩3,610** | **₩0** | **₩0** | **₩3,610** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 레듀샤(2040방음관) (D 75x50) | ₩4,610 | EA | 1 | ₩4,610 | ₩0 | ₩0 | ₩4,610 |
| **소계** | | | | | **₩4,610** | **₩0** | **₩0** | **₩4,610** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D 50) | ₩3,790 | EA | 1 | ₩3,790 | ₩0 | ₩0 | ₩3,790 |
| **소계** | | | | | **₩3,790** | **₩0** | **₩0** | **₩3,790** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D 75) | ₩7,700 | EA | 37 | ₩284,900 | ₩0 | ₩0 | ₩284,900 |
| **소계** | | | | | **₩284,900** | **₩0** | **₩0** | **₩284,900** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC 소켓(2040방음관) (D100) | ₩10,630 | EA | 2 | ₩21,260 | ₩0 | ₩0 | ₩21,260 |
| **소계** | | | | | **₩21,260** | **₩0** | **₩0** | **₩21,260** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 40) | ₩8,530 | EA | 1 | ₩8,530 | ₩0 | ₩0 | ₩8,530 |
| **소계** | | | | | **₩8,530** | **₩0** | **₩0** | **₩8,530** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 50) | ₩10,340 | EA | 50 | ₩517,000 | ₩0 | ₩0 | ₩517,000 |
| **소계** | | | | | **₩517,000** | **₩0** | **₩0** | **₩517,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC P트랩(2040방음관) (D 75) | ₩19,970 | EA | 34 | ₩678,980 | ₩0 | ₩0 | ₩678,980 |
| **소계** | | | | | **₩678,980** | **₩0** | **₩0** | **₩678,980** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 바닥배수구(이중육가) (D 75) | ₩18,810 | EA | 34 | ₩639,540 | ₩0 | ₩0 | ₩639,540 |
| **소계** | | | | | **₩639,540** | **₩0** | **₩0** | **₩639,540** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수용 경질염화비닐 이음관 (V.T.R(PVC) D100) | ₩23,800 | 개소 | 1 | ₩23,800 | ₩0 | ₩0 | ₩23,800 |
| 급배수설비공사 | 배수용 경질염화비닐 이음관 (V.T.R(PVC) D100) 노무비 | ₩29,550 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩29,550 | ₩0 | ₩29,550 |
| **소계** | | | | | **₩23,800** | **₩29,550** | **₩0** | **₩53,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 세면기스리브 (D 35) | ₩1,100 | EA | 62 | ₩68,200 | ₩0 | ₩0 | ₩68,200 |
| **소계** | | | | | **₩68,200** | **₩0** | **₩0** | **₩68,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 씽크스리브 (D 50) | ₩1,290 | EA | 4 | ₩5,160 | ₩0 | ₩0 | ₩5,160 |
| **소계** | | | | | **₩5,160** | **₩0** | **₩0** | **₩5,160** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 소변기스리브 (D 50) | ₩1,290 | EA | 21 | ₩27,090 | ₩0 | ₩0 | ₩27,090 |
| **소계** | | | | | **₩27,090** | **₩0** | **₩0** | **₩27,090** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 양변기스리브 (D100) | ₩2,060 | EA | 58 | ₩119,480 | ₩0 | ₩0 | ₩119,480 |
| **소계** | | | | | **₩119,480** | **₩0** | **₩0** | **₩119,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 압력계설치(백관) (0-35 kgf/㎠) | ₩17,620 | 개소 | 14 | ₩246,680 | ₩0 | ₩0 | ₩246,680 |
| 급배수설비공사 | 압력계설치(백관) (0-35 kgf/㎠) 노무비 | ₩8,430 | 개소 | 14 | ₩0 | ₩118,020 | ₩0 | ₩118,020 |
| **소계** | | | | | **₩246,680** | **₩118,020** | **₩0** | **₩364,700** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D 50) | ₩7,590 | 개소 | 33 | ₩250,470 | ₩0 | ₩0 | ₩250,470 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·벽체) (D 50) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 33 | ₩0 | ₩342,210 | ₩0 | ₩342,210 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩250,470** | **₩342,210** | **₩0** | **₩592,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D 80) | ₩16,840 | 개소 | 40 | ₩673,600 | ₩0 | ₩0 | ₩673,600 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·벽체) (D 80) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 40 | ₩0 | ₩495,600 | ₩0 | ₩495,600 |
| **소계** | | | | | **₩673,600** | **₩495,600** | **₩0** | **₩1,169,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,벽체) (D100) | ₩20,140 | 개소 | 15 | ₩302,100 | ₩0 | ₩0 | ₩302,100 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·벽체) (D100) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 15 | ₩0 | ₩185,850 | ₩0 | ₩185,850 |
| **소계** | | | | | **₩302,100** | **₩185,850** | **₩0** | **₩487,950** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D 50) | ₩10,100 | 개소 | 11 | ₩111,100 | ₩0 | ₩0 | ₩111,100 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(지수판·벽체) (D 50) 노무비 | ₩15,610 | 개소 | 11 | ₩0 | ₩171,710 | ₩0 | ₩171,710 |
| **소계** | | | | | **₩111,100** | **₩171,710** | **₩0** | **₩282,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D 80) | ₩21,050 | 개소 | 7 | ₩147,350 | ₩0 | ₩0 | ₩147,350 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(지수판·벽체) (D 80) 노무비 | ₩20,490 | 개소 | 7 | ₩0 | ₩143,430 | ₩0 | ₩143,430 |
| **소계** | | | | | **₩147,350** | **₩143,430** | **₩0** | **₩290,780** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D100) | ₩25,310 | 개소 | 5 | ₩126,550 | ₩0 | ₩0 | ₩126,550 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(지수판·벽체) (D100) 노무비 | ₩21,930 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩109,650 | ₩0 | ₩109,650 |
| **소계** | | | | | **₩126,550** | **₩109,650** | **₩0** | **₩236,200** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (오배수)) | ₩23,390 | 개소 | 33 | ₩771,870 | ₩0 | ₩0 | ₩771,870 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조 (D 50 (오배수)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 33 | ₩0 | ₩511,170 | ₩0 | ₩511,170 |
| **소계** | | | | | **₩771,870** | **₩511,170** | **₩0** | **₩1,283,040** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 75 (급수관 부분)) | ₩7,350 | 개소 | 40 | ₩294,000 | ₩0 | ₩0 | ₩294,000 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(PVC) (D 75 (급수관 부분)) 노무비 | ₩7,560 | 개소 | 40 | ₩0 | ₩302,400 | ₩0 | ₩302,400 |
| **소계** | | | | | **₩294,000** | **₩302,400** | **₩0** | **₩596,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D100 (급수관 부분)) | ₩10,060 | 개소 | 15 | ₩150,900 | ₩0 | ₩0 | ₩150,900 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(PVC) (D100 (급수관 부분)) 노무비 | ₩7,560 | 개소 | 15 | ₩0 | ₩113,400 | ₩0 | ₩113,400 |
| **소계** | | | | | **₩150,900** | **₩113,400** | **₩0** | **₩264,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 50 (배수관 부분)) | ₩6,010 | 개소 | 11 | ₩66,110 | ₩0 | ₩0 | ₩66,110 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(PVC) (D 50 (배수관 부분)) 노무비 | ₩7,560 | 개소 | 11 | ₩0 | ₩83,160 | ₩0 | ₩83,160 |
| **소계** | | | | | **₩66,110** | **₩83,160** | **₩0** | **₩149,270** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D 75 (배수관 부분)) | ₩7,350 | 개소 | 7 | ₩51,450 | ₩0 | ₩0 | ₩51,450 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(PVC) (D 75 (배수관 부분)) 노무비 | ₩7,560 | 개소 | 7 | ₩0 | ₩52,920 | ₩0 | ₩52,920 |
| **소계** | | | | | **₩51,450** | **₩52,920** | **₩0** | **₩104,370** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(PVC) (D100 (배수관 부분)) | ₩10,060 | 개소 | 5 | ₩50,300 | ₩0 | ₩0 | ₩50,300 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(PVC) (D100 (배수관 부분)) 노무비 | ₩7,560 | 개소 | 5 | ₩0 | ₩37,800 | ₩0 | ₩37,800 |
| **소계** | | | | | **₩50,300** | **₩37,800** | **₩0** | **₩88,100** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D 50) | ₩540 | EA | 20 | ₩10,800 | ₩0 | ₩0 | ₩10,800 |
| **소계** | | | | | **₩10,800** | **₩0** | **₩0** | **₩10,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D 80) | ₩710 | EA | 11 | ₩7,810 | ₩0 | ₩0 | ₩7,810 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩7,810** | **₩0** | **₩0** | **₩7,810** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-볼트/너트 (D100) | ₩880 | EA | 10 | ₩8,800 | ₩0 | ₩0 | ₩8,800 |
| **소계** | | | | | **₩8,800** | **₩0** | **₩0** | **₩8,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (오배수)) | ₩2,250 | 개소 | 216 | ₩486,000 | ₩0 | ₩0 | ₩486,000 |
| **소계** | | | | | **₩486,000** | **₩0** | **₩0** | **₩486,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 80) | ₩2,950 | 개소 | 320 | ₩944,000 | ₩0 | ₩0 | ₩944,000 |
| **소계** | | | | | **₩944,000** | **₩0** | **₩0** | **₩944,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D100 (오배수)) | ₩4,310 | 개소 | 81 | ₩349,110 | ₩0 | ₩0 | ₩349,110 |
| **소계** | | | | | **₩349,110** | **₩0** | **₩0** | **₩349,110** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2 회 (오배수)) | ₩1,670 | M2 | 4 | ₩6,680 | ₩0 | ₩0 | ₩6,680 |
| 급배수설비공사 | 녹막이페인트칠 (2 회 (오배수)) 노무비 | ₩5,450 | M2 | 4 | ₩0 | ₩21,800 | ₩0 | ₩21,800 |
| **소계** | | | | | **₩6,680** | **₩21,800** | **₩0** | **₩28,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (오배수)) | ₩2,530 | M2 | 17 | ₩43,010 | ₩0 | ₩0 | ₩43,010 |
| 급배수설비공사 | 조합페인트칠 (철재면2회 (오배수)) 노무비 | ₩8,360 | M2 | 17 | ₩0 | ₩142,120 | ₩0 | ₩142,120 |
| **소계** | | | | | **₩43,010** | **₩142,120** | **₩0** | **₩185,130** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 배수펌프가대설치 (2대설치기준) | ₩225,270 | 개소 | 1 | ₩225,270 | ₩0 | ₩0 | ₩225,270 |
| 급배수설비공사 | 배수펌프가대설치 (2대설치기준) 노무비 | ₩374,920 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩374,920 | ₩0 | ₩374,920 |
| **소계** | | | | | **₩225,270** | **₩374,920** | **₩0** | **₩600,190** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,오배수) | ₩0 | 인 | 30 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부·오배수) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 30 | ₩0 | ₩4,332,000 | ₩0 | ₩4,332,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,332,000** | **₩0** | **₩4,332,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,오배수) | ₩0 | 인 | 45 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공·오배수) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 45 | ₩0 | ₩8,934,750 | ₩0 | ₩8,934,750 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,934,750** | **₩0** | **₩8,934,750** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(오배수) (노무비의 2%) | ₩561,150 | 식 | 1 | ₩561,150 | ₩0 | ₩0 | ₩561,150 |
| **소계** | | | | | **₩561,150** | **₩0** | **₩0** | **₩561,150** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM PIPE (D 63) | ₩4,460 | M | 5 | ₩22,300 | ₩0 | ₩0 | ₩22,300 |
| **소계** | | | | | **₩22,300** | **₩0** | **₩0** | **₩22,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 50) | ₩10,160 | M | 17 | ₩172,720 | ₩0 | ₩0 | ₩172,720 |
| **소계** | | | | | **₩172,720** | **₩0** | **₩0** | **₩172,720** |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 40) | ₩7,210 | M | 25 | ₩180,250 | ₩0 | ₩0 | ₩180,250 |
| **소계** | | | | | **₩180,250** | **₩0** | **₩0** | **₩180,250** |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 25) | ₩4,880 | M | 10 | ₩48,800 | ₩0 | ₩0 | ₩48,800 |
| **소계** | | | | | **₩48,800** | **₩0** | **₩0** | **₩48,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) S.P.P.G PIPE (D 20) | ₩3,390 | M | 6 | ₩20,340 | ₩0 | ₩0 | ₩20,340 |
| **소계** | | | | | **₩20,340** | **₩0** | **₩0** | **₩20,340** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 소모잡자재비 (관의3%) | ₩13,330 | 식 | 1 | ₩13,330 | ₩0 | ₩0 | ₩13,330 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩13,330** | **₩0** | **₩0** | **₩13,330** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM ELBOW (D 63) | ₩6,610 | EA | 3 | ₩19,830 | ₩0 | ₩0 | ₩19,830 |
| **소계** | | | | | **₩19,830** | **₩0** | **₩0** | **₩19,830** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM CAP (D 63) | ₩4,910 | EA | 1 | ₩4,910 | ₩0 | ₩0 | ₩4,910 |
| **소계** | | | | | **₩4,910** | **₩0** | **₩0** | **₩4,910** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM L T/F (D 63) | ₩28,860 | EA | 1 | ₩28,860 | ₩0 | ₩0 | ₩28,860 |
| **소계** | | | | | **₩28,860** | **₩0** | **₩0** | **₩28,860** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PEM E/F SOCKET (D 63) | ₩12,330 | EA | 8 | ₩98,640 | ₩0 | ₩0 | ₩98,640 |
| **소계** | | | | | **₩98,640** | **₩0** | **₩0** | **₩98,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 40 (가스)) | ₩2,450 | EA | 14 | ₩34,300 | ₩0 | ₩0 | ₩34,300 |
| **소계** | | | | | **₩34,300** | **₩0** | **₩0** | **₩34,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 25 (가스)) | ₩1,370 | EA | 8 | ₩10,960 | ₩0 | ₩0 | ₩10,960 |
| **소계** | | | | | **₩10,960** | **₩0** | **₩0** | **₩10,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (나사) (D 20 (가스)) | ₩860 | EA | 12 | ₩10,320 | ₩0 | ₩0 | ₩10,320 |
| **소계** | | | | | **₩10,320** | **₩0** | **₩0** | **₩10,320** |
| 급배수설비공사 | (시공사) ELBOW (용접) (D 50) | ₩4,600 | EA | 8 | ₩36,800 | ₩0 | ₩0 | ₩36,800 |
| **소계** | | | | | **₩36,800** | **₩0** | **₩0** | **₩36,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (나사) (D 40 (가스)) | ₩3,430 | EA | 3 | ₩10,290 | ₩0 | ₩0 | ₩10,290 |
| **소계** | | | | | **₩10,290** | **₩0** | **₩0** | **₩10,290** |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (나사) (D 25 (가스)) | ₩1,910 | EA | 3 | ₩5,730 | ₩0 | ₩0 | ₩5,730 |
| **소계** | | | | | **₩5,730** | **₩0** | **₩0** | **₩5,730** |
| 급배수설비공사 | (시공사) TEE (용접) (D 50) | ₩6,940 | EA | 1 | ₩6,940 | ₩0 | ₩0 | ₩6,940 |
| **소계** | | | | | **₩6,940** | **₩0** | **₩0** | **₩6,940** |
| 급배수설비공사 | (시공사) RED (용접) (D 50) | ₩6,490 | EA | 1 | ₩6,490 | ₩0 | ₩0 | ₩6,490 |
| **소계** | | | | | **₩6,490** | **₩0** | **₩0** | **₩6,490** |
| 급배수설비공사 | (시공사) CAP (용접) (D 50) | ₩3,650 | EA | 1 | ₩3,650 | ₩0 | ₩0 | ₩3,650 |
| **소계** | | | | | **₩3,650** | **₩0** | **₩0** | **₩3,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PLUG (나사) (D 25) | ₩840 | EA | 1 | ₩840 | ₩0 | ₩0 | ₩840 |
| **소계** | | | | | **₩840** | **₩0** | **₩0** | **₩840** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U - NION (D 20) | ₩3,130 | EA | 4 | ₩12,520 | ₩0 | ₩0 | ₩12,520 |
| **소계** | | | | | **₩12,520** | **₩0** | **₩0** | **₩12,520** |
| 급배수설비공사 | (시공사) NIPPLE (나사) (D 20 (가스)) | ₩890 | EA | 12 | ₩10,680 | ₩0 | ₩0 | ₩10,680 |
| **소계** | | | | | **₩10,680** | **₩0** | **₩0** | **₩10,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (F) (D 50) | ₩124,560 | EA | 1 | ₩124,560 | ₩0 | ₩0 | ₩124,560 |
| **소계** | | | | | **₩124,560** | **₩0** | **₩0** | **₩124,560** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 40) | ₩17,770 | EA | 2 | ₩35,540 | ₩0 | ₩0 | ₩35,540 |
| **소계** | | | | | **₩35,540** | **₩0** | **₩0** | **₩35,540** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 32) | ₩14,460 | EA | 1 | ₩14,460 | ₩0 | ₩0 | ₩14,460 |
| **소계** | | | | | **₩14,460** | **₩0** | **₩0** | **₩14,460** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 25) | ₩7,840 | EA | 1 | ₩7,840 | ₩0 | ₩0 | ₩7,840 |
| **소계** | | | | | **₩7,840** | **₩0** | **₩0** | **₩7,840** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BALL V/V (나사) (D 20) | ₩4,960 | EA | 1 | ₩4,960 | ₩0 | ₩0 | ₩4,960 |
| **소계** | | | | | **₩4,960** | **₩0** | **₩0** | **₩4,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 50) | ₩600 | EA | 8 | ₩4,800 | ₩0 | ₩0 | ₩4,800 |
| **소계** | | | | | **₩4,800** | **₩0** | **₩0** | **₩4,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 40) | ₩430 | EA | 10 | ₩4,300 | ₩0 | ₩0 | ₩4,300 |
| **소계** | | | | | **₩4,300** | **₩0** | **₩0** | **₩4,300** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 25) | ₩340 | EA | 24 | ₩8,160 | ₩0 | ₩0 | ₩8,160 |
| **소계** | | | | | **₩8,160** | **₩0** | **₩0** | **₩8,160** |
| 급배수설비공사 | (시공사) BRACKET (D 20) | ₩340 | EA | 8 | ₩2,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,720 |
| **소계** | | | | | **₩2,720** | **₩0** | **₩0** | **₩2,720** |
| 급배수설비공사 | (시공사) SET ANCHOR (1/4") | ₩280 | EA | 13 | ₩3,640 | ₩0 | ₩0 | ₩3,640 |
| **소계** | | | | | **₩3,640** | **₩0** | **₩0** | **₩3,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 50 (가스)) | ₩280 | SET | 10 | ₩2,800 | ₩0 | ₩0 | ₩2,800 |
| **소계** | | | | | **₩2,800** | **₩0** | **₩0** | **₩2,800** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 40 (가스)) | ₩190 | SET | 24 | ₩4,560 | ₩0 | ₩0 | ₩4,560 |
| **소계** | | | | | **₩4,560** | **₩0** | **₩0** | **₩4,560** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 25 (가스)) | ₩120 | SET | 8 | ₩960 | ₩0 | ₩0 | ₩960 |
| **소계** | | | | | **₩960** | **₩0** | **₩0** | **₩960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) U-BOLT,NUT (D 20 (가스)) | ₩110 | SET | 13 | ₩1,430 | ₩0 | ₩0 | ₩1,430 |
| **소계** | | | | | **₩1,430** | **₩0** | **₩0** | **₩1,430** |
| 급배수설비공사 | (시공사) GAS METER (막식) (16 등급) | ₩347,460 | EA | 1 | ₩347,460 | ₩0 | ₩0 | ₩347,460 |
| **소계** | | | | | **₩347,460** | **₩0** | **₩0** | **₩347,460** |
| 급배수설비공사 | (시공사) GAS METER (막식) (10 등급) | ₩208,480 | EA | 1 | ₩208,480 | ₩0 | ₩0 | ₩208,480 |
| **소계** | | | | | **₩208,480** | **₩0** | **₩0** | **₩208,480** |
| 급배수설비공사 | (시공사) A. S. V (D 40) | ₩694,930 | 식 | 1 | ₩694,930 | ₩0 | ₩0 | ₩694,930 |
| **소계** | | | | | **₩694,930** | **₩0** | **₩0** | **₩694,930** |
| 급배수설비공사 | (시공사) A. S. V (D 32) | ₩645,290 | 식 | 1 | ₩645,290 | ₩0 | ₩0 | ₩645,290 |
| **소계** | | | | | **₩645,290** | **₩0** | **₩0** | **₩645,290** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관 표시 TAPE (규정품) | ₩1,180 | M | 1 | ₩1,180 | ₩0 | ₩0 | ₩1,180 |
| **소계** | | | | | **₩1,180** | **₩0** | **₩0** | **₩1,180** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 매설관 표시 (규정품) | ₩540 | M | 1 | ₩540 | ₩0 | ₩0 | ₩540 |
| **소계** | | | | | **₩540** | **₩0** | **₩0** | **₩540** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 녹막이페인트 (2회 (가스)) | ₩1,400 | M2 | 1 | ₩1,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,400 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | 녹막이페인트 (2회 (가스)) 노무비 | ₩2,640 | M2 | 1 | ₩0 | ₩2,640 | ₩0 | ₩2,640 |
| **소계** | | | | | **₩1,400** | **₩2,640** | **₩0** | **₩4,040** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 조합페인트 (2회 (가스)) | ₩1,540 | M2 | 9 | ₩13,860 | ₩0 | ₩0 | ₩13,860 |
| 급배수설비공사 | 조합페인트 (2회 (가스)) 노무비 | ₩4,040 | M2 | 9 | ₩0 | ₩36,360 | ₩0 | ₩36,360 |
| **소계** | | | | | **₩13,860** | **₩36,360** | **₩0** | **₩50,220** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 워시프라이머 (1회) | ₩700 | M2 | 9 | ₩6,300 | ₩0 | ₩0 | ₩6,300 |
| 급배수설비공사 | 워시프라이머 (1회) 노무비 | ₩1,320 | M2 | 9 | ₩0 | ₩11,880 | ₩0 | ₩11,880 |
| **소계** | | | | | **₩6,300** | **₩11,880** | **₩0** | **₩18,180** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 용접 (D 50 (가스)) | ₩140 | 개소 | 9 | ₩1,260 | ₩0 | ₩0 | ₩1,260 |
| 급배수설비공사 | 강관 용접 (D 50 (가스)) 노무비 | ₩12,380 | 개소 | 9 | ₩0 | ₩111,420 | ₩0 | ₩111,420 |
| **소계** | | | | | **₩1,260** | **₩111,420** | **₩0** | **₩112,680** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 용접 (D 40 (가스)) | ₩100 | 개소 | 26 | ₩2,600 | ₩0 | ₩0 | ₩2,600 |
| 급배수설비공사 | 강관 용접 (D 40 (가스)) 노무비 | ₩10,030 | 개소 | 26 | ₩0 | ₩260,780 | ₩0 | ₩260,780 |
| **소계** | | | | | **₩2,600** | **₩260,780** | **₩0** | **₩263,380** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 40) | ₩180 | 개소 | 4 | ₩720 | ₩0 | ₩0 | ₩720 |
| 급배수설비공사 | 나사 접합 (D 40) 노무비 | ₩13,170 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩52,680 | ₩0 | ₩52,680 |
| **소계** | | | | | **₩720** | **₩52,680** | **₩0** | **₩53,400** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 32) | ₩120 | 개소 | 42 | ₩5,040 | ₩0 | ₩0 | ₩5,040 |
| 급배수설비공사 | 나사 접합 (D 32) 노무비 | ₩12,150 | 개소 | 42 | ₩0 | ₩510,300 | ₩0 | ₩510,300 |
| **소계** | | | | | **₩5,040** | **₩510,300** | **₩0** | **₩515,340** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 25) | ₩100 | 개소 | 2 | ₩200 | ₩0 | ₩0 | ₩200 |
| 급배수설비공사 | 나사 접합 (D 25) 노무비 | ₩10,380 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩20,760 | ₩0 | ₩20,760 |
| **소계** | | | | | **₩200** | **₩20,760** | **₩0** | **₩20,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 나사 접합 (D 20) | ₩80 | 개소 | 23 | ₩1,840 | ₩0 | ₩0 | ₩1,840 |
| 급배수설비공사 | 나사 접합 (D 20) 노무비 | ₩7,600 | 개소 | 23 | ₩0 | ₩174,800 | ₩0 | ₩174,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,840** | **₩174,800** | **₩0** | **₩176,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 슬리브 (D 50) | ₩9,280 | 개소 | 52 | ₩482,560 | ₩0 | ₩0 | ₩482,560 |
| 급배수설비공사 | 강관 슬리브 (D 50) 노무비 | ₩610 | 개소 | 52 | ₩0 | ₩31,720 | ₩0 | ₩31,720 |
| **소계** | | | | | **₩482,560** | **₩31,720** | **₩0** | **₩514,280** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관 슬리브 (D 40) | ₩7,140 | 개소 | 1 | ₩7,140 | ₩0 | ₩0 | ₩7,140 |
| 급배수설비공사 | 강관 슬리브 (D 40) 노무비 | ₩510 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩510 | ₩0 | ₩510 |
| **소계** | | | | | **₩7,140** | **₩510** | **₩0** | **₩7,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 벽체천공 (D 50) | ₩0 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 벽체천공 (D 50) 노무비 | ₩21,910 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩87,640 | ₩0 | ₩87,640 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩87,640** | **₩0** | **₩87,640** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 벽체천공 (D 40) | ₩0 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 벽체천공 (D 40) 노무비 | ₩18,490 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩36,980 | ₩0 | ₩36,980 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩36,980** | **₩0** | **₩36,980** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기계터파기(가스) (백호우) | ₩694,930 | 식 | 4 | ₩2,779,720 | ₩0 | ₩0 | ₩2,779,720 |
| **소계** | | | | | **₩2,779,720** | **₩0** | **₩0** | **₩2,779,720** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관 표시 TAPE 깔기 | ₩1,790 | M | 1 | ₩1,790 | ₩0 | ₩0 | ₩1,790 |
| 급배수설비공사 | 관 표시 TAPE 깔기 노무비 | ₩1,720 | M | 1 | ₩0 | ₩1,720 | ₩0 | ₩1,720 |
| **소계** | | | | | **₩1,790** | **₩1,720** | **₩0** | **₩3,510** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 로케팅 와이어 (D 8) | ₩2,410 | M | 5 | ₩12,050 | ₩0 | ₩0 | ₩12,050 |
| **소계** | | | | | **₩12,050** | **₩0** | **₩0** | **₩12,050** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 기밀시험 (D 50이하) | ₩28,010 | 식 | 1 | ₩28,010 | ₩0 | ₩0 | ₩28,010 |
| 급배수설비공사 | 기밀시험 (D 50이하) 노무비 | ₩135,720 | 식 | 1 | ₩0 | ₩135,720 | ₩0 | ₩135,720 |
| **소계** | | | | | **₩28,010** | **₩135,720** | **₩0** | **₩163,730** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 에어후러싱 (D 50이하) | ₩56,010 | 식 | 1 | ₩56,010 | ₩0 | ₩0 | ₩56,010 |
| 급배수설비공사 | 에어후러싱 (D 50이하) 노무비 | ₩67,860 | 식 | 1 | ₩0 | ₩67,860 | ₩0 | ₩67,860 |
| **소계** | | | | | **₩56,010** | **₩67,860** | **₩0** | **₩123,870** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,가스) | ₩0 | 인 | 12 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공·가스) 노무비 | ₩228,330 | 인 | 12 | ₩0 | ₩2,739,960 | ₩0 | ₩2,739,960 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,739,960** | **₩0** | **₩2,739,960** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,가스) | ₩0 | 인 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부·가스) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 3 | ₩0 | ₩595,650 | ₩0 | ₩595,650 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩595,650** | **₩0** | **₩595,650** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료(가스) (노무비의 3%) | ₩159,320 | 식 | 1 | ₩159,320 | ₩0 | ₩0 | ₩159,320 |
| **소계** | | | | | **₩159,320** | **₩0** | **₩0** | **₩159,320** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 정온전선 (센서포함) | ₩2,707,500 | 식 | 1 | ₩2,707,500 | ₩0 | ₩0 | ₩2,707,500 |
| 급배수설비공사 | 정온전선 (센서포함) 노무비 | ₩3,610,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩3,610,000 | ₩0 | ₩3,610,000 |
| **소계** | | | | | **₩2,707,500** | **₩3,610,000** | **₩0** | **₩6,317,500** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 콘트롤판넬 | ₩1,805,000 | 식 | 1 | ₩1,805,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,805,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,805,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,805,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D100) | ₩15,500 | M | 92 | ₩1,426,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,426,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,426,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,426,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG1) (D150) | ₩33,930 | M | 139 | ₩4,716,270 | ₩0 | ₩0 | ₩4,716,270 |
| **소계** | | | | | **₩4,716,270** | **₩0** | **₩0** | **₩4,716,270** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 잡재료비(우수배관) (관의 3%) | ₩184,290 | 식 | 1 | ₩184,290 | ₩0 | ₩0 | ₩184,290 |
| **소계** | | | | | **₩184,290** | **₩0** | **₩0** | **₩184,290** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(아티론+매직) (40TxD100) | ₩9,140 | M | 63 | ₩575,820 | ₩0 | ₩0 | ₩575,820 |
| **소계** | | | | | **₩575,820** | **₩0** | **₩0** | **₩575,820** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관보온(아티론+매직) (40TxD150) | ₩14,440 | M | 95 | ₩1,371,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,371,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,371,800** | **₩0** | **₩0** | **₩1,371,800** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 급배수설비공사 | (시공사) 루프드레인(주철) (D100) | ₩52,670 | EA | 5 | ₩263,350 | ₩0 | ₩0 | ₩263,350 |
| **소계** | | | | | **₩263,350** | **₩0** | **₩0** | **₩263,350** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 관부속(우수배관) (관의 65%) | ₩2,762,360 | 식 | 1 | ₩2,762,360 | ₩0 | ₩0 | ₩2,762,360 |
| **소계** | | | | | **₩2,762,360** | **₩0** | **₩0** | **₩2,762,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트,우수) (D100) | ₩4,310 | 개소 | 17 | ₩73,270 | ₩0 | ₩0 | ₩73,270 |
| **소계** | | | | | **₩73,270** | **₩0** | **₩0** | **₩73,270** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트,우수) (D150) | ₩7,110 | 개소 | 34 | ₩241,740 | ₩0 | ₩0 | ₩241,740 |
| **소계** | | | | | **₩241,740** | **₩0** | **₩0** | **₩241,740** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외,우수) (D100) | ₩20,140 | 개소 | 8 | ₩161,120 | ₩0 | ₩0 | ₩161,120 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외·우수) (D100) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩99,120 | ₩0 | ₩99,120 |
| **소계** | | | | | **₩161,120** | **₩99,120** | **₩0** | **₩260,240** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외,우수) (D150) | ₩53,650 | 개소 | 8 | ₩429,200 | ₩0 | ₩0 | ₩429,200 |
| 급배수설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외·우수) (D150) 노무비 | ₩16,020 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩128,160 | ₩0 | ₩128,160 |
| **소계** | | | | | **₩429,200** | **₩128,160** | **₩0** | **₩557,360** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(우수배관) (D100) | ₩39,050 | 개소 | 8 | ₩312,400 | ₩0 | ₩0 | ₩312,400 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(우수배관) (D100) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩157,680 | ₩0 | ₩157,680 |
| **소계** | | | | | **₩312,400** | **₩157,680** | **₩0** | **₩470,080** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 내화채움구조(우수배관) (D150) | ₩44,100 | 개소 | 8 | ₩352,800 | ₩0 | ₩0 | ₩352,800 |
| 급배수설비공사 | 내화채움구조(우수배관) (D150) 노무비 | ₩22,060 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩176,480 | ₩0 | ₩176,480 |
| **소계** | | | | | **₩352,800** | **₩176,480** | **₩0** | **₩529,280** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,우수배관) | ₩0 | 인 | 10 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(보통인부·우수배관) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 10 | ₩0 | ₩1,444,000 | ₩0 | ₩1,444,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,444,000** | **₩0** | **₩1,444,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,우수배관) | ₩0 | 인 | 20 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 급배수설비공사 | 노무비(배관공·우수배관) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 20 | ₩0 | ₩3,971,000 | ₩0 | ₩3,971,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩3,971,000** | **₩0** | **₩3,971,000** |
| 급배수설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩355,210 | 식 | 1 | ₩355,210 | ₩0 | ₩0 | ₩355,210 |
| **소계** | | | | | **₩355,210** | **₩0** | **₩0** | **₩355,210** |

## [위생기구설비공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(F,V) (KS VC-1100) | ₩143,950 | SET | 12 | ₩1,727,400 | ₩0 | ₩0 | ₩1,727,400 |
| **소계** | | | | | **₩1,727,400** | **₩0** | **₩0** | **₩1,727,400** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(유아용) (KS VC-360C(F,V)) | ₩163,800 | SET | 30 | ₩4,914,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,914,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,914,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,914,000** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 양변기(장애자용) (KS VC-1100C(F,V)) | ₩337,540 | SET | 2 | ₩675,080 | ₩0 | ₩0 | ₩675,080 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩675,080** | **₩0** | **₩0** | **₩675,080** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 소변기 (전자감지식,VU-410) | ₩193,590 | SET | 6 | ₩1,161,540 | ₩0 | ₩0 | ₩1,161,540 |
| **소계** | | | | | **₩1,161,540** | **₩0** | **₩0** | **₩1,161,540** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 소변기(장애자용) (전자감지식,VU-410) | ₩327,610 | SET | 5 | ₩1,638,050 | ₩0 | ₩0 | ₩1,638,050 |
| **소계** | | | | | **₩1,638,050** | **₩0** | **₩0** | **₩1,638,050** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 세면기수전 (KSVL 1040, (S/L)) | ₩143,950 | SET | 24 | ₩3,454,800 | ₩0 | ₩0 | ₩3,454,800 |
| **소계** | | | | | **₩3,454,800** | **₩0** | **₩0** | **₩3,454,800** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 유아용세면기수전 (KSVL 620, (S/L)) | ₩143,950 | SET | 9 | ₩1,295,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,295,550 |
| **소계** | | | | | **₩1,295,550** | **₩0** | **₩0** | **₩1,295,550** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 주방수전(S/L) | ₩85,740 | EA | 2 | ₩171,480 | ₩0 | ₩0 | ₩171,480 |
| **소계** | | | | | **₩171,480** | **₩0** | **₩0** | **₩171,480** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 부동수전 (D15) | ₩40,610 | EA | 2 | ₩81,220 | ₩0 | ₩0 | ₩81,220 |
| **소계** | | | | | **₩81,220** | **₩0** | **₩0** | **₩81,220** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 수건걸이 (STS) | ₩22,560 | EA | 10 | ₩225,600 | ₩0 | ₩0 | ₩225,600 |
| **소계** | | | | | **₩225,600** | **₩0** | **₩0** | **₩225,600** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 화장지걸이 (STS) | ₩13,540 | EA | 44 | ₩595,760 | ₩0 | ₩0 | ₩595,760 |
| **소계** | | | | | **₩595,760** | **₩0** | **₩0** | **₩595,760** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 도기손료 (도기의 2%) | ₩202,320 | 식 | 1 | ₩202,320 | ₩0 | ₩0 | ₩202,320 |
| **소계** | | | | | **₩202,320** | **₩0** | **₩0** | **₩202,320** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부) | ₩0 | 인 | 11 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 위생기구설비공사 | 노무비(보통인부) 노무비(3) | ₩144,400 | 인 | 11 | ₩0 | ₩1,588,400 | ₩0 | ₩1,588,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,588,400** | **₩0** | **₩1,588,400** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 노무비(위생공) | ₩0 | 인 | 62 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 위생기구설비공사 | 노무비(위생공) 노무비 | ₩189,530 | 인 | 62 | ₩0 | ₩11,750,860 | ₩0 | ₩11,750,860 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩11,750,860** | **₩0** | **₩11,750,860** |
| 위생기구설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩457,030 | 식 | 1 | ₩457,030 | ₩0 | ₩0 | ₩457,030 |
| **소계** | | | | | **₩457,030** | **₩0** | **₩0** | **₩457,030** |

## [공기조화설비공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 각형덕트제작설치 (0.5T) | ₩28,880 | M2 | 114 | ₩3,292,320 | ₩0 | ₩0 | ₩3,292,320 |
| 공기조화설비공사 | 각형덕트제작설치 (0.5T) 노무비 | ₩31,590 | M2 | 114 | ₩0 | ₩3,601,260 | ₩0 | ₩3,601,260 |
| **소계** | | | | | **₩3,292,320** | **₩3,601,260** | **₩0** | **₩6,893,580** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 각형덕트제작설치 (0.6T) | ₩29,780 | M2 | 58 | ₩1,727,240 | ₩0 | ₩0 | ₩1,727,240 |
| 공기조화설비공사 | 각형덕트제작설치 (0.6T) 노무비 | ₩31,590 | M2 | 58 | ₩0 | ₩1,832,220 | ₩0 | ₩1,832,220 |
| **소계** | | | | | **₩1,727,240** | **₩1,832,220** | **₩0** | **₩3,559,460** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS덕트제작설치 (0.5T) | ₩88,450 | M2 | 11 | ₩972,950 | ₩0 | ₩0 | ₩972,950 |
| 공기조화설비공사 | STS덕트제작설치 (0.5T) 노무비 | ₩31,590 | M2 | 11 | ₩0 | ₩347,490 | ₩0 | ₩347,490 |
| **소계** | | | | | **₩972,950** | **₩347,490** | **₩0** | **₩1,320,440** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 캔바스조인트 (3.2 T) | ₩27,080 | M2 | 5 | ₩135,400 | ₩0 | ₩0 | ₩135,400 |
| 공기조화설비공사 | 캔바스조인트 (3.2 T) 노무비 | ₩26,980 | M2 | 5 | ₩0 | ₩134,900 | ₩0 | ₩134,900 |
| **소계** | | | | | **₩135,400** | **₩134,900** | **₩0** | **₩270,300** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC관(KSM3404/VG2,DTS) (D100) | ₩7,860 | M | 214 | ₩1,682,040 | ₩0 | ₩0 | ₩1,682,040 |
| **소계** | | | | | **₩1,682,040** | **₩0** | **₩0** | **₩1,682,040** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡재료비(환기닥트) (관의 3%) | ₩34,910 | 식 | 1 | ₩34,910 | ₩0 | ₩0 | ₩34,910 |
| **소계** | | | | | **₩34,910** | **₩0** | **₩0** | **₩34,910** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 90°엘보(DTS) (D100) | ₩3,450 | EA | 14 | ₩48,300 | ₩0 | ₩0 | ₩48,300 |
| **소계** | | | | | **₩48,300** | **₩0** | **₩0** | **₩48,300** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 소켓(DTS) (D100) | ₩1,880 | EA | 14 | ₩26,320 | ₩0 | ₩0 | ₩26,320 |
| **소계** | | | | | **₩26,320** | **₩0** | **₩0** | **₩26,320** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) F.D (300*200) | ₩37,620 | EA | 17 | ₩639,540 | ₩0 | ₩0 | ₩639,540 |
| **소계** | | | | | **₩639,540** | **₩0** | **₩0** | **₩639,540** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) F.D(STS) (500*300) | ₩97,820 | EA | 1 | ₩97,820 | ₩0 | ₩0 | ₩97,820 |
| **소계** | | | | | **₩97,820** | **₩0** | **₩0** | **₩97,820** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) GRILLE (600*200) | ₩23,480 | EA | 5 | ₩117,400 | ₩0 | ₩0 | ₩117,400 |
| **소계** | | | | | **₩117,400** | **₩0** | **₩0** | **₩117,400** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) FLEXIBLE (D100) | ₩3,010 | M | 142 | ₩427,420 | ₩0 | ₩0 | ₩427,420 |
| **소계** | | | | | **₩427,420** | **₩0** | **₩0** | **₩427,420** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) FLEXIBLE설치 | ₩0 | EA | 71 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | FLEXIBLE설치 노무비 | ₩33,730 | EA | 71 | ₩0 | ₩2,394,830 | ₩0 | ₩2,394,830 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,394,830** | **₩0** | **₩2,394,830** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS BAND (D100) | ₩900 | EA | 142 | ₩127,800 | ₩0 | ₩0 | ₩127,800 |
| **소계** | | | | | **₩127,800** | **₩0** | **₩0** | **₩127,800** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) SPINE-IN (D100) | ₩4,360 | EA | 71 | ₩309,560 | ₩0 | ₩0 | ₩309,560 |
| **소계** | | | | | **₩309,560** | **₩0** | **₩0** | **₩309,560** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) ACCESS DOOR (200*200) | ₩18,060 | EA | 18 | ₩325,080 | ₩0 | ₩0 | ₩325,080 |
| **소계** | | | | | **₩325,080** | **₩0** | **₩0** | **₩325,080** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) V.T.R(HOOD) (D500) | ₩225,740 | EA | 1 | ₩225,740 | ₩0 | ₩0 | ₩225,740 |
| **소계** | | | | | **₩225,740** | **₩0** | **₩0** | **₩225,740** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) STS SCREEN | ₩37,620 | M2 | 5 | ₩188,100 | ₩0 | ₩0 | ₩188,100 |
| 공기조화설비공사 | STS SCREEN 노무비 | ₩26,980 | M2 | 5 | ₩0 | ₩134,900 | ₩0 | ₩134,900 |
| **소계** | | | | | **₩188,100** | **₩134,900** | **₩0** | **₩323,000** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 환기구(STS/외부용) (D125) | ₩18,060 | EA | 29 | ₩523,740 | ₩0 | ₩0 | ₩523,740 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩523,740** | **₩0** | **₩0** | **₩523,740** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 강관스리브(일반,지수판제외) (D100) | ₩20,140 | 개소 | 29 | ₩584,060 | ₩0 | ₩0 | ₩584,060 |
| 공기조화설비공사 | 강관스리브(일반·지수판제외) (D100) 노무비 | ₩11,500 | 개소 | 29 | ₩0 | ₩333,500 | ₩0 | ₩333,500 |
| **소계** | | | | | **₩584,060** | **₩333,500** | **₩0** | **₩917,560** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 내화채움구조(환기닥트) (D 65) | ₩29,900 | 개소 | 29 | ₩867,100 | ₩0 | ₩0 | ₩867,100 |
| 공기조화설비공사 | 내화채움구조(환기닥트) (D 65) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 29 | ₩0 | ₩571,590 | ₩0 | ₩571,590 |
| **소계** | | | | | **₩867,100** | **₩571,590** | **₩0** | **₩1,438,690** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 내화채움구조(덕트,바닥) | ₩680,920 | M | 21 | ₩14,299,320 | ₩0 | ₩0 | ₩14,299,320 |
| 공기조화설비공사 | 내화채움구조(덕트·바닥) 노무비 | ₩365,170 | M | 21 | ₩0 | ₩7,668,570 | ₩0 | ₩7,668,570 |
| **소계** | | | | | **₩14,299,320** | **₩7,668,570** | **₩0** | **₩21,967,890** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 조합페인트(환기닥트) | ₩1,670 | M2 | 21 | ₩35,070 | ₩0 | ₩0 | ₩35,070 |
| 공기조화설비공사 | 조합페인트(환기닥트) 노무비 | ₩5,450 | M2 | 21 | ₩0 | ₩114,450 | ₩0 | ₩114,450 |
| **소계** | | | | | **₩35,070** | **₩114,450** | **₩0** | **₩149,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,환기닥트) | ₩0 | 인 | 29 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 노무비(배관공·환기닥트) 노무비 | ₩272,490 | 인 | 29 | ₩0 | ₩7,902,210 | ₩0 | ₩7,902,210 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩7,902,210** | **₩0** | **₩7,902,210** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,환기닥트) | ₩0 | 인 | 17 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 노무비(보통인부·환기닥트) 노무비 | ₩194,650 | 인 | 17 | ₩0 | ₩3,309,050 | ₩0 | ₩3,309,050 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩3,309,050** | **₩0** | **₩3,309,050** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(닥트공) | ₩0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 노무비(닥트공) 노무비 | ₩283,340 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,983,380 | ₩0 | ₩1,983,380 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,983,380** | **₩0** | **₩1,983,380** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩974,510 | 식 | 1 | ₩974,510 | ₩0 | ₩0 | ₩974,510 |
| **소계** | | | | | **₩974,510** | **₩0** | **₩0** | **₩974,510** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 천정복사난방 (298*1198*30 / 1000W) | ₩228,330 | 대 | 10 | ₩2,283,300 | ₩0 | ₩0 | ₩2,283,300 |
| **소계** | | | | | **₩2,283,300** | **₩0** | **₩0** | **₩2,283,300** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(천정복사) (개별형) | ₩31,140 | 개 | 10 | ₩311,400 | ₩0 | ₩0 | ₩311,400 |
| **소계** | | | | | **₩311,400** | **₩0** | **₩0** | **₩311,400** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 설치비(천정복사) | ₩0 | 대 | 10 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 설치비(천정복사) 노무비 | ₩31,140 | 대 | 10 | ₩0 | ₩311,400 | ₩0 | ₩311,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩311,400** | **₩0** | **₩311,400** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 에코전기온돌(1층) (D11) | ₩41,520 | M2 | 457 | ₩18,974,640 | ₩0 | ₩0 | ₩18,974,640 |
| **소계** | | | | | **₩18,974,640** | **₩0** | **₩0** | **₩18,974,640** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(통신형,1층) | ₩51,890 | 개 | 22 | ₩1,141,580 | ₩0 | ₩0 | ₩1,141,580 |
| **소계** | | | | | **₩1,141,580** | **₩0** | **₩0** | **₩1,141,580** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 에코전기온돌(2층) (D11) | ₩41,520 | M2 | 516 | ₩21,424,320 | ₩0 | ₩0 | ₩21,424,320 |
| **소계** | | | | | **₩21,424,320** | **₩0** | **₩0** | **₩21,424,320** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(128회로,2층) | ₩518,940 | 개 | 1 | ₩518,940 | ₩0 | ₩0 | ₩518,940 |
| **소계** | | | | | **₩518,940** | **₩0** | **₩0** | **₩518,940** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 온도조절기(통신형,2층) | ₩51,890 | 개 | 25 | ₩1,297,250 | ₩0 | ₩0 | ₩1,297,250 |
| **소계** | | | | | **₩1,297,250** | **₩0** | **₩0** | **₩1,297,250** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 연도공사 | ₩13,537,500 | 식 | 1 | ₩13,537,500 | ₩0 | ₩0 | ₩13,537,500 |
| **소계** | | | | | **₩13,537,500** | **₩0** | **₩0** | **₩13,537,500** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 2.3kw AM023BN1PBH1) | ₩290,610 | EA | 1 | ₩290,610 | ₩0 | ₩0 | ₩290,610 |
| **소계** | | | | | **₩290,610** | **₩0** | **₩0** | **₩290,610** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 3.2kw AM032BN1PBH1) | ₩295,790 | EA | 4 | ₩1,183,160 | ₩0 | ₩0 | ₩1,183,160 |
| **소계** | | | | | **₩1,183,160** | **₩0** | **₩0** | **₩1,183,160** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 1-WAY 중형 냉난방 실내기 (냉방능력 4.0kw AM040BN1PBH1) | ₩305,140 | EA | 1 | ₩305,140 | ₩0 | ₩0 | ₩305,140 |
| **소계** | | | | | **₩305,140** | **₩0** | **₩0** | **₩305,140** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 5.2kw AM052CN2DBH1) | ₩391,280 | EA | 4 | ₩1,565,120 | ₩0 | ₩0 | ₩1,565,120 |
| **소계** | | | | | **₩1,565,120** | **₩0** | **₩0** | **₩1,565,120** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 6.0kw AM060CN2DBH1) | ₩426,570 | EA | 1 | ₩426,570 | ₩0 | ₩0 | ₩426,570 |
| **소계** | | | | | **₩426,570** | **₩0** | **₩0** | **₩426,570** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 2-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 7.2kw AM072CN2DBH1) | ₩441,100 | EA | 3 | ₩1,323,300 | ₩0 | ₩0 | ₩1,323,300 |
| **소계** | | | | | **₩1,323,300** | **₩0** | **₩0** | **₩1,323,300** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 7.2kw AM072BN4DBH1) | ₩430,720 | EA | 3 | ₩1,292,160 | ₩0 | ₩0 | ₩1,292,160 |
| **소계** | | | | | **₩1,292,160** | **₩0** | **₩0** | **₩1,292,160** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 8.3kw AM083BN4DBH1) | ₩436,940 | EA | 20 | ₩8,738,800 | ₩0 | ₩0 | ₩8,738,800 |
| **소계** | | | | | **₩8,738,800** | **₩0** | **₩0** | **₩8,738,800** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 10.0kw AM100BN4DBH1) | ₩457,700 | EA | 19 | ₩8,696,300 | ₩0 | ₩0 | ₩8,696,300 |
| **소계** | | | | | **₩8,696,300** | **₩0** | **₩0** | **₩8,696,300** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 11.0kw AM110BN4DBH1) | ₩466,010 | EA | 2 | ₩932,020 | ₩0 | ₩0 | ₩932,020 |
| **소계** | | | | | **₩932,020** | **₩0** | **₩0** | **₩932,020** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무풍 4-WAY 냉난방 실내기 (냉방능력 13.0kw AM130BN4DBH1) | ₩489,880 | EA | 4 | ₩1,959,520 | ₩0 | ₩0 | ₩1,959,520 |
| **소계** | | | | | **₩1,959,520** | **₩0** | **₩0** | **₩1,959,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 중대형 PAC 냉난방 실내기 (냉방능력 14.5kw AM145JNPDBH1) | ₩567,720 | EA | 1 | ₩567,720 | ₩0 | ₩0 | ₩567,720 |
| **소계** | | | | | **₩567,720** | **₩0** | **₩0** | **₩567,720** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (32HP AM320AXVHHH1SY) | ₩13,190,350 | EA | 1 | ₩13,190,350 | ₩0 | ₩0 | ₩13,190,350 |
| **소계** | | | | | **₩13,190,350** | **₩0** | **₩0** | **₩13,190,350** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (38HP AM380AXVHHH1SY) | ₩15,435,280 | EA | 3 | ₩46,305,840 | ₩0 | ₩0 | ₩46,305,840 |
| **소계** | | | | | **₩46,305,840** | **₩0** | **₩0** | **₩46,305,840** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DVM S2 프라임 냉난방실외기 (40HP AM400AXVHHH1SY) | ₩15,566,050 | EA | 1 | ₩15,566,050 | ₩0 | ₩0 | ₩15,566,050 |
| **소계** | | | | | **₩15,566,050** | **₩0** | **₩0** | **₩15,566,050** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 무풍 1WAY 중형 (PC1NWSK3NW) | ₩83,030 | EA | 6 | ₩498,180 | ₩0 | ₩0 | ₩498,180 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩498,180** | **₩0** | **₩0** | **₩498,180** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 2WAY (PC2NWSK1N) | ₩96,520 | EA | 8 | ₩772,160 | ₩0 | ₩0 | ₩772,160 |
| **소계** | | | | | **₩772,160** | **₩0** | **₩0** | **₩772,160** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전면판넬 - 무풍 4WAY (PC4NUFK1NW) | ₩102,750 | EA | 48 | ₩4,932,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,932,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,932,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,932,000** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 싱글 무풍 1-WAY 냉방전용 (5.2kw AC052CS1DBC1SY) | ₩1,138,550 | EA | 1 | ₩1,138,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,138,550 |
| **소계** | | | | | **₩1,138,550** | **₩0** | **₩0** | **₩1,138,550** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모컨 - EHP (AWR-WE13N) | ₩44,630 | EA | 62 | ₩2,767,060 | ₩0 | ₩0 | ₩2,767,060 |
| **소계** | | | | | **₩2,767,060** | **₩0** | **₩0** | **₩2,767,060** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 무선리모컨 - 냉난방 (무풍전용, AR-EH04) | ₩14,530 | EA | 1 | ₩14,530 | ₩0 | ₩0 | ₩14,530 |
| **소계** | | | | | **₩14,530** | **₩0** | **₩0** | **₩14,530** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) DMS 2.5 (AIM-D01AN) | ₩769,060 | EA | 1 | ₩769,060 | ₩0 | ₩0 | ₩769,060 |
| **소계** | | | | | **₩769,060** | **₩0** | **₩0** | **₩769,060** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 분지관(EHP) | ₩83,030 | EA | 58 | ₩4,815,740 | ₩0 | ₩0 | ₩4,815,740 |
| **소계** | | | | | **₩4,815,740** | **₩0** | **₩0** | **₩4,815,740** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실외기 분지관 | ₩124,550 | EA | 5 | ₩622,750 | ₩0 | ₩0 | ₩622,750 |
| **소계** | | | | | **₩622,750** | **₩0** | **₩0** | **₩622,750** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유연호스(EHP) | ₩10,380 | EA | 62 | ₩643,560 | ₩0 | ₩0 | ₩643,560 |
| **소계** | | | | | **₩643,560** | **₩0** | **₩0** | **₩643,560** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실외기받침대 (상부토출형 중) | ₩166,060 | EA | 10 | ₩1,660,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,660,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,660,600** | **₩0** | **₩0** | **₩1,660,600** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인펌프(EHP) | ₩55,010 | EA | 1 | ₩55,010 | ₩0 | ₩0 | ₩55,010 |
| **소계** | | | | | **₩55,010** | **₩0** | **₩0** | **₩55,010** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ6.35) | ₩3,380 | M | 79 | ₩267,020 | ₩0 | ₩0 | ₩267,020 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ6.35) 노무비 | ₩2,050 | M | 79 | ₩0 | ₩161,950 | ₩0 | ₩161,950 |
| **소계** | | | | | **₩267,020** | **₩161,950** | **₩0** | **₩428,970** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ9.52MM) | ₩5,280 | M | 295 | ₩1,557,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,557,600 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ9.52MM) 노무비 | ₩2,050 | M | 295 | ₩0 | ₩604,750 | ₩0 | ₩604,750 |
| **소계** | | | | | **₩1,557,600** | **₩604,750** | **₩0** | **₩2,162,350** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ12.7MM) | ₩7,150 | M | 94 | ₩672,100 | ₩0 | ₩0 | ₩672,100 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ12.7MM) 노무비 | ₩2,360 | M | 94 | ₩0 | ₩221,840 | ₩0 | ₩221,840 |
| **소계** | | | | | **₩672,100** | **₩221,840** | **₩0** | **₩893,940** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ15.88MM) | ₩11,180 | M | 266 | ₩2,973,880 | ₩0 | ₩0 | ₩2,973,880 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ15.88MM) 노무비 | ₩2,730 | M | 266 | ₩0 | ₩726,180 | ₩0 | ₩726,180 |
| **소계** | | | | | **₩2,973,880** | **₩726,180** | **₩0** | **₩3,700,060** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ19.05MM) | ₩13,560 | M | 274 | ₩3,715,440 | ₩0 | ₩0 | ₩3,715,440 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ19.05MM) 노무비 | ₩3,230 | M | 274 | ₩0 | ₩885,020 | ₩0 | ₩885,020 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩3,715,440** | **₩885,020** | **₩0** | **₩4,600,460** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ22.2MM) | ₩15,800 | M | 27 | ₩426,600 | ₩0 | ₩0 | ₩426,600 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ22.2MM) 노무비 | ₩3,230 | M | 27 | ₩0 | ₩87,210 | ₩0 | ₩87,210 |
| **소계** | | | | | **₩426,600** | **₩87,210** | **₩0** | **₩513,810** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ28.58MM) | ₩20,520 | M | 46 | ₩943,920 | ₩0 | ₩0 | ₩943,920 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ28.58MM) 노무비 | ₩3,930 | M | 46 | ₩0 | ₩180,780 | ₩0 | ₩180,780 |
| **소계** | | | | | **₩943,920** | **₩180,780** | **₩0** | **₩1,124,700** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ34.9MM) | ₩30,060 | M | 76 | ₩2,284,560 | ₩0 | ₩0 | ₩2,284,560 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ34.9MM) 노무비 | ₩4,720 | M | 76 | ₩0 | ₩358,720 | ₩0 | ₩358,720 |
| **소계** | | | | | **₩2,284,560** | **₩358,720** | **₩0** | **₩2,643,280** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관(L형) 배관 (Φ41.3MM) | ₩42,920 | M | 165 | ₩7,081,800 | ₩0 | ₩0 | ₩7,081,800 |
| 공기조화설비공사 | 동관(L형) 배관 (Φ41.3MM) 노무비 | ₩4,720 | M | 165 | ₩0 | ₩778,800 | ₩0 | ₩778,800 |
| **소계** | | | | | **₩7,081,800** | **₩778,800** | **₩0** | **₩7,860,600** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ6.35) | ₩420 | M | 79 | ₩33,180 | ₩0 | ₩0 | ₩33,180 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ6.35) 노무비 | ₩2,330 | M | 79 | ₩0 | ₩184,070 | ₩0 | ₩184,070 |
| **소계** | | | | | **₩33,180** | **₩184,070** | **₩0** | **₩217,250** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ9.52MM) | ₩850 | M | 295 | ₩250,750 | ₩0 | ₩0 | ₩250,750 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ9.52MM) 노무비 | ₩2,330 | M | 295 | ₩0 | ₩687,350 | ₩0 | ₩687,350 |
| **소계** | | | | | **₩250,750** | **₩687,350** | **₩0** | **₩938,100** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ12.7MM) | ₩1,570 | M | 94 | ₩147,580 | ₩0 | ₩0 | ₩147,580 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ12.7MM) 노무비 | ₩2,330 | M | 94 | ₩0 | ₩219,020 | ₩0 | ₩219,020 |
| **소계** | | | | | **₩147,580** | **₩219,020** | **₩0** | **₩366,600** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ15.88MM) | ₩1,750 | M | 266 | ₩465,500 | ₩0 | ₩0 | ₩465,500 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ15.88MM) 노무비 | ₩2,330 | M | 266 | ₩0 | ₩619,780 | ₩0 | ₩619,780 |
| **소계** | | | | | **₩465,500** | **₩619,780** | **₩0** | **₩1,085,280** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ19.05MM) | ₩2,030 | M | 274 | ₩556,220 | ₩0 | ₩0 | ₩556,220 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ19.05MM) 노무비 | ₩2,660 | M | 274 | ₩0 | ₩728,840 | ₩0 | ₩728,840 |
| **소계** | | | | | **₩556,220** | **₩728,840** | **₩0** | **₩1,285,060** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ22.2MM) | ₩2,210 | M | 27 | ₩59,670 | ₩0 | ₩0 | ₩59,670 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ22.2MM) 노무비 | ₩2,660 | M | 27 | ₩0 | ₩71,820 | ₩0 | ₩71,820 |
| **소계** | | | | | **₩59,670** | **₩71,820** | **₩0** | **₩131,490** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ28.58MM) | ₩2,570 | M | 46 | ₩118,220 | ₩0 | ₩0 | ₩118,220 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ28.58MM) 노무비 | ₩3,050 | M | 46 | ₩0 | ₩140,300 | ₩0 | ₩140,300 |
| **소계** | | | | | **₩118,220** | **₩140,300** | **₩0** | **₩258,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ34.9MM) | ₩3,380 | M | 76 | ₩256,880 | ₩0 | ₩0 | ₩256,880 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ34.9MM) 노무비 | ₩3,570 | M | 76 | ₩0 | ₩271,320 | ₩0 | ₩271,320 |
| **소계** | | | | | **₩256,880** | **₩271,320** | **₩0** | **₩528,200** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관보온재(고무발포난연) (Φ41.3MM) | ₩3,970 | M | 165 | ₩655,050 | ₩0 | ₩0 | ₩655,050 |
| 공기조화설비공사 | 동관보온재(고무발포난연) (Φ41.3MM) 노무비 | ₩3,570 | M | 165 | ₩0 | ₩589,050 | ₩0 | ₩589,050 |
| **소계** | | | | | **₩655,050** | **₩589,050** | **₩0** | **₩1,244,100** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 동관부속 (관의 20%) | ₩3,984,800 | 식 | 1 | ₩3,984,800 | ₩0 | ₩0 | ₩3,984,800 |
| **소계** | | | | | **₩3,984,800** | **₩0** | **₩0** | **₩3,984,800** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 냉매 (10HP당 10KG R-410A) | ₩21,240 | KG | 130 | ₩2,761,200 | ₩0 | ₩0 | ₩2,761,200 |
| **소계** | | | | | **₩2,761,200** | **₩0** | **₩0** | **₩2,761,200** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 실내기통신선(VCTF) (VCTF-1.0*2C) | ₩830 | M | 991 | ₩822,530 | ₩0 | ₩0 | ₩822,530 |
| **소계** | | | | | **₩822,530** | **₩0** | **₩0** | **₩822,530** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모콘선 (AWG) | ₩500 | M | 620 | ₩310,000 | ₩0 | ₩0 | ₩310,000 |
| **소계** | | | | | **₩310,000** | **₩0** | **₩0** | **₩310,000** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC ( VG1, 본드접합 ) (Φ40.0MM) | ₩3,320 | M | 95 | ₩315,400 | ₩0 | ₩0 | ₩315,400 |
| 공기조화설비공사 | 드레인 PVC ( VG1· 본드접합 ) (Φ40.0MM) 노무비 | ₩7,130 | M | 95 | ₩0 | ₩677,350 | ₩0 | ₩677,350 |
| **소계** | | | | | **₩315,400** | **₩677,350** | **₩0** | **₩992,750** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC ( VG1, 본드접합 ) (Φ25.0MM) | ₩1,810 | M | 328 | ₩593,680 | ₩0 | ₩0 | ₩593,680 |
| 공기조화설비공사 | 드레인 PVC ( VG1· 본드접합 ) (Φ25.0MM) 노무비 | ₩6,030 | M | 328 | ₩0 | ₩1,977,840 | ₩0 | ₩1,977,840 |
| **소계** | | | | | **₩593,680** | **₩1,977,840** | **₩0** | **₩2,571,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 보온재 (아티론) (Φ40.0MM) | ₩1,080 | EA | 95 | ₩102,600 | ₩0 | ₩0 | ₩102,600 |
| 공기조화설비공사 | PVC 보온재 (아티론) (Φ40.0MM) 노무비 | ₩1,730 | EA | 95 | ₩0 | ₩164,350 | ₩0 | ₩164,350 |
| **소계** | | | | | **₩102,600** | **₩164,350** | **₩0** | **₩266,950** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) PVC 보온재 (아티론) (Φ25.0MM) | ₩880 | EA | 328 | ₩288,640 | ₩0 | ₩0 | ₩288,640 |
| 공기조화설비공사 | PVC 보온재 (아티론) (Φ25.0MM) 노무비 | ₩1,470 | EA | 328 | ₩0 | ₩482,160 | ₩0 | ₩482,160 |
| **소계** | | | | | **₩288,640** | **₩482,160** | **₩0** | **₩770,800** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 드레인 PVC 부속 (관의 20%) | ₩181,850 | 식 | 1 | ₩181,850 | ₩0 | ₩0 | ₩181,850 |
| **소계** | | | | | **₩181,850** | **₩0** | **₩0** | **₩181,850** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관행거(EHP) (Φ100.0MM) | ₩1,430 | EA | 439 | ₩627,770 | ₩0 | ₩0 | ₩627,770 |
| **소계** | | | | | **₩627,770** | **₩0** | **₩0** | **₩627,770** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관행거(EHP) (Φ80.0MM) | ₩1,200 | EA | 282 | ₩338,400 | ₩0 | ₩0 | ₩338,400 |
| **소계** | | | | | **₩338,400** | **₩0** | **₩0** | **₩338,400** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 빌딩멀티 CD관 (통신용 16MM) | ₩700 | M | 1611 | ₩1,127,700 | ₩0 | ₩0 | ₩1,127,700 |
| **소계** | | | | | **₩1,127,700** | **₩0** | **₩0** | **₩1,127,700** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 배관트레이(EHP) | ₩59,680 | M | 14 | ₩835,520 | ₩0 | ₩0 | ₩835,520 |
| **소계** | | | | | **₩835,520** | **₩0** | **₩0** | **₩835,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비설치비 (실내기) | ₩0 | 대 | 50 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 장비설치비 (실내기) 노무비 | ₩363,260 | 대 | 50 | ₩0 | ₩18,163,000 | ₩0 | ₩18,163,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩18,163,000** | **₩0** | **₩18,163,000** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비설치비 (실외기) | ₩0 | 대 | 5 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | 장비설치비 (실외기) 노무비 | ₩259,470 | 대 | 5 | ₩0 | ₩1,297,350 | ₩0 | ₩1,297,350 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,297,350** | **₩0** | **₩1,297,350** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 장비사용료(EHP) | ₩1,245,450 | 식 | 1 | ₩1,245,450 | ₩0 | ₩0 | ₩1,245,450 |
| **소계** | | | | | **₩1,245,450** | **₩0** | **₩0** | **₩1,245,450** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡재료비(EHP) (주재료비(배관,배선)의 3%) | ₩1,043,230 | 식 | 1 | ₩1,043,230 | ₩0 | ₩0 | ₩1,043,230 |
| **소계** | | | | | **₩1,043,230** | **₩0** | **₩0** | **₩1,043,230** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료(EHP) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 공구손료(EHP) (노무비의 3%) 노무비 | ₩1,061,030 | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,061,030 | ₩0 | ₩1,061,030 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,061,030** | **₩0** | **₩1,061,030** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-150 (150CMH / 헤파필터) | ₩298,910 | EA | 5 | ₩1,494,550 | ₩0 | ₩0 | ₩1,494,550 |
| **소계** | | | | | **₩1,494,550** | **₩0** | **₩0** | **₩1,494,550** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-350 (350CMH / 헤파필터) | ₩381,940 | EA | 28 | ₩10,694,320 | ₩0 | ₩0 | ₩10,694,320 |
| **소계** | | | | | **₩10,694,320** | **₩0** | **₩0** | **₩10,694,320** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-500 (500CMH / 헤파필터) | ₩656,970 | EA | 11 | ₩7,226,670 | ₩0 | ₩0 | ₩7,226,670 |
| **소계** | | | | | **₩7,226,670** | **₩0** | **₩0** | **₩7,226,670** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 전열교환기-1000 (1000CMH / 헤파필터) | ₩895,690 | EA | 3 | ₩2,687,070 | ₩0 | ₩0 | ₩2,687,070 |
| **소계** | | | | | **₩2,687,070** | **₩0** | **₩0** | **₩2,687,070** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 유선리모컨(전열교환기) (일반 보급형) | ₩18,680 | EA | 47 | ₩877,960 | ₩0 | ₩0 | ₩877,960 |
| **소계** | | | | | **₩877,960** | **₩0** | **₩0** | **₩877,960** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 중앙제어기 (32CH용) | ₩418,260 | EA | 2 | ₩836,520 | ₩0 | ₩0 | ₩836,520 |
| **소계** | | | | | **₩836,520** | **₩0** | **₩0** | **₩836,520** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(스파이럴덕트) | ₩358,070 | 대 | 47 | ₩16,829,290 | ₩0 | ₩0 | ₩16,829,290 |
| **소계** | | | | | **₩16,829,290** | **₩0** | **₩0** | **₩16,829,290** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(플렉시블덕트) | ₩179,550 | 대 | 47 | ₩8,438,850 | ₩0 | ₩0 | ₩8,438,850 |
| **소계** | | | | | **₩8,438,850** | **₩0** | **₩0** | **₩8,438,850** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(제어공사) (개별 및 중앙제어) | ₩179,550 | 대 | 47 | ₩8,438,850 | ₩0 | ₩0 | ₩8,438,850 |
| **소계** | | | | | **₩8,438,850** | **₩0** | **₩0** | **₩8,438,850** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(디퓨져 및 부속자재) | ₩119,360 | 대 | 47 | ₩5,609,920 | ₩0 | ₩0 | ₩5,609,920 |
| **소계** | | | | | **₩5,609,920** | **₩0** | **₩0** | **₩5,609,920** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 자재비(부속자재) | ₩119,360 | 대 | 47 | ₩5,609,920 | ₩0 | ₩0 | ₩5,609,920 |
| **소계** | | | | | **₩5,609,920** | **₩0** | **₩0** | **₩5,609,920** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 잡자재비(전열교환기) (자재비의 5%) | ₩2,243,890 | 식 | 1 | ₩2,243,890 | ₩0 | ₩0 | ₩2,243,890 |
| **소계** | | | | | **₩2,243,890** | **₩0** | **₩0** | **₩2,243,890** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(기계설비공,전열교환기) | ₩0 | 인 | 26 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 노무비(기계설비공·전열교환기) 노무비 | ₩259,470 | 인 | 26 | ₩0 | ₩6,746,220 | ₩0 | ₩6,746,220 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩6,746,220** | **₩0** | **₩6,746,220** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(덕트공,전열교환기) | ₩0 | 인 | 80 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기조화설비공사 | 노무비(덕트공·전열교환기) 노무비 | ₩180,500 | 인 | 80 | ₩0 | ₩14,440,000 | ₩0 | ₩14,440,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩14,440,000** | **₩0** | **₩14,440,000** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,전열교환기) | ₩0 | 인 | 70 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 노무비(보통인부·전열교환기) 노무비 | ₩207,580 | 인 | 70 | ₩0 | ₩14,530,600 | ₩0 | ₩14,530,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩14,530,600** | **₩0** | **₩14,530,600** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 부대공사(중장비사용료-렌탈스카이) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 부대공사(중장비사용료-렌탈스카이) 노무비 | ₩1,556,810 | 식 | 1 | ₩0 | ₩1,556,810 | ₩0 | ₩1,556,810 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,556,810** | **₩0** | **₩1,556,810** |
| 공기조화설비공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 5%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 공기조화설비공사 | 공구손료 (노무비의 5%) 노무비 | ₩2,153,590 | 식 | 1 | ₩0 | ₩2,153,590 | ₩0 | ₩2,153,590 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,153,590** | **₩0** | **₩2,153,590** |

## [소방기계설비공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화주펌프(다단터빈) (130LPM*42M*7.5KW) | ₩3,519,750 | 대 | 1 | ₩3,519,750 | ₩0 | ₩0 | ₩3,519,750 |
| **소계** | | | | | **₩3,519,750** | **₩0** | **₩0** | **₩3,519,750** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화주펌프(웨스코) (80LPM*42M*3.7KW) | ₩1,349,240 | 대 | 1 | ₩1,349,240 | ₩0 | ₩0 | ₩1,349,240 |
| **소계** | | | | | **₩1,349,240** | **₩0** | **₩0** | **₩1,349,240** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화전 예비펌프(발전기용) (130LPM*42M*7.5KW) | ₩6,218,230 | 대 | 1 | ₩6,218,230 | ₩0 | ₩0 | ₩6,218,230 |
| **소계** | | | | | **₩6,218,230** | **₩0** | **₩0** | **₩6,218,230** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 압력탱크(소화) (100LIT) | ₩311,360 | 개 | 1 | ₩311,360 | ₩0 | ₩0 | ₩311,360 |
| **소계** | | | | | **₩311,360** | **₩0** | **₩0** | **₩311,360** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,소방장비) | ₩0 | 인 | 2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(보통인부·소방장비) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 2 | ₩0 | ₩288,800 | ₩0 | ₩288,800 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩288,800** | **₩0** | **₩288,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,소방장비) | ₩0 | 인 | 8 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(배관공·소방장비) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 8 | ₩0 | ₩1,588,400 | ₩0 | ₩1,588,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,588,400** | **₩0** | **₩1,588,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(소방장비) (노무비의 3%) | ₩56,320 | 식 | 1 | ₩56,320 | ₩0 | ₩0 | ₩56,320 |
| **소계** | | | | | **₩56,320** | **₩0** | **₩0** | **₩56,320** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D25 (펌프실)) | ₩4,720 | m | 5 | ₩23,600 | ₩0 | ₩0 | ₩23,600 |
| **소계** | | | | | **₩23,600** | **₩0** | **₩0** | **₩23,600** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D40 (펌프실)) | ₩6,960 | m | 14 | ₩97,440 | ₩0 | ₩0 | ₩97,440 |
| **소계** | | | | | **₩97,440** | **₩0** | **₩0** | **₩97,440** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (펌프실)) | ₩12,530 | m | 37 | ₩463,610 | ₩0 | ₩0 | ₩463,610 |
| **소계** | | | | | **₩463,610** | **₩0** | **₩0** | **₩463,610** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(펌프실배관) (관의 3%) | ₩17,540 | 식 | 1 | ₩17,540 | ₩0 | ₩0 | ₩17,540 |
| **소계** | | | | | **₩17,540** | **₩0** | **₩0** | **₩17,540** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD25) | ₩2,480 | m | 5 | ₩12,400 | ₩0 | ₩0 | ₩12,400 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD25) 노무비 | ₩4,930 | m | 5 | ₩0 | ₩24,650 | ₩0 | ₩24,650 |
| **소계** | | | | | **₩12,400** | **₩24,650** | **₩0** | **₩37,050** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD40) | ₩3,070 | m | 7 | ₩21,490 | ₩0 | ₩0 | ₩21,490 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD40) 노무비 | ₩6,710 | m | 7 | ₩0 | ₩46,970 | ₩0 | ₩46,970 |
| **소계** | | | | | **₩21,490** | **₩46,970** | **₩0** | **₩68,460** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65) | ₩3,980 | m | 1 | ₩3,980 | ₩0 | ₩0 | ₩3,980 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65) 노무비 | ₩9,530 | m | 1 | ₩0 | ₩9,530 | ₩0 | ₩9,530 |
| **소계** | | | | | **₩3,980** | **₩9,530** | **₩0** | **₩13,510** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백엘보, 나사) | ₩4,030 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |
| **소계** | | | | | **₩16,120** | **₩0** | **₩0** | **₩16,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백티, 나사) | ₩5,490 | 개 | 7 | ₩38,430 | ₩0 | ₩0 | ₩38,430 |
| **소계** | | | | | **₩38,430** | **₩0** | **₩0** | **₩38,430** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백유니언) | ₩6,880 | 개 | 1 | ₩6,880 | ₩0 | ₩0 | ₩6,880 |
| **소계** | | | | | **₩6,880** | **₩0** | **₩0** | **₩6,880** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백유니언) | ₩11,260 | 개 | 5 | ₩56,300 | ₩0 | ₩0 | ₩56,300 |
| **소계** | | | | | **₩56,300** | **₩0** | **₩0** | **₩56,300** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백니플, 나사) | ₩1,900 | 개 | 1 | ₩1,900 | ₩0 | ₩0 | ₩1,900 |
| **소계** | | | | | **₩1,900** | **₩0** | **₩0** | **₩1,900** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백니플, 나사) | ₩3,380 | 개 | 8 | ₩27,040 | ₩0 | ₩0 | ₩27,040 |
| **소계** | | | | | **₩27,040** | **₩0** | **₩0** | **₩27,040** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ25mm, 백소켓, 나사) | ₩1,800 | 개 | 1 | ₩1,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,800** | **₩0** | **₩0** | **₩1,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (펌프실)) | ₩7,210 | 개 | 20 | ₩144,200 | ₩0 | ₩0 | ₩144,200 |
| **소계** | | | | | **₩144,200** | **₩0** | **₩0** | **₩144,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (펌프실)) | ₩12,730 | 개 | 17 | ₩216,410 | ₩0 | ₩0 | ₩216,410 |
| **소계** | | | | | **₩216,410** | **₩0** | **₩0** | **₩216,410** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백캡, 용접) | ₩4,090 | 개 | 2 | ₩8,180 | ₩0 | ₩0 | ₩8,180 |
| **소계** | | | | | **₩8,180** | **₩0** | **₩0** | **₩8,180** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D25 (펌프실)) | ₩49,410 | 개 | 4 | ₩197,640 | ₩0 | ₩0 | ₩197,640 |
| **소계** | | | | | **₩197,640** | **₩0** | **₩0** | **₩197,640** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG),T/F (OSY밸브,D40) | ₩111,060 | 개 | 2 | ₩222,120 | ₩0 | ₩0 | ₩222,120 |
| **소계** | | | | | **₩222,120** | **₩0** | **₩0** | **₩222,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG),T/F (OSY밸브,D65) | ₩117,380 | 개 | 10 | ₩1,173,800 | ₩0 | ₩0 | ₩1,173,800 |
| **소계** | | | | | **₩1,173,800** | **₩0** | **₩0** | **₩1,173,800** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D40) | ₩65,840 | EA | 1 | ₩65,840 | ₩0 | ₩0 | ₩65,840 |
| **소계** | | | | | **₩65,840** | **₩0** | **₩0** | **₩65,840** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D65) | ₩94,810 | 개소 | 2 | ₩189,620 | ₩0 | ₩0 | ₩189,620 |
| **소계** | | | | | **₩189,620** | **₩0** | **₩0** | **₩189,620** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스트레이너(나사),10KG (D40) | ₩66,100 | 개 | 1 | ₩66,100 | ₩0 | ₩0 | ₩66,100 |
| **소계** | | | | | **₩66,100** | **₩0** | **₩0** | **₩66,100** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스트레이너(후랜지,10KG) (D65) | ₩107,450 | 개 | 2 | ₩214,900 | ₩0 | ₩0 | ₩214,900 |
| **소계** | | | | | **₩214,900** | **₩0** | **₩0** | **₩214,900** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 여과망 (D65) | ₩92,830 | 개 | 1 | ₩92,830 | ₩0 | ₩0 | ₩92,830 |
| **소계** | | | | | **₩92,830** | **₩0** | **₩0** | **₩92,830** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 감압밸브 (D65) | ₩637,510 | 개소 | 1 | ₩637,510 | ₩0 | ₩0 | ₩637,510 |
| 소방기계설비공사 | 감압밸브 (D65) 노무비 | ₩26,990 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩26,990 | ₩0 | ₩26,990 |
| **소계** | | | | | **₩637,510** | **₩26,990** | **₩0** | **₩664,500** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방유량계 (순간유량계(후로셀), D65) | ₩135,440 | 개 | 5 | ₩677,200 | ₩0 | ₩0 | ₩677,200 |
| **소계** | | | | | **₩677,200** | **₩0** | **₩0** | **₩677,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 수격방지기(소방) (D65) | ₩47,180 | 개 | 2 | ₩94,360 | ₩0 | ₩0 | ₩94,360 |
| **소계** | | | | | **₩94,360** | **₩0** | **₩0** | **₩94,360** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방용밸브(릴리프밸브) (D25, 10KG) | ₩30,100 | 개 | 4 | ₩120,400 | ₩0 | ₩0 | ₩120,400 |
| **소계** | | | | | **₩120,400** | **₩0** | **₩0** | **₩120,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 플랙시블 조인트 (벨로즈형, D40*10k) | ₩42,320 | 개 | 2 | ₩84,640 | ₩0 | ₩0 | ₩84,640 |
| **소계** | | | | | **₩84,640** | **₩0** | **₩0** | **₩84,640** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 플랙시블 조인트 (벨로즈형, D65*10k) | ₩60,140 | 개 | 7 | ₩420,980 | ₩0 | ₩0 | ₩420,980 |
| **소계** | | | | | **₩420,980** | **₩0** | **₩0** | **₩420,980** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 압력계설치(백관) (펌프실) | ₩17,620 | 조 | 4 | ₩70,480 | ₩0 | ₩0 | ₩70,480 |
| 소방기계설비공사 | 압력계설치(백관) (펌프실) 노무비 | ₩8,430 | 조 | 4 | ₩0 | ₩33,720 | ₩0 | ₩33,720 |
| **소계** | | | | | **₩70,480** | **₩33,720** | **₩0** | **₩104,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 밸브보온 (매직테이프) (D 40 *40T) | ₩7,820 | 개 | 5 | ₩39,100 | ₩0 | ₩0 | ₩39,100 |
| 소방기계설비공사 | 밸브보온 (매직테이프) (D 40 *40T) 노무비 | ₩53,350 | 개 | 5 | ₩0 | ₩266,750 | ₩0 | ₩266,750 |
| **소계** | | | | | **₩39,100** | **₩266,750** | **₩0** | **₩305,850** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 밸브보온 (매직테이프) (D 65 *40T) | ₩9,120 | 개소 | 15 | ₩136,800 | ₩0 | ₩0 | ₩136,800 |
| 소방기계설비공사 | 밸브보온 (매직테이프) (D 65 *40T) 노무비 | ₩57,370 | 개소 | 15 | ₩0 | ₩860,550 | ₩0 | ₩860,550 |
| **소계** | | | | | **₩136,800** | **₩860,550** | **₩0** | **₩997,350** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (펌프실)) | ₩2,190 | 개소 | 92 | ₩201,480 | ₩0 | ₩0 | ₩201,480 |
| 소방기계설비공사 | 강관전기아크용접 (D65 (펌프실)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 92 | ₩0 | ₩1,905,320 | ₩0 | ₩1,905,320 |
| **소계** | | | | | **₩201,480** | **₩1,905,320** | **₩0** | **₩2,106,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (펌프실)) | ₩13,770 | 개소 | 26 | ₩358,020 | ₩0 | ₩0 | ₩358,020 |
| 소방기계설비공사 | 용접합후렌지 (D65 (펌프실)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 26 | ₩0 | ₩538,460 | ₩0 | ₩538,460 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩358,020** | **₩538,460** | **₩0** | **₩896,480** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 25 (펌프실)) | ₩1,890 | 개소 | 1 | ₩1,890 | ₩0 | ₩0 | ₩1,890 |
| **소계** | | | | | **₩1,890** | **₩0** | **₩0** | **₩1,890** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 40 (펌프실)) | ₩1,970 | 개소 | 2 | ₩3,940 | ₩0 | ₩0 | ₩3,940 |
| **소계** | | | | | **₩3,940** | **₩0** | **₩0** | **₩3,940** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (펌프실)) | ₩2,400 | 개소 | 11 | ₩26,400 | ₩0 | ₩0 | ₩26,400 |
| **소계** | | | | | **₩26,400** | **₩0** | **₩0** | **₩26,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판,벽체) (D65 (펌프실)) | ₩14,220 | 개소 | 2 | ₩28,440 | ₩0 | ₩0 | ₩28,440 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판·벽체) (D65 (펌프실)) 노무비 | ₩19,050 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩38,100 | ₩0 | ₩38,100 |
| **소계** | | | | | **₩28,440** | **₩38,100** | **₩0** | **₩66,540** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (펌프실)) | ₩29,900 | 개소 | 2 | ₩59,800 | ₩0 | ₩0 | ₩59,800 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D 65 (펌프실)) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 2 | ₩0 | ₩39,420 | ₩0 | ₩39,420 |
| **소계** | | | | | **₩59,800** | **₩39,420** | **₩0** | **₩99,220** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (50×50×5×6T (펌프실)) | ₩2,180 | kg | 145 | ₩316,100 | ₩0 | ₩0 | ₩316,100 |
| **소계** | | | | | **₩316,100** | **₩0** | **₩0** | **₩316,100** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 인서트플레이트 (200x200x9T (펌프실)) | ₩13,170 | 개소 | 14 | ₩184,380 | ₩0 | ₩0 | ₩184,380 |
| 소방기계설비공사 | 인서트플레이트 (200x200x9T (펌프실)) 노무비 | ₩12,750 | 개소 | 14 | ₩0 | ₩178,500 | ₩0 | ₩178,500 |
| **소계** | | | | | **₩184,380** | **₩178,500** | **₩0** | **₩362,880** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 녹막이페인트칠 (2 회 (펌프실)) | ₩1,670 | M2 | 8 | ₩13,360 | ₩0 | ₩0 | ₩13,360 |
| 소방기계설비공사 | 녹막이페인트칠 (2 회 (펌프실)) 노무비 | ₩5,450 | M2 | 8 | ₩0 | ₩43,600 | ₩0 | ₩43,600 |
| **소계** | | | | | **₩13,360** | **₩43,600** | **₩0** | **₩56,960** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (펌프실)) | ₩2,530 | M2 | 8 | ₩20,240 | ₩0 | ₩0 | ₩20,240 |
| 소방기계설비공사 | 조합페인트칠 (철재면2회 (펌프실)) 노무비 | ₩8,360 | M2 | 8 | ₩0 | ₩66,880 | ₩0 | ₩66,880 |
| **소계** | | | | | **₩20,240** | **₩66,880** | **₩0** | **₩87,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (펌프실)) | ₩493,240 | TON | 0.1 | ₩49,324 | ₩0 | ₩0 | ₩49,324 |
| 소방기계설비공사 | 잡철물제작설치 (경량철재 (펌프실)) 노무비 | ₩5,335,580 | TON | 0.1 | ₩0 | ₩533,558 | ₩0 | ₩533,558 |
| **소계** | | | | | **₩49,324** | **₩533,558** | **₩0** | **₩582,882** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,펌프실) | ₩0 | 인 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(보통인부·펌프실) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 4 | ₩0 | ₩577,600 | ₩0 | ₩577,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩577,600** | **₩0** | **₩577,600** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,펌프실) | ₩0 | 인 | 14 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(배관공·펌프실) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 14 | ₩0 | ₩2,779,700 | ₩0 | ₩2,779,700 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,779,700** | **₩0** | **₩2,779,700** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(펌프실) (노무비의 3%) | ₩239,100 | 식 | 1 | ₩239,100 | ₩0 | ₩0 | ₩239,100 |
| **소계** | | | | | **₩239,100** | **₩0** | **₩0** | **₩239,100** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D20 (옥내소화)) | ₩3,220 | m | 1 | ₩3,220 | ₩0 | ₩0 | ₩3,220 |
| **소계** | | | | | **₩3,220** | **₩0** | **₩0** | **₩3,220** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D50 (옥내소화)) | ₩9,800 | m | 110 | ₩1,078,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,078,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,078,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,078,000** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (옥내소화)) | ₩12,530 | m | 85 | ₩1,065,050 | ₩0 | ₩0 | ₩1,065,050 |
| **소계** | | | | | **₩1,065,050** | **₩0** | **₩0** | **₩1,065,050** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(옥내소화배관) (관의 3%) | ₩64,380 | 식 | 1 | ₩64,380 | ₩0 | ₩0 | ₩64,380 |
| **소계** | | | | | **₩64,380** | **₩0** | **₩0** | **₩64,380** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD20) | ₩2,290 | m | 1 | ₩2,290 | ₩0 | ₩0 | ₩2,290 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD20) 노무비 | ₩4,480 | m | 1 | ₩0 | ₩4,480 | ₩0 | ₩4,480 |
| **소계** | | | | | **₩2,290** | **₩4,480** | **₩0** | **₩6,770** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD50) | ₩3,470 | m | 105 | ₩364,350 | ₩0 | ₩0 | ₩364,350 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD50) 노무비 | ₩7,900 | m | 105 | ₩0 | ₩829,500 | ₩0 | ₩829,500 |
| **소계** | | | | | **₩364,350** | **₩829,500** | **₩0** | **₩1,193,850** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65 (옥내소화)) | ₩3,980 | m | 82 | ₩326,360 | ₩0 | ₩0 | ₩326,360 |
| 소방기계설비공사 | 관보온(가교발포+매직테프) (25TxD65 (옥내소화)) 노무비 | ₩9,530 | m | 82 | ₩0 | ₩781,460 | ₩0 | ₩781,460 |
| **소계** | | | | | **₩326,360** | **₩781,460** | **₩0** | **₩1,107,820** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백엘보, 나사 (옥내소화)) | ₩6,260 | 개 | 29 | ₩181,540 | ₩0 | ₩0 | ₩181,540 |
| **소계** | | | | | **₩181,540** | **₩0** | **₩0** | **₩181,540** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ20mm, 백니플, 나사) | ₩1,310 | 개 | 1 | ₩1,310 | ₩0 | ₩0 | ₩1,310 |
| **소계** | | | | | **₩1,310** | **₩0** | **₩0** | **₩1,310** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백니플, 나사 (옥내소화)) | ₩4,130 | 개 | 8 | ₩33,040 | ₩0 | ₩0 | ₩33,040 |
| **소계** | | | | | **₩33,040** | **₩0** | **₩0** | **₩33,040** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (옥내소화)) | ₩7,210 | 개 | 5 | ₩36,050 | ₩0 | ₩0 | ₩36,050 |
| **소계** | | | | | **₩36,050** | **₩0** | **₩0** | **₩36,050** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (옥내소화)) | ₩12,730 | 개 | 11 | ₩140,030 | ₩0 | ₩0 | ₩140,030 |
| **소계** | | | | | **₩140,030** | **₩0** | **₩0** | **₩140,030** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백리듀서, 용접) | ₩4,090 | 개 | 4 | ₩16,360 | ₩0 | ₩0 | ₩16,360 |
| **소계** | | | | | **₩16,360** | **₩0** | **₩0** | **₩16,360** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D20 (옥내소화)) | ₩35,920 | 개 | 1 | ₩35,920 | ₩0 | ₩0 | ₩35,920 |
| **소계** | | | | | **₩35,920** | **₩0** | **₩0** | **₩35,920** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(청동,10KG) (D50 (옥내소화)) | ₩139,300 | 개 | 1 | ₩139,300 | ₩0 | ₩0 | ₩139,300 |
| **소계** | | | | | **₩139,300** | **₩0** | **₩0** | **₩139,300** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 수격방지기(옥내소화) (D65) | ₩47,180 | 개 | 2 | ₩94,360 | ₩0 | ₩0 | ₩94,360 |
| **소계** | | | | | **₩94,360** | **₩0** | **₩0** | **₩94,360** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 연결송수구(쌍구형) (쌍구노출형100X65X65 (옥내소화)) | ₩153,500 | 개 | 1 | ₩153,500 | ₩0 | ₩0 | ₩153,500 |
| **소계** | | | | | **₩153,500** | **₩0** | **₩0** | **₩153,500** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 옥내소화전설치(매입형)STS (650x1200x180) | ₩392,030 | 개소 | 7 | ₩2,744,210 | ₩0 | ₩0 | ₩2,744,210 |
| 소방기계설비공사 | 옥내소화전설치(매입형)STS (650x1200x180) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 7 | ₩0 | ₩72,590 | ₩0 | ₩72,590 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩2,744,210** | **₩72,590** | **₩0** | **₩2,816,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) HFC-125 가스실자동소화장치 (13L*1BTL) | ₩690,950 | 개소 | 1 | ₩690,950 | ₩0 | ₩0 | ₩690,950 |
| 소방기계설비공사 | HFC-125 가스실자동소화장치 (13L*1BTL) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩10,370 | ₩0 | ₩10,370 |
| **소계** | | | | | **₩690,950** | **₩10,370** | **₩0** | **₩701,320** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) HFC-125 가스실자동소화장치 (26L*2BTL) | ₩1,381,910 | 개소 | 1 | ₩1,381,910 | ₩0 | ₩0 | ₩1,381,910 |
| 소방기계설비공사 | HFC-125 가스실자동소화장치 (26L*2BTL) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩10,370 | ₩0 | ₩10,370 |
| **소계** | | | | | **₩1,381,910** | **₩10,370** | **₩0** | **₩1,392,280** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 분막식소화기 (수동식소화기, 분말소화기(ABC), 4단위, AB) | ₩27,840 | 개 | 62 | ₩1,726,080 | ₩0 | ₩0 | ₩1,726,080 |
| **소계** | | | | | **₩1,726,080** | **₩0** | **₩0** | **₩1,726,080** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소화기받침대 (3.3kg) | ₩2,260 | 개 | 62 | ₩140,120 | ₩0 | ₩0 | ₩140,120 |
| **소계** | | | | | **₩140,120** | **₩0** | **₩0** | **₩140,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 완강기 (3층) | ₩141,460 | 개 | 1 | ₩141,460 | ₩0 | ₩0 | ₩141,460 |
| **소계** | | | | | **₩141,460** | **₩0** | **₩0** | **₩141,460** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (옥내소화)) | ₩2,250 | 개소 | 43 | ₩96,750 | ₩0 | ₩0 | ₩96,750 |
| **소계** | | | | | **₩96,750** | **₩0** | **₩0** | **₩96,750** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (옥내소화)) | ₩2,400 | 개소 | 27 | ₩64,800 | ₩0 | ₩0 | ₩64,800 |
| **소계** | | | | | **₩64,800** | **₩0** | **₩0** | **₩64,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D50 (옥내소화)) | ₩7,590 | 개소 | 7 | ₩53,130 | ₩0 | ₩0 | ₩53,130 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D50 (옥내소화)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 7 | ₩0 | ₩72,590 | ₩0 | ₩72,590 |
| **소계** | | | | | **₩53,130** | **₩72,590** | **₩0** | **₩125,720** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D65 (옥내소화)) | ₩10,690 | 개소 | 11 | ₩117,590 | ₩0 | ₩0 | ₩117,590 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D65 (옥내소화)) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 11 | ₩0 | ₩136,290 | ₩0 | ₩136,290 |
| **소계** | | | | | **₩117,590** | **₩136,290** | **₩0** | **₩253,880** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (옥내소화)) | ₩23,390 | 개 | 1 | ₩23,390 | ₩0 | ₩0 | ₩23,390 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D 50 (옥내소화)) 노무비 | ₩15,490 | 개 | 1 | ₩0 | ₩15,490 | ₩0 | ₩15,490 |
| **소계** | | | | | **₩23,390** | **₩15,490** | **₩0** | **₩38,880** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 65 (옥내소화)) | ₩29,900 | 개 | 1 | ₩29,900 | ₩0 | ₩0 | ₩29,900 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D 65 (옥내소화)) 노무비 | ₩19,710 | 개 | 1 | ₩0 | ₩19,710 | ₩0 | ₩19,710 |
| **소계** | | | | | **₩29,900** | **₩19,710** | **₩0** | **₩49,610** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (옥내소화)) | ₩2,190 | 개소 | 56 | ₩122,640 | ₩0 | ₩0 | ₩122,640 |
| 소방기계설비공사 | 강관전기아크용접 (D65 (옥내소화)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 56 | ₩0 | ₩1,159,760 | ₩0 | ₩1,159,760 |
| **소계** | | | | | **₩122,640** | **₩1,159,760** | **₩0** | **₩1,282,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (옥내소화)) | ₩13,770 | 개소 | 1 | ₩13,770 | ₩0 | ₩0 | ₩13,770 |
| 소방기계설비공사 | 용접합후렌지 (D65 (옥내소화)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 1 | ₩0 | ₩20,710 | ₩0 | ₩20,710 |
| **소계** | | | | | **₩13,770** | **₩20,710** | **₩0** | **₩34,480** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) ㄱ형강 (50×50×5×6T (옥내소화)) | ₩2,180 | kg | 290 | ₩632,200 | ₩0 | ₩0 | ₩632,200 |
| **소계** | | | | | **₩632,200** | **₩0** | **₩0** | **₩632,200** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (옥내소화)) | ₩493,240 | TON | 0.2 | ₩98,648 | ₩0 | ₩0 | ₩98,648 |
| 소방기계설비공사 | 잡철물제작설치 (경량철재 (옥내소화)) 노무비 | ₩5,335,580 | TON | 0.2 | ₩0 | ₩1,067,116 | ₩0 | ₩1,067,116 |
| **소계** | | | | | **₩98,648** | **₩1,067,116** | **₩0** | **₩1,165,764** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,옥내소화) | ₩0 | 인 | 8 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(보통인부·옥내소화) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 8 | ₩0 | ₩1,155,200 | ₩0 | ₩1,155,200 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,155,200** | **₩0** | **₩1,155,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,옥내소화) | ₩0 | 인 | 18 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(배관공·옥내소화) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 18 | ₩0 | ₩3,573,900 | ₩0 | ₩3,573,900 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩3,573,900** | **₩0** | **₩3,573,900** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(옥내소화) (노무비의 3%) | ₩267,860 | 식 | 1 | ₩267,860 | ₩0 | ₩0 | ₩267,860 |
| **소계** | | | | | **₩267,860** | **₩0** | **₩0** | **₩267,860** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D32 (연결살수)) | ₩6,060 | m | 37 | ₩224,220 | ₩0 | ₩0 | ₩224,220 |
| **소계** | | | | | **₩224,220** | **₩0** | **₩0** | **₩224,220** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D40 (연결살수)) | ₩6,960 | m | 21 | ₩146,160 | ₩0 | ₩0 | ₩146,160 |
| **소계** | | | | | **₩146,160** | **₩0** | **₩0** | **₩146,160** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D50 (연결살수)) | ₩9,800 | m | 18 | ₩176,400 | ₩0 | ₩0 | ₩176,400 |
| **소계** | | | | | **₩176,400** | **₩0** | **₩0** | **₩176,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D65 (연결살수)) | ₩12,530 | m | 44 | ₩551,320 | ₩0 | ₩0 | ₩551,320 |
| **소계** | | | | | **₩551,320** | **₩0** | **₩0** | **₩551,320** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 백관(KSD3507/SPP) (D80 (연결살수)) | ₩16,270 | m | 139 | ₩2,261,530 | ₩0 | ₩0 | ₩2,261,530 |
| **소계** | | | | | **₩2,261,530** | **₩0** | **₩0** | **₩2,261,530** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡재료비(연결살수) (관의 3%) | ₩100,780 | 식 | 1 | ₩100,780 | ₩0 | ₩0 | ₩100,780 |
| **소계** | | | | | **₩100,780** | **₩0** | **₩0** | **₩100,780** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백엘보, 나사) | ₩3,270 | 개 | 75 | ₩245,250 | ₩0 | ₩0 | ₩245,250 |
| **소계** | | | | | **₩245,250** | **₩0** | **₩0** | **₩245,250** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백엘보, 나사 (연결살수)) | ₩4,030 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |
| **소계** | | | | | **₩16,120** | **₩0** | **₩0** | **₩16,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백엘보, 나사 (연결살수)) | ₩6,260 | 개 | 4 | ₩25,040 | ₩0 | ₩0 | ₩25,040 |
| **소계** | | | | | **₩25,040** | **₩0** | **₩0** | **₩25,040** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백티, 나사) | ₩4,030 | 개 | 4 | ₩16,120 | ₩0 | ₩0 | ₩16,120 |
| **소계** | | | | | **₩16,120** | **₩0** | **₩0** | **₩16,120** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백티, 나사 (연결살수)) | ₩5,490 | 개 | 4 | ₩21,960 | ₩0 | ₩0 | ₩21,960 |
| **소계** | | | | | **₩21,960** | **₩0** | **₩0** | **₩21,960** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백티, 나사 (연결살수)) | ₩7,990 | 개 | 4 | ₩31,960 | ₩0 | ₩0 | ₩31,960 |
| **소계** | | | | | **₩31,960** | **₩0** | **₩0** | **₩31,960** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백리듀서) | ₩2,510 | 개 | 37 | ₩92,870 | ₩0 | ₩0 | ₩92,870 |
| **소계** | | | | | **₩92,870** | **₩0** | **₩0** | **₩92,870** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백리듀서) | ₩3,060 | 개 | 4 | ₩12,240 | ₩0 | ₩0 | ₩12,240 |
| **소계** | | | | | **₩12,240** | **₩0** | **₩0** | **₩12,240** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백리듀서) | ₩4,800 | 개 | 4 | ₩19,200 | ₩0 | ₩0 | ₩19,200 |
| **소계** | | | | | **₩19,200** | **₩0** | **₩0** | **₩19,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백니플, 나사) | ₩2,380 | 개 | 37 | ₩88,060 | ₩0 | ₩0 | ₩88,060 |
| **소계** | | | | | **₩88,060** | **₩0** | **₩0** | **₩88,060** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ40mm, 백니플, 나사 (연결살수)) | ₩3,380 | 개 | 4 | ₩13,520 | ₩0 | ₩0 | ₩13,520 |
| **소계** | | | | | **₩13,520** | **₩0** | **₩0** | **₩13,520** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ50mm, 백니플, 나사 (연결살수)) | ₩4,130 | 개 | 4 | ₩16,520 | ₩0 | ₩0 | ₩16,520 |
| **소계** | | | | | **₩16,520** | **₩0** | **₩0** | **₩16,520** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 나사식강관제관이음쇠 (Φ32mm, 백캡, 나사) | ₩2,230 | 개 | 4 | ₩8,920 | ₩0 | ₩0 | ₩8,920 |
| **소계** | | | | | **₩8,920** | **₩0** | **₩0** | **₩8,920** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백엘보, 용접 (연결살수)) | ₩7,210 | m | 7 | ₩50,470 | ₩0 | ₩0 | ₩50,470 |
| **소계** | | | | | **₩50,470** | **₩0** | **₩0** | **₩50,470** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백엘보, 용접) | ₩9,380 | m | 17 | ₩159,460 | ₩0 | ₩0 | ₩159,460 |
| **소계** | | | | | **₩159,460** | **₩0** | **₩0** | **₩159,460** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백티, 용접 (연결살수)) | ₩12,730 | 개 | 8 | ₩101,840 | ₩0 | ₩0 | ₩101,840 |
| **소계** | | | | | **₩101,840** | **₩0** | **₩0** | **₩101,840** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백티, 용접) | ₩14,850 | 개 | 17 | ₩252,450 | ₩0 | ₩0 | ₩252,450 |
| **소계** | | | | | **₩252,450** | **₩0** | **₩0** | **₩252,450** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ65mm, 백리듀서, 용접 (연결살수)) | ₩4,090 | 개 | 4 | ₩16,360 | ₩0 | ₩0 | ₩16,360 |
| **소계** | | | | | **₩16,360** | **₩0** | **₩0** | **₩16,360** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접식강관이음쇠 (Φ80mm, 백리듀서, 용접) | ₩4,540 | 개 | 8 | ₩36,320 | ₩0 | ₩0 | ₩36,320 |
| **소계** | | | | | **₩36,320** | **₩0** | **₩0** | **₩36,320** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 게이트밸브설치(주철,10KG) (D80) | ₩126,230 | 개 | 4 | ₩504,920 | ₩0 | ₩0 | ₩504,920 |
| **소계** | | | | | **₩504,920** | **₩0** | **₩0** | **₩504,920** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 스모렌스키체크밸브(10KG,KSTYPE) (D80) | ₩123,250 | 개 | 4 | ₩493,000 | ₩0 | ₩0 | ₩493,000 |
| **소계** | | | | | **₩493,000** | **₩0** | **₩0** | **₩493,000** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 소방용헤드 (살수헤드,D15) | ₩6,770 | 개 | 37 | ₩250,490 | ₩0 | ₩0 | ₩250,490 |
| **소계** | | | | | **₩250,490** | **₩0** | **₩0** | **₩250,490** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 연결송수구(쌍구형) (쌍구노출형100X65X65 (연결살수)) | ₩153,500 | 개 | 11 | ₩1,688,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,688,500 |
| **소계** | | | | | **₩1,688,500** | **₩0** | **₩0** | **₩1,688,500** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 용접합후렌지 (D65 (연결살수)) | ₩13,770 | 개소 | 8 | ₩110,160 | ₩0 | ₩0 | ₩110,160 |
| 소방기계설비공사 | 용접합후렌지 (D65 (연결살수)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 8 | ₩0 | ₩165,680 | ₩0 | ₩165,680 |
| **소계** | | | | | **₩110,160** | **₩165,680** | **₩0** | **₩275,840** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D65 (연결살수)) | ₩2,190 | 개소 | 7 | ₩15,330 | ₩0 | ₩0 | ₩15,330 |
| 소방기계설비공사 | 강관전기아크용접 (D65 (연결살수)) 노무비 | ₩20,710 | 개소 | 7 | ₩0 | ₩144,970 | ₩0 | ₩144,970 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩15,330** | **₩144,970** | **₩0** | **₩160,300** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관전기아크용접 (D80 (연결살수)) | ₩2,640 | 개소 | 20 | ₩52,800 | ₩0 | ₩0 | ₩52,800 |
| 소방기계설비공사 | 강관전기아크용접 (D80 (연결살수)) 노무비 | ₩23,860 | 개소 | 20 | ₩0 | ₩477,200 | ₩0 | ₩477,200 |
| **소계** | | | | | **₩52,800** | **₩477,200** | **₩0** | **₩530,000** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D32 (연결살수)) | ₩1,930 | 개소 | 4 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| **소계** | | | | | **₩7,720** | **₩0** | **₩0** | **₩7,720** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 40 (연결살수)) | ₩1,970 | 개소 | 14 | ₩27,580 | ₩0 | ₩0 | ₩27,580 |
| **소계** | | | | | **₩27,580** | **₩0** | **₩0** | **₩27,580** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 50 (연결살수)) | ₩2,250 | 개소 | 7 | ₩15,750 | ₩0 | ₩0 | ₩15,750 |
| **소계** | | | | | **₩15,750** | **₩0** | **₩0** | **₩15,750** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 65 (연결살수)) | ₩2,400 | 개소 | 17 | ₩40,800 | ₩0 | ₩0 | ₩40,800 |
| **소계** | | | | | **₩40,800** | **₩0** | **₩0** | **₩40,800** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 일반행거(달대볼트) (D 80 (연결살수)) | ₩2,950 | 개소 | 55 | ₩162,250 | ₩0 | ₩0 | ₩162,250 |
| **소계** | | | | | **₩162,250** | **₩0** | **₩0** | **₩162,250** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D40 (연결살수)) | ₩6,020 | 개소 | 4 | ₩24,080 | ₩0 | ₩0 | ₩24,080 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D40 (연결살수)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩41,480 | ₩0 | ₩41,480 |
| **소계** | | | | | **₩24,080** | **₩41,480** | **₩0** | **₩65,560** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D50 (연결살수)) | ₩7,590 | 개소 | 4 | ₩30,360 | ₩0 | ₩0 | ₩30,360 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D50 (연결살수)) 노무비 | ₩10,370 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩41,480 | ₩0 | ₩41,480 |
| **소계** | | | | | **₩30,360** | **₩41,480** | **₩0** | **₩71,840** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D65 (연결살수)) | ₩10,690 | 개소 | 4 | ₩42,760 | ₩0 | ₩0 | ₩42,760 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D65 (연결살수)) 노무비 | ₩12,390 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩49,560 | ₩0 | ₩49,560 |
| **소계** | | | | | **₩42,760** | **₩49,560** | **₩0** | **₩92,320** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 강관스리브(지수판제외) (D80 (연결살수)) | ₩21,050 | 개소 | 10 | ₩210,500 | ₩0 | ₩0 | ₩210,500 |
| 소방기계설비공사 | 강관스리브(지수판제외) (D80 (연결살수)) 노무비 | ₩20,490 | 개소 | 10 | ₩0 | ₩204,900 | ₩0 | ₩204,900 |
| **소계** | | | | | **₩210,500** | **₩204,900** | **₩0** | **₩415,400** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D40 (연결살수)) | ₩13,920 | 개소 | 4 | ₩55,680 | ₩0 | ₩0 | ₩55,680 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D40 (연결살수)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩61,960 | ₩0 | ₩61,960 |
| **소계** | | | | | **₩55,680** | **₩61,960** | **₩0** | **₩117,640** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D 50 (연결살수)) | ₩23,390 | 개소 | 4 | ₩93,560 | ₩0 | ₩0 | ₩93,560 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D 50 (연결살수)) 노무비 | ₩15,490 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩61,960 | ₩0 | ₩61,960 |
| **소계** | | | | | **₩93,560** | **₩61,960** | **₩0** | **₩155,520** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D65 (연결살수)) | ₩29,840 | 개소 | 4 | ₩119,360 | ₩0 | ₩0 | ₩119,360 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D65 (연결살수)) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 4 | ₩0 | ₩78,840 | ₩0 | ₩78,840 |
| **소계** | | | | | **₩119,360** | **₩78,840** | **₩0** | **₩198,200** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 내화채움구조 (D80 (연결살수)) | ₩36,120 | 개소 | 10 | ₩361,200 | ₩0 | ₩0 | ₩361,200 |
| 소방기계설비공사 | 내화채움구조 (D80 (연결살수)) 노무비 | ₩19,710 | 개소 | 10 | ₩0 | ₩197,100 | ₩0 | ₩197,100 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩361,200** | **₩197,100** | **₩0** | **₩558,300** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 조합페인트칠 (철재면2회 (연결살수)) | ₩2,530 | M2 | 29 | ₩73,370 | ₩0 | ₩0 | ₩73,370 |
| 소방기계설비공사 | 조합페인트칠 (철재면2회 (연결살수)) 노무비 | ₩8,360 | M2 | 29 | ₩0 | ₩242,440 | ₩0 | ₩242,440 |
| **소계** | | | | | **₩73,370** | **₩242,440** | **₩0** | **₩315,810** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 잡철물제작설치 (경량철재 (연결살수)) | ₩493,240 | TON | 0.2 | ₩98,648 | ₩0 | ₩0 | ₩98,648 |
| 소방기계설비공사 | 잡철물제작설치 (경량철재 (연결살수)) 노무비 | ₩5,335,580 | TON | 0.2 | ₩0 | ₩1,067,116 | ₩0 | ₩1,067,116 |
| **소계** | | | | | **₩98,648** | **₩1,067,116** | **₩0** | **₩1,165,764** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(보통인부,연결살수) | ₩0 | 인 | 14 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(보통인부·연결살수) 노무비 | ₩144,400 | 인 | 14 | ₩0 | ₩2,021,600 | ₩0 | ₩2,021,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,021,600** | **₩0** | **₩2,021,600** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 노무비(배관공,연결살수) | ₩0 | 인 | 27 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 소방기계설비공사 | 노무비(배관공·연결살수) 노무비 | ₩198,550 | 인 | 27 | ₩0 | ₩5,360,850 | ₩0 | ₩5,360,850 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩5,360,850** | **₩0** | **₩5,360,850** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 공구손료(연결살수) (인력품의 3%) | ₩452,310 | 식 | 1 | ₩452,310 | ₩0 | ₩0 | ₩452,310 |
| **소계** | | | | | **₩452,310** | **₩0** | **₩0** | **₩452,310** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D65) | ₩23,470 | 개 | 10 | ₩234,700 | ₩0 | ₩0 | ₩234,700 |
| 소방기계설비공사 | 횡방향 버팀대 (D65) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 10 | ₩0 | ₩469,300 | ₩0 | ₩469,300 |
| **소계** | | | | | **₩234,700** | **₩469,300** | **₩0** | **₩704,000** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D80) | ₩24,370 | 개 | 13 | ₩316,810 | ₩0 | ₩0 | ₩316,810 |
| 소방기계설비공사 | 횡방향 버팀대 (D80) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 13 | ₩0 | ₩610,090 | ₩0 | ₩610,090 |
| **소계** | | | | | **₩316,810** | **₩610,090** | **₩0** | **₩926,900** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 종방향 버팀대 (D65) | ₩32,490 | 개 | 5 | ₩162,450 | ₩0 | ₩0 | ₩162,450 |
| 소방기계설비공사 | 종방향 버팀대 (D65) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 5 | ₩0 | ₩234,650 | ₩0 | ₩234,650 |
| **소계** | | | | | **₩162,450** | **₩234,650** | **₩0** | **₩397,100** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 횡방향 버팀대 (D80 (종방향 구간)) | ₩34,300 | 개 | 4 | ₩137,200 | ₩0 | ₩0 | ₩137,200 |
| 소방기계설비공사 | 횡방향 버팀대 (D80 (종방향 구간)) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 4 | ₩0 | ₩187,720 | ₩0 | ₩187,720 |
| **소계** | | | | | **₩137,200** | **₩187,720** | **₩0** | **₩324,920** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 4방향 흔들림버팀대 (D65) | ₩46,930 | 개 | 14 | ₩657,020 | ₩0 | ₩0 | ₩657,020 |
| 소방기계설비공사 | 4방향 흔들림버팀대 (D65) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 14 | ₩0 | ₩657,020 | ₩0 | ₩657,020 |
| **소계** | | | | | **₩657,020** | **₩657,020** | **₩0** | **₩1,314,040** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 4방향 흔들림버팀대 (D80) | ₩64,980 | 개 | 27 | ₩1,754,460 | ₩0 | ₩0 | ₩1,754,460 |
| 소방기계설비공사 | 4방향 흔들림버팀대 (D80) 노무비 | ₩46,930 | 개 | 27 | ₩0 | ₩1,267,110 | ₩0 | ₩1,267,110 |
| **소계** | | | | | **₩1,754,460** | **₩1,267,110** | **₩0** | **₩3,021,570** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 가지관고정대 (D25) | ₩3,610 | 개 | 4 | ₩14,440 | ₩0 | ₩0 | ₩14,440 |
| **소계** | | | | | **₩14,440** | **₩0** | **₩0** | **₩14,440** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 가지관고정대 (D50) | ₩5,420 | 개 | 2 | ₩10,840 | ₩0 | ₩0 | ₩10,840 |
| **소계** | | | | | **₩10,840** | **₩0** | **₩0** | **₩10,840** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소방기계설비공사 | (시공사) 버팀대용파이프(SCH#40) (D25) | ₩10,830 | 개 | 142 | ₩1,537,860 | ₩0 | ₩0 | ₩1,537,860 |
| 소방기계설비공사 | 버팀대용파이프(SCH#40) (D25) 노무비 | ₩3,790 | 개 | 142 | ₩0 | ₩538,180 | ₩0 | ₩538,180 |
| **소계** | | | | | **₩1,537,860** | **₩538,180** | **₩0** | **₩2,076,040** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 앙카볼트 (12MM) | ₩320 | 개 | 284 | ₩90,880 | ₩0 | ₩0 | ₩90,880 |
| **소계** | | | | | **₩90,880** | **₩0** | **₩0** | **₩90,880** |
| 소방기계설비공사 | (시공사) 전산볼트 (3/8") | ₩2,710 | 개 | 142 | ₩384,820 | ₩0 | ₩0 | ₩384,820 |
| **소계** | | | | | **₩384,820** | **₩0** | **₩0** | **₩384,820** |

## [자동계측기 및 제어공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 중앙감시반 (컴퓨터외(UPS포함)) | ₩5,415,000 | 식 | 1 | ₩5,415,000 | ₩0 | ₩0 | ₩5,415,000 |
| **소계** | | | | | **₩5,415,000** | **₩0** | **₩0** | **₩5,415,000** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 원격제어반 (DDC(800*1800*250)) | ₩3,610,000 | SET | 1 | ₩3,610,000 | ₩0 | ₩0 | ₩3,610,000 |
| **소계** | | | | | **₩3,610,000** | **₩0** | **₩0** | **₩3,610,000** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 연기감지기 | ₩270,750 | EA | 4 | ₩1,083,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,083,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,083,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,083,000** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 정수위밸브 (D32) | ₩270,750 | EA | 1 | ₩270,750 | ₩0 | ₩0 | ₩270,750 |
| **소계** | | | | | **₩270,750** | **₩0** | **₩0** | **₩270,750** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(UP) (PLOAT/GEAR TYPE)) | ₩108,300 | EA | 2 | ₩216,600 | ₩0 | ₩0 | ₩216,600 |
| **소계** | | | | | **₩216,600** | **₩0** | **₩0** | **₩216,600** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(SENSOR) (PLOAT/GEAR TYPE)) | ₩72,200 | EA | 2 | ₩144,400 | ₩0 | ₩0 | ₩144,400 |
| **소계** | | | | | **₩144,400** | **₩0** | **₩0** | **₩144,400** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) LEVEL(LC) (QUICK(40)) | ₩379,050 | EA | 4 | ₩1,516,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,516,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,516,200** | **₩0** | **₩0** | **₩1,516,200** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 배관배선설치 | ₩541,500 | 식 | 1 | ₩541,500 | ₩0 | ₩0 | ₩541,500 |
| **소계** | | | | | **₩541,500** | **₩0** | **₩0** | **₩541,500** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 잡자재비(자동제어) | ₩255,950 | L/S | 1 | ₩255,950 | ₩0 | ₩0 | ₩255,950 |
| **소계** | | | | | **₩255,950** | **₩0** | **₩0** | **₩255,950** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 노무비(자동제어) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동계측기 및 제어공사 | 노무비(자동제어) 노무비 | ₩9,386,000 | 식 | 1 | ₩0 | ₩9,386,000 | ₩0 | ₩9,386,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,386,000** | **₩0** | **₩9,386,000** |
| 자동계측기 및 제어공사 | (시공사) 공구손료 (노무비의 3%) | ₩281,580 | 식 | 1 | ₩281,580 | ₩0 | ₩0 | ₩281,580 |
| **소계** | | | | | **₩281,580** | **₩0** | **₩0** | **₩281,580** |

## [정보통신공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 16 mm (통합배선)) | ₩450 | M | 56 | ₩25,200 | ₩0 | ₩0 | ₩25,200 |
| **소계** | | | | | **₩25,200** | **₩0** | **₩0** | **₩25,200** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (통합배선)) | ₩550 | M | 11 | ₩6,050 | ₩0 | ₩0 | ₩6,050 |
| **소계** | | | | | **₩6,050** | **₩0** | **₩0** | **₩6,050** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm) | ₩1,030 | M | 80 | ₩82,400 | ₩0 | ₩0 | ₩82,400 |
| **소계** | | | | | **₩82,400** | **₩0** | **₩0** | **₩82,400** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 36 mm) | ₩1,460 | M | 70 | ₩102,200 | ₩0 | ₩0 | ₩102,200 |
| **소계** | | | | | **₩102,200** | **₩0** | **₩0** | **₩102,200** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 54 mm) | ₩2,700 | M | 48 | ₩129,600 | ₩0 | ₩0 | ₩129,600 |
| **소계** | | | | | **₩129,600** | **₩0** | **₩0** | **₩129,600** |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (통합배선)) | ₩290 | M | 354 | ₩102,660 | ₩0 | ₩0 | ₩102,660 |
| **소계** | | | | | **₩102,660** | **₩0** | **₩0** | **₩102,660** |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 22㎜ (통합배선)) | ₩380 | M | 755 | ₩286,900 | ₩0 | ₩0 | ₩286,900 |
| **소계** | | | | | **₩286,900** | **₩0** | **₩0** | **₩286,900** |
| 정보통신공사 | (시공사) 위샤캡 (28c) | ₩1,570 | 개 | 2 | ₩3,140 | ₩0 | ₩0 | ₩3,140 |
| **소계** | | | | | **₩3,140** | **₩0** | **₩0** | **₩3,140** |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (통합배선)) | ₩890 | 개 | 52 | ₩46,280 | ₩0 | ₩0 | ₩46,280 |
| **소계** | | | | | **₩46,280** | **₩0** | **₩0** | **₩46,280** |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (2 개용 54 mm (통합배선)) | ₩940 | 개 | 31 | ₩29,140 | ₩0 | ₩0 | ₩29,140 |
| **소계** | | | | | **₩29,140** | **₩0** | **₩0** | **₩29,140** |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (300X300X200) | ₩11,430 | 개 | 1 | ₩11,430 | ₩0 | ₩0 | ₩11,430 |
| **소계** | | | | | **₩11,430** | **₩0** | **₩0** | **₩11,430** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (6㎟) | ₩1,260 | M | 56 | ₩70,560 | ₩0 | ₩0 | ₩70,560 |
| **소계** | | | | | **₩70,560** | **₩0** | **₩0** | **₩70,560** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (10㎟ (통합배선)) | ₩1,990 | M | 11 | ₩21,890 | ₩0 | ₩0 | ₩21,890 |
| **소계** | | | | | **₩21,890** | **₩0** | **₩0** | **₩21,890** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.6 0.5mm 4P) | ₩500 | M | 2973 | ₩1,486,500 | ₩0 | ₩0 | ₩1,486,500 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩1,486,500** | **₩0** | **₩0** | **₩1,486,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 25P) | ₩2,870 | M | 12 | ₩34,440 | ₩0 | ₩0 | ₩34,440 |
| **소계** | | | | | **₩34,440** | **₩0** | **₩0** | **₩34,440** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 50P) | ₩5,720 | M | 5 | ₩28,600 | ₩0 | ₩0 | ₩28,600 |
| **소계** | | | | | **₩28,600** | **₩0** | **₩0** | **₩28,600** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5e 0.5mm 100P) | ₩11,460 | M | 39 | ₩446,940 | ₩0 | ₩0 | ₩446,940 |
| **소계** | | | | | **₩446,940** | **₩0** | **₩0** | **₩446,940** |
| 정보통신공사 | (시공사) 광케이블 (SM 4 Core) | ₩580 | M | 56 | ₩32,480 | ₩0 | ₩0 | ₩32,480 |
| **소계** | | | | | **₩32,480** | **₩0** | **₩0** | **₩32,480** |
| 정보통신공사 | (시공사) 모듈라아울렛 (매입용, Cat.6 1구) | ₩3,860 | 개 | 31 | ₩119,660 | ₩0 | ₩0 | ₩119,660 |
| **소계** | | | | | **₩119,660** | **₩0** | **₩0** | **₩119,660** |
| 정보통신공사 | (시공사) 모듈라아울렛 (매입용, Cat.6 2구) | ₩6,380 | 개 | 62 | ₩395,560 | ₩0 | ₩0 | ₩395,560 |
| **소계** | | | | | **₩395,560** | **₩0** | **₩0** | **₩395,560** |
| 정보통신공사 | (시공사) M.D.F (국선50 + 사선400P(1층)) | ₩2,470,040 | 개 | 1 | ₩2,470,040 | ₩0 | ₩0 | ₩2,470,040 |
| **소계** | | | | | **₩2,470,040** | **₩0** | **₩0** | **₩2,470,040** |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (25P(B1층)) | ₩491,150 | 개 | 1 | ₩491,150 | ₩0 | ₩0 | ₩491,150 |
| **소계** | | | | | **₩491,150** | **₩0** | **₩0** | **₩491,150** |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (50P(1층)) | ₩611,710 | 개 | 1 | ₩611,710 | ₩0 | ₩0 | ₩611,710 |
| **소계** | | | | | **₩611,710** | **₩0** | **₩0** | **₩611,710** |
| 정보통신공사 | (시공사) I.D.F (100P(2~4층)) | ₩879,610 | 개 | 3 | ₩2,638,830 | ₩0 | ₩0 | ₩2,638,830 |
| **소계** | | | | | **₩2,638,830** | **₩0** | **₩0** | **₩2,638,830** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP LINK TEST (UTP/C6급) | ₩2,140 | 개 | 257 | ₩549,980 | ₩0 | ₩0 | ₩549,980 |
| **소계** | | | | | **₩549,980** | **₩0** | **₩0** | **₩549,980** |
| 정보통신공사 | (시공사) 광접속 (MDF) (20C) | ₩1,790 | 개소 | 20 | ₩35,800 | ₩0 | ₩0 | ₩35,800 |
| **소계** | | | | | **₩35,800** | **₩0** | **₩0** | **₩35,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) 광접속 (IDF) (4CX5) | ₩1,790 | 개소 | 20 | ₩35,800 | ₩0 | ₩0 | ₩35,800 |
| **소계** | | | | | **₩35,800** | **₩0** | **₩0** | **₩35,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) FO LINK TEST (FO/2C) | ₩9,640 | 개소 | 20 | ₩192,800 | ₩0 | ₩0 | ₩192,800 |
| **소계** | | | | | **₩192,800** | **₩0** | **₩0** | **₩192,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) 도면수정 및 대관업무비 | ₩1,786,000 | 식 | 1 | ₩1,786,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,786,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,786,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,786,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(통합배선설비) | ₩7,144,000 | 식 | 1 | ₩7,144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,144,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,144,000** | **₩0** | **₩0** | **₩7,144,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(광통신설비) | ₩2,500,400 | 식 | 1 | ₩2,500,400 | ₩0 | ₩0 | ₩2,500,400 |
| **소계** | | | | | **₩2,500,400** | **₩0** | **₩0** | **₩2,500,400** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지저감제(통합배선) (메직어스,일반접지용,10 Kg) | ₩34,290 | 개 | 1 | ₩34,290 | ₩0 | ₩0 | ₩34,290 |
| **소계** | | | | | **₩34,290** | **₩0** | **₩0** | **₩34,290** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 수막처리봉 (18*500) | ₩51,440 | 개 | 1 | ₩51,440 | ₩0 | ₩0 | ₩51,440 |
| **소계** | | | | | **₩51,440** | **₩0** | **₩0** | **₩51,440** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지봉(통합배선) (18Φ×2400 mm) | ₩17,470 | 개 | 3 | ₩52,410 | ₩0 | ₩0 | ₩52,410 |
| **소계** | | | | | **₩52,410** | **₩0** | **₩0** | **₩52,410** |
| 정보통신공사 | (시공사) 볼트형콘넥터 (U 볼트형, Φ19) | ₩2,860 | 개 | 3 | ₩8,580 | ₩0 | ₩0 | ₩8,580 |
| **소계** | | | | | **₩8,580** | **₩0** | **₩0** | **₩8,580** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지단자함(통합배선) (3CCT) | ₩128,590 | 개 | 1 | ₩128,590 | ₩0 | ₩0 | ₩128,590 |
| **소계** | | | | | **₩128,590** | **₩0** | **₩0** | **₩128,590** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관로구방수장치 (40￠) | ₩53,580 | 개 | 6 | ₩321,480 | ₩0 | ₩0 | ₩321,480 |
| **소계** | | | | | **₩321,480** | **₩0** | **₩0** | **₩321,480** |
| 정보통신공사 | (시공사) 통신용발포지수제 (발포지수제, D100 이하) | ₩292,900 | 개 | 1 | ₩292,900 | ₩0 | ₩0 | ₩292,900 |
| **소계** | | | | | **₩292,900** | **₩0** | **₩0** | **₩292,900** |
| 정보통신공사 | (시공사) 수공철개 (950X450X700(KS규격)) | ₩555,450 | 개 | 1 | ₩555,450 | ₩0 | ₩0 | ₩555,450 |
| **소계** | | | | | **₩555,450** | **₩0** | **₩0** | **₩555,450** |
| 정보통신공사 | (시공사) Warning Tape(통신용) (300×250) | ₩250 | M | 30 | ₩7,500 | ₩0 | ₩0 | ₩7,500 |
| **소계** | | | | | **₩7,500** | **₩0** | **₩0** | **₩7,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) 인력터파기(통신) (보통토사) | ₩4,470 | ㎥ | 30 | ₩134,100 | ₩0 | ₩0 | ₩134,100 |
| **소계** | | | | | **₩134,100** | **₩0** | **₩0** | **₩134,100** |
| 정보통신공사 | (시공사) 되메우기(통신) (보통토사) | ₩4,470 | ㎥ | 30 | ₩134,100 | ₩0 | ₩0 | ₩134,100 |
| **소계** | | | | | **₩134,100** | **₩0** | **₩0** | **₩134,100** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,통합배선) | ₩0 | 인 | 41 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·통합배선) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 41 | ₩0 | ₩9,845,740 | ₩0 | ₩9,845,740 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩9,845,740** | **₩0** | **₩9,845,740** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,통합배선) | ₩0 | 인 | 22 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신케이블공·통합배선) 노무비 | ₩387,030 | 인 | 22 | ₩0 | ₩8,514,660 | ₩0 | ₩8,514,660 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩8,514,660** | **₩0** | **₩8,514,660** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(광케이블설치사) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(광케이블설치사) 노무비 | ₩411,160 | 인 | 1 | ₩0 | ₩411,160 | ₩0 | ₩411,160 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩411,160** | **₩0** | **₩411,160** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,통합배선) | ₩0 | 인 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신내선공·통합배선) 노무비 | ₩248,760 | 인 | 4 | ₩0 | ₩995,040 | ₩0 | ₩995,040 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩995,040** | **₩0** | **₩995,040** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,통합배선) | ₩0 | 인 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(보통인부·통합배선) 노무비 | ₩151,630 | 인 | 3 | ₩0 | ₩454,890 | ₩0 | ₩454,890 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩454,890** | **₩0** | **₩454,890** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(통합배선) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(통합배선) (노무비의 3%) 노무비 | ₩606,870 | 식 | 1 | ₩0 | ₩606,870 | ₩0 | ₩606,870 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩606,870** | **₩0** | **₩606,870** |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(통합배선) (배관배선의 2%) | ₩56,790 | 식 | 1 | ₩56,790 | ₩0 | ₩0 | ₩56,790 |
| **소계** | | | | | **₩56,790** | **₩0** | **₩0** | **₩56,790** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(통합배선) (관의 15%) | ₩51,770 | 식 | 1 | ₩51,770 | ₩0 | ₩0 | ₩51,770 |
| **소계** | | | | | **₩51,770** | **₩0** | **₩0** | **₩51,770** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(통합배선,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩153,910 | 식 | 1 | ₩153,910 | ₩0 | ₩0 | ₩153,910 |
| **소계** | | | | | **₩153,910** | **₩0** | **₩0** | **₩153,910** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 16 mm (CATV)) | ₩450 | M | 56 | ₩25,200 | ₩0 | ₩0 | ₩25,200 |
| **소계** | | | | | **₩25,200** | **₩0** | **₩0** | **₩25,200** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (CATV)) | ₩550 | M | 11 | ₩6,050 | ₩0 | ₩0 | ₩6,050 |
| **소계** | | | | | **₩6,050** | **₩0** | **₩0** | **₩6,050** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm (CATV)) | ₩1,030 | M | 56 | ₩57,680 | ₩0 | ₩0 | ₩57,680 |
| **소계** | | | | | **₩57,680** | **₩0** | **₩0** | **₩57,680** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관(지중) (HI 36 mm (CATV)) | ₩1,460 | M | 30 | ₩43,800 | ₩0 | ₩0 | ₩43,800 |
| **소계** | | | | | **₩43,800** | **₩0** | **₩0** | **₩43,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (CATV)) | ₩290 | M | 246 | ₩71,340 | ₩0 | ₩0 | ₩71,340 |
| **소계** | | | | | **₩71,340** | **₩0** | **₩0** | **₩71,340** |
| 정보통신공사 | (시공사) 위샤캡 (28c (CATV)) | ₩1,570 | 개 | 1 | ₩1,570 | ₩0 | ₩0 | ₩1,570 |
| **소계** | | | | | **₩1,570** | **₩0** | **₩0** | **₩1,570** |
| 정보통신공사 | (시공사) 스위치박스 (1 개용 54 mm (CATV)) | ₩890 | 개 | 14 | ₩12,460 | ₩0 | ₩0 | ₩12,460 |
| **소계** | | | | | **₩12,460** | **₩0** | **₩0** | **₩12,460** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (6㎟ (CATV)) | ₩1,260 | M | 11 | ₩13,860 | ₩0 | ₩0 | ₩13,860 |
| **소계** | | | | | **₩13,860** | **₩0** | **₩0** | **₩13,860** |
| 정보통신공사 | (시공사) 누설동축 케이블 (삼중차폐, 5C-HFBT) | ₩260 | M | 246 | ₩63,960 | ₩0 | ₩0 | ₩63,960 |
| **소계** | | | | | **₩63,960** | **₩0** | **₩0** | **₩63,960** |
| 정보통신공사 | (시공사) 누설동축 케이블 (삼중차폐, 7C-HFBT) | ₩570 | M | 56 | ₩31,920 | ₩0 | ₩0 | ₩31,920 |
| **소계** | | | | | **₩31,920** | **₩0** | **₩0** | **₩31,920** |
| 정보통신공사 | (시공사) TV 유니트 (쌍방향, 단말) | ₩3,210 | 개 | 14 | ₩44,940 | ₩0 | ₩0 | ₩44,940 |
| **소계** | | | | | **₩44,940** | **₩0** | **₩0** | **₩44,940** |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "A") | ₩478,650 | 개 | 1 | ₩478,650 | ₩0 | ₩0 | ₩478,650 |
| **소계** | | | | | **₩478,650** | **₩0** | **₩0** | **₩478,650** |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "B") | ₩459,900 | 개 | 2 | ₩919,800 | ₩0 | ₩0 | ₩919,800 |
| **소계** | | | | | **₩919,800** | **₩0** | **₩0** | **₩919,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "C") | ₩457,220 | 개 | 2 | ₩914,440 | ₩0 | ₩0 | ₩914,440 |
| **소계** | | | | | **₩914,440** | **₩0** | **₩0** | **₩914,440** |
| 정보통신공사 | (시공사) 증폭기함 (TYPE "D") | ₩478,650 | 개 | 1 | ₩478,650 | ₩0 | ₩0 | ₩478,650 |
| **소계** | | | | | **₩478,650** | **₩0** | **₩0** | **₩478,650** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) Db Test | ₩20,540 | 개 | 16 | ₩328,640 | ₩0 | ₩0 | ₩328,640 |
| **소계** | | | | | **₩328,640** | **₩0** | **₩0** | **₩328,640** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(CATV설비) | ₩1,786,000 | 식 | 1 | ₩1,786,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,786,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,786,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,786,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,CATV) | ₩0 | 인 | 10 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·CATV) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 10 | ₩0 | ₩2,401,400 | ₩0 | ₩2,401,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩2,401,400** | **₩0** | **₩2,401,400** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,CATV) | ₩0 | 인 | 4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신케이블공·CATV) 노무비 | ₩387,030 | 인 | 4 | ₩0 | ₩1,548,120 | ₩0 | ₩1,548,120 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,548,120** | **₩0** | **₩1,548,120** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,CATV) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신내선공·CATV) 노무비 | ₩248,760 | 인 | 1 | ₩0 | ₩248,760 | ₩0 | ₩248,760 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩248,760** | **₩0** | **₩248,760** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,CATV) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(보통인부·CATV) 노무비 | ₩151,630 | 인 | 1 | ₩0 | ₩151,630 | ₩0 | ₩151,630 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩151,630** | **₩0** | **₩151,630** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(CATV) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(CATV) (노무비의 3%) 노무비 | ₩131,160 | 식 | 1 | ₩0 | ₩131,160 | ₩0 | ₩131,160 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩131,160** | **₩0** | **₩131,160** |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(CATV) (배관배선의 2%) | ₩6,180 | 식 | 1 | ₩6,180 | ₩0 | ₩0 | ₩6,180 |
| **소계** | | | | | **₩6,180** | **₩0** | **₩0** | **₩6,180** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CATV) (관의 15%) | ₩19,880 | 식 | 1 | ₩19,880 | ₩0 | ₩0 | ₩19,880 |
| **소계** | | | | | **₩19,880** | **₩0** | **₩0** | **₩19,880** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CATV,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩28,120 | 식 | 1 | ₩28,120 | ₩0 | ₩0 | ₩28,120 |
| **소계** | | | | | **₩28,120** | **₩0** | **₩0** | **₩28,120** |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (CD-난연성 16㎜ (CCTV)) | ₩290 | M | 50 | ₩14,500 | ₩0 | ₩0 | ₩14,500 |
| **소계** | | | | | **₩14,500** | **₩0** | **₩0** | **₩14,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (150X150X100) | ₩2,790 | 개 | 3 | ₩8,370 | ₩0 | ₩0 | ₩8,370 |
| **소계** | | | | | **₩8,370** | **₩0** | **₩0** | **₩8,370** |
| 정보통신공사 | (시공사) UTP 케이블 (Cat.5E 0.5mm 4P) | ₩320 | M | 100 | ₩32,000 | ₩0 | ₩0 | ₩32,000 |
| **소계** | | | | | **₩32,000** | **₩0** | **₩0** | **₩32,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 카메라(DOME) (IP 200만 외부 적외선) | ₩196,460 | 개 | 3 | ₩589,380 | ₩0 | ₩0 | ₩589,380 |
| **소계** | | | | | **₩589,380** | **₩0** | **₩0** | **₩589,380** |
| 정보통신공사 | (시공사) 녹화기 (NVR 4CH 2T) | ₩848,350 | 개 | 1 | ₩848,350 | ₩0 | ₩0 | ₩848,350 |
| **소계** | | | | | **₩848,350** | **₩0** | **₩0** | **₩848,350** |
| 정보통신공사 | (시공사) 모니터 (LCD 22") | ₩236,650 | 개 | 1 | ₩236,650 | ₩0 | ₩0 | ₩236,650 |
| **소계** | | | | | **₩236,650** | **₩0** | **₩0** | **₩236,650** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 모니터함 (벽부형) | ₩267,900 | 개 | 1 | ₩267,900 | ₩0 | ₩0 | ₩267,900 |
| **소계** | | | | | **₩267,900** | **₩0** | **₩0** | **₩267,900** |
| 정보통신공사 | (시공사) POE HUB (5PORT 10/100/1000) | ₩133,950 | 개 | 1 | ₩133,950 | ₩0 | ₩0 | ₩133,950 |
| **소계** | | | | | **₩133,950** | **₩0** | **₩0** | **₩133,950** |
| 정보통신공사 | (시공사) 전원공급기 (8PORT) | ₩401,850 | 개 | 1 | ₩401,850 | ₩0 | ₩0 | ₩401,850 |
| **소계** | | | | | **₩401,850** | **₩0** | **₩0** | **₩401,850** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 잡자재(CCTV) | ₩178,600 | 식 | 1 | ₩178,600 | ₩0 | ₩0 | ₩178,600 |
| **소계** | | | | | **₩178,600** | **₩0** | **₩0** | **₩178,600** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(CCTV) | ₩1,071,600 | 식 | 1 | ₩1,071,600 | ₩0 | ₩0 | ₩1,071,600 |
| **소계** | | | | | **₩1,071,600** | **₩0** | **₩0** | **₩1,071,600** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,CCTV) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·CCTV) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 1 | ₩0 | ₩240,140 | ₩0 | ₩240,140 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩240,140** | **₩0** | **₩240,140** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신케이블공,CCTV) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신케이블공·CCTV) 노무비 | ₩387,030 | 인 | 1 | ₩0 | ₩387,030 | ₩0 | ₩387,030 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩387,030** | **₩0** | **₩387,030** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(CCTV) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(CCTV) (노무비의 3%) 노무비 | ₩19,360 | 식 | 1 | ₩0 | ₩19,360 | ₩0 | ₩19,360 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩19,360** | **₩0** | **₩19,360** |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(CCTV) (배관배선의 2%) | ₩1,110 | 식 | 1 | ₩1,110 | ₩0 | ₩0 | ₩1,110 |
| **소계** | | | | | **₩1,110** | **₩0** | **₩0** | **₩1,110** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(CCTV,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩5,720 | 식 | 1 | ₩5,720 | ₩0 | ₩0 | ₩5,720 |
| **소계** | | | | | **₩5,720** | **₩0** | **₩0** | **₩5,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (방송)) | ₩550 | M | 18 | ₩9,900 | ₩0 | ₩0 | ₩9,900 |
| **소계** | | | | | **₩9,900** | **₩0** | **₩0** | **₩9,900** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 28 mm (방송)) | ₩1,030 | M | 5 | ₩5,150 | ₩0 | ₩0 | ₩5,150 |
| **소계** | | | | | **₩5,150** | **₩0** | **₩0** | **₩5,150** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 36 mm (방송)) | ₩1,460 | M | 13 | ₩18,980 | ₩0 | ₩0 | ₩18,980 |
| **소계** | | | | | **₩18,980** | **₩0** | **₩0** | **₩18,980** |
| 정보통신공사 | (시공사) 합성수지제 가요전선관 (하이렉스-CD(난연성), 16㎜) | ₩290 | M | 793 | ₩229,970 | ₩0 | ₩0 | ₩229,970 |
| **소계** | | | | | **₩229,970** | **₩0** | **₩0** | **₩229,970** |
| 정보통신공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (16 mm 비방수 (방송)) | ₩550 | M | 81 | ₩44,550 | ₩0 | ₩0 | ₩44,550 |
| **소계** | | | | | **₩44,550** | **₩0** | **₩0** | **₩44,550** |
| 정보통신공사 | (시공사) 1종금속제가요전선관 (박스커넥터, 16 mm 비방수 (방송)) | ₩330 | 개 | 162 | ₩53,460 | ₩0 | ₩0 | ₩53,460 |
| **소계** | | | | | **₩53,460** | **₩0** | **₩0** | **₩53,460** |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (4각 54㎜ (방송)) | ₩860 | 개 | 9 | ₩7,740 | ₩0 | ₩0 | ₩7,740 |
| **소계** | | | | | **₩7,740** | **₩0** | **₩0** | **₩7,740** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (방송)) | ₩730 | 개 | 85 | ₩62,050 | ₩0 | ₩0 | ₩62,050 |
| **소계** | | | | | **₩62,050** | **₩0** | **₩0** | **₩62,050** |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (4각, 둥근구멍(평)) | ₩380 | 개 | 9 | ₩3,420 | ₩0 | ₩0 | ₩3,420 |
| **소계** | | | | | **₩3,420** | **₩0** | **₩0** | **₩3,420** |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평)) | ₩380 | 개 | 85 | ₩32,300 | ₩0 | ₩0 | ₩32,300 |
| **소계** | | | | | **₩32,300** | **₩0** | **₩0** | **₩32,300** |
| 정보통신공사 | (시공사) 450/750V 저독성절연전선(HFIX) (1.5sq 단선 (1.38㎜)) | ₩290 | M | 1768 | ₩512,720 | ₩0 | ₩0 | ₩512,720 |
| **소계** | | | | | **₩512,720** | **₩0** | **₩0** | **₩512,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-3) (4C×2.5㎟) | ₩1,970 | M | 9 | ₩17,730 | ₩0 | ₩0 | ₩17,730 |
| **소계** | | | | | **₩17,730** | **₩0** | **₩0** | **₩17,730** |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-3) (8C×2.5㎟) | ₩2,750 | M | 9 | ₩24,750 | ₩0 | ₩0 | ₩24,750 |
| **소계** | | | | | **₩24,750** | **₩0** | **₩0** | **₩24,750** |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-4) (12C×2.5㎟) | ₩3,900 | M | 5 | ₩19,500 | ₩0 | ₩0 | ₩19,500 |
| **소계** | | | | | **₩19,500** | **₩0** | **₩0** | **₩19,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) 화재경보용 내열케이블(F-FR-5) (15C×2.5㎟) | ₩5,410 | M | 13 | ₩70,330 | ₩0 | ₩0 | ₩70,330 |
| **소계** | | | | | **₩70,330** | **₩0** | **₩0** | **₩70,330** |
| 정보통신공사 | (시공사) 스피커 (CS-503FC-3W) | ₩17,860 | 개 | 81 | ₩1,446,660 | ₩0 | ₩0 | ₩1,446,660 |
| **소계** | | | | | **₩1,446,660** | **₩0** | **₩0** | **₩1,446,660** |
| 정보통신공사 | (시공사) 스피커 (WS-203(IV)) | ₩24,110 | 개 | 1 | ₩24,110 | ₩0 | ₩0 | ₩24,110 |
| **소계** | | | | | **₩24,110** | **₩0** | **₩0** | **₩24,110** |
| 정보통신공사 | (시공사) 컬럼옥외 스피커 (CU-42F-20W) | ₩69,650 | 개 | 6 | ₩417,900 | ₩0 | ₩0 | ₩417,900 |
| **소계** | | | | | **₩417,900** | **₩0** | **₩0** | **₩417,900** |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송단자함 (200*300(10P)) | ₩160,740 | 개 | 5 | ₩803,700 | ₩0 | ₩0 | ₩803,700 |
| **소계** | | | | | **₩803,700** | **₩0** | **₩0** | **₩803,700** |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송단자함 (300*400(50P)) | ₩178,600 | 개 | 1 | ₩178,600 | ₩0 | ₩0 | ₩178,600 |
| **소계** | | | | | **₩178,600** | **₩0** | **₩0** | **₩178,600** |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송 AMP(RACK TYPE) (360W) | ₩7,144,000 | SET | 1 | ₩7,144,000 | ₩0 | ₩0 | ₩7,144,000 |
| **소계** | | | | | **₩7,144,000** | **₩0** | **₩0** | **₩7,144,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 방송 AMP(RACK TYPE) (240W (대강당용)) | ₩4,465,000 | SET | 1 | ₩4,465,000 | ₩0 | ₩0 | ₩4,465,000 |
| **소계** | | | | | **₩4,465,000** | **₩0** | **₩0** | **₩4,465,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 설치 및 테스트(방송) | ₩3,125,500 | 식 | 1 | ₩3,125,500 | ₩0 | ₩0 | ₩3,125,500 |
| **소계** | | | | | **₩3,125,500** | **₩0** | **₩0** | **₩3,125,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,방송) | ₩0 | 인 | 26 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·방송) 노무비 | ₩241,330 | 인 | 26 | ₩0 | ₩6,274,580 | ₩0 | ₩6,274,580 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩6,274,580** | **₩0** | **₩6,274,580** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,방송) | ₩0 | 인 | 5 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(저압케이블전공·방송) 노무비 | ₩264,130 | 인 | 5 | ₩0 | ₩1,320,650 | ₩0 | ₩1,320,650 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,320,650** | **₩0** | **₩1,320,650** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신설비공) | ₩0 | 인 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신설비공) 노무비 | ₩265,110 | 인 | 3 | ₩0 | ₩795,330 | ₩0 | ₩795,330 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩795,330** | **₩0** | **₩795,330** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신내선공,방송) | ₩0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신내선공·방송) 노무비 | ₩238,680 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,670,760 | ₩0 | ₩1,670,760 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,670,760** | **₩0** | **₩1,670,760** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(보통인부,방송) | ₩0 | 인 | 3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(보통인부·방송) 노무비 | ₩147,830 | 인 | 3 | ₩0 | ₩443,490 | ₩0 | ₩443,490 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩443,490** | **₩0** | **₩443,490** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신관련 기사) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신관련 기사) 노무비 | ₩273,080 | 인 | 1 | ₩0 | ₩273,080 | ₩0 | ₩273,080 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩273,080** | **₩0** | **₩273,080** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(통신관련 산업기사) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(통신관련 산업기사) 노무비 | ₩262,560 | 인 | 1 | ₩0 | ₩262,560 | ₩0 | ₩262,560 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩262,560** | **₩0** | **₩262,560** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(방송) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(방송) (노무비의 3%) 노무비 | ₩331,760 | 식 | 1 | ₩0 | ₩331,760 | ₩0 | ₩331,760 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩331,760** | **₩0** | **₩331,760** |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(방송) (배관배선의 2%) | ₩19,010 | 식 | 1 | ₩19,010 | ₩0 | ₩0 | ₩19,010 |
| **소계** | | | | | **₩19,010** | **₩0** | **₩0** | **₩19,010** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(방송) (관의 15%) | ₩11,730 | 식 | 1 | ₩11,730 | ₩0 | ₩0 | ₩11,730 |
| **소계** | | | | | **₩11,730** | **₩0** | **₩0** | **₩11,730** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(방송,CD) (관의 40%(CD관)) | ₩90,640 | 식 | 1 | ₩90,640 | ₩0 | ₩0 | ₩90,640 |
| **소계** | | | | | **₩90,640** | **₩0** | **₩0** | **₩90,640** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 36 mm (이동통신)) | ₩1,360 | M | 177 | ₩240,720 | ₩0 | ₩0 | ₩240,720 |
| **소계** | | | | | **₩240,720** | **₩0** | **₩0** | **₩240,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) 경질비닐전선관 (HI 22 mm (이동통신)) | ₩510 | M | 47 | ₩23,970 | ₩0 | ₩0 | ₩23,970 |
| **소계** | | | | | **₩23,970** | **₩0** | **₩0** | **₩23,970** |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 (8각 54㎜ (이동통신)) | ₩680 | 개 | 2 | ₩1,360 | ₩0 | ₩0 | ₩1,360 |
| **소계** | | | | | **₩1,360** | **₩0** | **₩0** | **₩1,360** |
| 정보통신공사 | (시공사) 아우트렛박스 커버 (8각, 둥근구멍(평) (이동통신)) | ₩350 | 개 | 2 | ₩700 | ₩0 | ₩0 | ₩700 |
| **소계** | | | | | **₩700** | **₩0** | **₩0** | **₩700** |
| 정보통신공사 | (시공사) 풀박스 (250×250×150) | ₩9,020 | 개 | 2 | ₩18,040 | ₩0 | ₩0 | ₩18,040 |
| **소계** | | | | | **₩18,040** | **₩0** | **₩0** | **₩18,040** |
| 정보통신공사 | (시공사) 0.6/1KV PVC절연 접지용전선 (F-GV 16㎟ (이동통신)) | ₩2,540 | M | 27 | ₩68,580 | ₩0 | ₩0 | ₩68,580 |
| **소계** | | | | | **₩68,580** | **₩0** | **₩0** | **₩68,580** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 0.6/1kV 난연 전력 케이블(F-CV) (F-CV 3C/4mm2) | ₩2,320 | M | 27 | ₩62,640 | ₩0 | ₩0 | ₩62,640 |
| **소계** | | | | | **₩62,640** | **₩0** | **₩0** | **₩62,640** |
| 정보통신공사 | (시공사) 압착터미널 (나압착 16 ㎟ (이동통신)) | ₩200 | 개 | 6 | ₩1,200 | ₩0 | ₩0 | ₩1,200 |
| **소계** | | | | | **₩1,200** | **₩0** | **₩0** | **₩1,200** |
| 정보통신공사 | (시공사) 접지단자함 (STEEL, 3 CCT) | ₩61,790 | 면 | 1 | ₩61,790 | ₩0 | ₩0 | ₩61,790 |
| **소계** | | | | | **₩61,790** | **₩0** | **₩0** | **₩61,790** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,이동통신) | ₩0 | 인 | 7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·이동통신) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 7 | ₩0 | ₩1,680,980 | ₩0 | ₩1,680,980 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,680,980** | **₩0** | **₩1,680,980** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(저압케이블전공,이동통신) | ₩0 | 인 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(저압케이블전공·이동통신) 노무비 | ₩268,200 | 인 | 1 | ₩0 | ₩268,200 | ₩0 | ₩268,200 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩268,200** | **₩0** | **₩268,200** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(이동통신) (노무비의 3%) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(이동통신) (노무비의 3%) 노무비 | ₩59,170 | 식 | 1 | ₩0 | ₩59,170 | ₩0 | ₩59,170 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩59,170** | **₩0** | **₩59,170** |
| 정보통신공사 | (시공사) 잡자재비(이동통신) (배관배선의 2%) | ₩7,720 | 식 | 1 | ₩7,720 | ₩0 | ₩0 | ₩7,720 |
| **소계** | | | | | **₩7,720** | **₩0** | **₩0** | **₩7,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) 관부속품(이동통신) (관의 15%) | ₩39,570 | 식 | 1 | ₩39,570 | ₩0 | ₩0 | ₩39,570 |
| **소계** | | | | | **₩39,570** | **₩0** | **₩0** | **₩39,570** |
| 정보통신공사 | (시공사) HI-TECH TRAY BODY (STRAIGHT,St W150x75Hx2.3t) | ₩10,720 | M | 158 | ₩1,693,760 | ₩0 | ₩0 | ₩1,693,760 |
| **소계** | | | | | **₩1,693,760** | **₩0** | **₩0** | **₩1,693,760** |
| 정보통신공사 | (시공사) HI-TECH TRAY COVER (W150) | ₩8,840 | M | 18 | ₩159,120 | ₩0 | ₩0 | ₩159,120 |
| **소계** | | | | | **₩159,120** | **₩0** | **₩0** | **₩159,120** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. ELBOW (통신)) | ₩12,060 | 개 | 12 | ₩144,720 | ₩0 | ₩0 | ₩144,720 |
| **소계** | | | | | **₩144,720** | **₩0** | **₩0** | **₩144,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (V. ELBOW (통신)) | ₩12,060 | 개 | 5 | ₩60,300 | ₩0 | ₩0 | ₩60,300 |
| **소계** | | | | | **₩60,300** | **₩0** | **₩0** | **₩60,300** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (H. TEE (통신)) | ₩20,900 | 개 | 5 | ₩104,500 | ₩0 | ₩0 | ₩104,500 |
| **소계** | | | | | **₩104,500** | **₩0** | **₩0** | **₩104,500** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 (통신)) | ₩800 | 개 | 203 | ₩162,400 | ₩0 | ₩0 | ₩162,400 |
| **소계** | | | | | **₩162,400** | **₩0** | **₩0** | **₩162,400** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (SHANK BOLT & NUT, 아연도 (통신)) | ₩70 | 개 | 2030 | ₩142,100 | ₩0 | ₩0 | ₩142,100 |
| **소계** | | | | | **₩142,100** | **₩0** | **₩0** | **₩142,100** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (BONDING JUMPER, 35㎟ (통신)) | ₩1,710 | 개 | 203 | ₩347,130 | ₩0 | ₩0 | ₩347,130 |
| **소계** | | | | | **₩347,130** | **₩0** | **₩0** | **₩347,130** |
| 정보통신공사 | (시공사) CABLE-TRAY 부속품 (U CHANNEL, 41x41x2.6t (통신)) | ₩5,360 | M | 20 | ₩107,200 | ₩0 | ₩0 | ₩107,200 |
| **소계** | | | | | **₩107,200** | **₩0** | **₩0** | **₩107,200** |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신공사 | (시공사) 접지용비닐절연전선(F-GV) (16㎟ (통신케이블트레이)) | ₩2,840 | M | 158 | ₩448,720 | ₩0 | ₩0 | ₩448,720 |
| **소계** | | | | | **₩448,720** | **₩0** | **₩0** | **₩448,720** |
| 정보통신공사 | (시공사) 케이블트레이지지대 (W250-1단) | ₩2,140 | 식 | 70 | ₩149,800 | ₩0 | ₩0 | ₩149,800 |
| **소계** | | | | | **₩149,800** | **₩0** | **₩0** | **₩149,800** |
| 정보통신공사 | (시공사) EPS SUPPORT (W250-1단) | ₩1,740 | 식 | 9 | ₩15,660 | ₩0 | ₩0 | ₩15,660 |
| **소계** | | | | | **₩15,660** | **₩0** | **₩0** | **₩15,660** |
| 정보통신공사 | (시공사) 트레이슬리브 (W150) | ₩4,470 | 개소 | 1 | ₩4,470 | ₩0 | ₩0 | ₩4,470 |
| **소계** | | | | | **₩4,470** | **₩0** | **₩0** | **₩4,470** |
| 정보통신공사 | (시공사) 방화구획 (W150) | ₩205,750 | 개소 | 8 | ₩1,646,000 | ₩0 | ₩0 | ₩1,646,000 |
| **소계** | | | | | **₩1,646,000** | **₩0** | **₩0** | **₩1,646,000** |
| 정보통신공사 | (시공사) 소모 잡자재(통신케이블트레이) (전선, 전선관의 2 %) | ₩9,750 | 식 | 1 | ₩9,750 | ₩0 | ₩0 | ₩9,750 |
| **소계** | | | | | **₩9,750** | **₩0** | **₩0** | **₩9,750** |
| 정보통신공사 | (시공사) 노무비(내선전공,통신케이블트레이) | ₩0 | 인 | 18 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 노무비(내선전공·통신케이블트레이) 노무비 | ₩240,140 | 인 | 18 | ₩0 | ₩4,322,520 | ₩0 | ₩4,322,520 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,322,520** | **₩0** | **₩4,322,520** |
| 정보통신공사 | (시공사) 공구손료(통신케이블트레이) (노무비의 3 %) | ₩0 | 식 | 1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 정보통신공사 | 공구손료(통신케이블트레이) (노무비의 3 %) 노무비 | ₩129,960 | 식 | 1 | ₩0 | ₩129,960 | ₩0 | ₩129,960 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩129,960** | **₩0** | **₩129,960** |

## [해체공사]

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해체공사 | (시공사) post pile (H-298*201*9*14) | ₩0 | m | 85 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | post pile (H-298*201*9*14) 노무비 | ₩7,840 | m | 85 | ₩0 | ₩666,400 | ₩0 | ₩666,400 |
| 해체공사 | post pile (H-298*201*9*14) 경비 | ₩3,360 | m | 85 | ₩0 | ₩0 | ₩285,600 | ₩285,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩666,400** | **₩285,600** | **₩952,000** |
| 해체공사 | (시공사) WALE (H-300*300*10*15) | ₩0 | m | 221 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | WALE (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩5,600 | m | 221 | ₩0 | ₩1,237,600 | ₩0 | ₩1,237,600 |
| 해체공사 | WALE (H-300*300*10*15) 경비 | ₩4,480 | m | 221 | ₩0 | ₩0 | ₩990,080 | ₩990,080 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩1,237,600** | **₩990,080** | **₩2,227,680** |
| 해체공사 | (시공사) 스트러트 (H-300*300*10*15) | ₩0 | m | 724 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 스트러트 (H-300*300*10*15) 노무비 | ₩5,600 | m | 724 | ₩0 | ₩4,054,400 | ₩0 | ₩4,054,400 |
| 해체공사 | 스트러트 (H-300*300*10*15) 경비 | ₩4,480 | m | 724 | ₩0 | ₩0 | ₩3,243,520 | ₩3,243,520 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩4,054,400** | **₩3,243,520** | **₩7,297,920** |
| 해체공사 | (시공사) 보받이 (H-298*201*9*14) | ₩0 | m | 120 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 보받이 (H-298*201*9*14) 노무비 | ₩5,600 | m | 120 | ₩0 | ₩672,000 | ₩0 | ₩672,000 |
| 해체공사 | 보받이 (H-298*201*9*14) 경비 | ₩4,480 | m | 120 | ₩0 | ₩0 | ₩537,600 | ₩537,600 |

| 공종명 | 항목 | 단가 | 단위 | 총수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩672,000** | **₩537,600** | **₩1,209,600** |
| 해체공사 | (시공사) 피스브라켓 | ₩0 | ea | 26 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 피스브라켓 노무비 | ₩5,600 | ea | 26 | ₩0 | ₩145,600 | ₩0 | ₩145,600 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩145,600** | **₩0** | **₩145,600** |
| 해체공사 | (시공사) 브라켓 (L-100*100) | ₩0 | ea | 69 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 브라켓 (L-100*100) 노무비 | ₩5,600 | ea | 69 | ₩0 | ₩386,400 | ₩0 | ₩386,400 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩386,400** | **₩0** | **₩386,400** |
| 해체공사 | (시공사) 스크류잭 (100TON) | ₩0 | ea | 50 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 스크류잭 (100TON) 노무비 | ₩5,600 | ea | 50 | ₩0 | ₩280,000 | ₩0 | ₩280,000 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩280,000** | **₩0** | **₩280,000** |
| 해체공사 | (시공사) 홈메우기 | ₩0 | ea | 138 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
| 해체공사 | 홈메우기 노무비(2) | ₩5,600 | ea | 138 | ₩0 | ₩772,800 | ₩0 | ₩772,800 |
| **소계** | | | | | **₩0** | **₩772,800** | **₩0** | **₩772,800** |

치호건축사사무소 CHIHO ARCHITECTS